

**Smlouva o dílo č. 10822/2013/OIMH**

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

Daliborem Moukou, místostarostou

k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě:

- Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
- Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
- Ing. Marcelou Mičuchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice, PSČ 370 04

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem: Jahodová ulice 60, Brno, PSČ 620 00

jednající/zastoupený:

Ing. Milan Káпка, ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

Ing. Zuzana Švrčulová, technik oblasti Speciální stavby, dle plné moci

zapsán:

OR u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

IČ: 48035599

DIC: CZ48035599

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 000000-0430201005 / 2700

VS:

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II.

### Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy se rozumí:  
„Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště“ a „Rekonstrukce chodníku Bieblova“
- 2.2 Rozsah díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny v této smlouvě.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a dle požadavků stanovených v projektové dokumentaci, zpracované Ing. Janem Havlíčkem, Na Františkově 2020/12, Slezská Ostrava, IČ 48424641 (dále jen „projektová dokumentace“), pro veřejnou zakázku „Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště a Rekonstrukce chodníku Bieblova“ (dále jen „veřejná zakázka“). Projektová dokumentace řeší provedení úprav veřejného prostoru vnitrobloku ulic 30. dubna a Bieblova, dále úpravy části chodníku na ul. Bieblova, vše na pozemku parc. č. 1428/1 v katastrálním území Moravská Ostrava. Plocha dětského hřiště bude vybavena hracími prvky a městským mobiliářem. Bude se jednat o výrobky specializované společnosti na výrobu prvků na dětská hřiště a městský mobiliář. Autorem těchto návrhů je pan Jiří Kašák (Chroboly 8, 380 01 Prachatice, tel.: 777 153 115).
- 2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy a jejich příloh, včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení díla.
- 2.5 Místem realizace je vnitroblok domů na ulici 30. dubna a Bieblova a část chodníku ulice Bieblova v katastrálním území Moravská Ostrava.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje:
- že se seznámil s rozsahem a povahou díla;
  - že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla;
  - že všechny podklady pro realizaci díla jsou srozumitelné a úplné, neshledal žádné jejich nedostatky či nevhodnost a je podle těchto podkladů schopen dílo provést v souladu s veškerými právními předpisy a normami, a za cenu sjednanou v této smlouvě (následně potom nemůže z důvodu chybějících údajů uplatňovat finanční nároky ani jiná práva);
  - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve výši dohodnuté v článku III. této smlouvy.
- 2.9 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 18. 7. 2013 pro veřejnou zakázku s názvem „Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště a Rekonstrukce chodníku Bieblova“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem, jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.
- 2.10 Povinnosti zhotovitele:
- A. před zahájením realizace díla:**
- případné zajištění záboru veřejného prostranství u Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků;
  - případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát;

- v případě nutnosti zajistit upřesnění detailů projektové dokumentace;
- zajištění případné aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí dotčených stavbou v dokladové části projektu

**B. v průběhu realizace díla:**

- odvoz a likvidace odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku;
- rekonstrukce bude prováděna za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků okolních domů, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací
- odstranění závad, případně úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla;
- zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí atd.)
- schůdnost, sjízdnost a čištění komunikací, užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů;
- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora, dodavatele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace;
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.).

**C. při převjímce realizovaného díla:**

- tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací;
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě;
- potvrzení o likvidaci odpadů, včetně doložení vážních lístků;
- geometrické zaměření stavby pro vklad do katastru samostatně dle objektů - v tištěné podobě a na CD nosiči;
- zápisy a osvědčení o zkouškách nebo měřeních a revizích dle platných norem a předpisů nutné k převjímce a kolaudaci stavby;
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla;
- stavební deník v originále;
- celkové finanční vyúčtování stavby;
- další obvyklé doklady potřebné k převjímacímu řízení.

**D. další povinnosti:**

- zhotovitel je povinen v celém rozsahu dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a projektové dokumentace;
- zhotovitel je povinen vypracovat časový harmonogram realizace díla;
- realizace díla musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návaznosti všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, aj.);
- zhotovitel je povinen zajistit dodržování předepsaných technologických předpisů;
- zhotovitel je povinen zajistit si vlastní měření jím odebíraných energií (voda, elektrická energie), které po ukončení realizace díla uhradí příslušnému správci;
- plochy v okolí stavby nebudou znečišťovány, po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu, po dobu realizace budou zajišťovány přístupové cesty;
- zhotovitel bude po celou dobu realizace díla udržovat pořádek v celém objektu, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť;
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost ve vztahu k dílu odpovídá zhotovitel;
- eventuelní upřesnění podmínek realizace díla se provede při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

### Článek III.

#### Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II. této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za stavební práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (dle Přílohy č. 1)

<b>A - „Vnitroblok ulic 30. Dubna a Bieblova, dětské hřiště“</b>	
bez DPH	4 438 569,80 Kč
DPH 21%	932 099,66 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>5 370 669,46 Kč</b>

<b>B - „Rekonstrukce chodníku Bieblova“</b>	
bez DPH	747 243,34 Kč
DPH 21%	156 921,10 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>904 164,44 Kč</b>

<b>C - Cena A+B bez DPH</b>	<b>5 185 813,14 Kč</b>
-----------------------------	------------------------

- 3.2 Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve smyslu § 547 obchodního zákoníku, nicméně zhotovitel je povinen podložit svou cenu položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), který je přílohou č. 1 této smlouvy, a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoliv nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná a konečná, jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II. této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací k veřejné zakázce a touto smlouvou, a platí po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- 3.5 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku smlouvy vzešla ze zadávacího řízení veřejné zakázky.
- 3.6 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.

Za splnění podmínek stanovených v dikci § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné práce v rámci jednacích řízení bez uveřejnění. V ostatních případech nespadaících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZVZ.

Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ.

Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.7 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII. této smlouvy.
- 3.8 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

#### Článek IV.

##### Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 termín provedení díla: **do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.1.2 předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení prací: **září 2013**

Předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení prací je stanoven zejména s ohledem na předpokládaný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky bez prodloužení zadávacího řízení (např. z důvodu řízení o podaných námitkách nebo z důvodu probíhajícího řízení u Úřadu pro ochranu hospodářského řízení aj.) V případě změny předpokládaného termínu převzetí staveniště a zahájení prací bude předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení prací objednatelem změněn, o čemž bude zhotovitel objednatelem bez zbytečného odkladu vyrozuměn. Výše uvedenou změnou předpokládaného termínu převzetí staveniště a zahájení prací nevzniká zhotoviteli právo na uplatnění jakýchkoliv sankcí nebo náhrady škod.

V případě, že zhotovitel v termínu stanoveném dle této smlouvy staveniště nepřevzme, má se za to, že staveniště bylo zhotovitelem převzato posledním dnem této lhůty.

V případě, že ke dni předpokládaného termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva účinnosti v souladu s ujednáním v čl. XI. Bod 11.5 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

## Článek V.

### Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II. této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo (včetně oken, materiálu, stavebních prací apod.) dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

## Článek VI.

### Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky.
- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV. bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořádit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma, které je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy, a v případě změny je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá výše uvedený zákon č. 309/2006 Sb.

- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. K tomuto účelu budou sloužit kontrolní dny, které budou probíhat dle potřeby objednatele. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i používání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
- 6.14 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit náležitosti dle bodu 2.10. písm. C). Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoložili zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.15 **Povinnost zhotovitele předat dílo je splněna řádným provedením díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přejímá.** Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do deseti (10) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. Odstranění drobných vad a nedodělků musí být realizováno bez narušení provozu ve veřejném prostoru.
- 6.16 O předání a převzetí díla sepsí smluvní strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN, touto smlouvou a rovněž zadávací dokumentací k veřejné zakázce. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
- 6.18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do deseti (10) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do tří (3) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.



## Článek VII.

### Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v článku IV. bod 4.3 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po dokončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

## Článek VIII.

### Fakturace a platební podmínky

- 8.1 V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě dílčích daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis skutečně provedených prací a dodávek (v souladu s harmonogramem provádění díla a oceněným výkazem výměr), podepsaný zhotovitelem a zástupcem objednatele, a zjišťovací protokol (týkající se vad apod.) podepsaný zhotovitelem a zástupcem objednatele. Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen zápis o předání a převzetí díla připojit.
- 8.1 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména však:
- označení faktury a její číslo,
  - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
  - předmět díla a název zakázky,
  - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
  - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
  - cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje, včetně předávacího protokolu, a soupisu skutečně provedených prací a dodávek,
  - čísla i data vyhotovení soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů,

- i) DIČ objednatele i zhotovitele,
- j) u stavebních prací bude uveden kód CZ-CPA.

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny výše uvedené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:

a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,

b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

## Článek IX.

### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle článku IV. bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH;
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla 2 500,- Kč;
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1 000,- Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis;
- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1 000,- Kč;
- za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI. bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5 000,- Kč.

b) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

- 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevzme staveniště a nezačne provádění díla v termínu stanoveném dle této smlouvy. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100 000,- Kč.
- 9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV. bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dnů,
  - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
  - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

## Článek X.

### Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel, s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel, včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním díla, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.

- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy na své náklady pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 8 000 000,- Kč. Doklad o tomto pojištění (originál pojistné smlouvy či pojistného certifikátu) je zhotovitel povinen objednateli předložit při podpisu smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.6 Výměna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je možná pouze za předpokladu, že zhotovitel prokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle tohoto ustanovení smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## Článek XI.

### Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzešupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.5 S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2013, sjednávají smluvní strany v souladu s ust. § 36 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci této smlouvy v plné výši v rozpočtu města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2013. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru investic a místního hospodářství.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují ohlásit změny dotčených údajů bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
- 11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.8 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků

své vlastnoruční podpisy.

11.9 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 9. 8. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3727/RMOB M1014/90/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr**

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 3. 9. 2013  
Místo: Ostrava




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za zhotovitele**


Datum: 3. 9. 2013  
Místo: Ostrava



**Ing. Milan Káпка**  
Ředitel oblasti Speciální stavby



**Ing. Zuzana Švrčulová**  
technik oblasti Speciální stavby

 **SWIETELSKY**  
stavění s.r.o.  
odštepňný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahnčdová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

## Rekapitulace ceny

Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště a Rekonstrukce chodníku Bieblova

	Rozpočty podle PD	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
SO 01	Stavební část	1 098 378,70	230 659,53	1 329 038,23
SO 02	Komunikace a zpevněné plochy	2 155 852,86	452 729,10	2 608 581,96
SO 03	Úprava veřejného osvětlení	527 473,00	110 769,33	638 242,33
SO 04	Přeložení telef.kabelu	52 007,39	10 921,55	62 928,94
SO 05	sadové úpravy	105 036,79	22 057,73	127 094,52
SO 06	Opravy terasy a zdí	499 821,06	104 962,42	604 783,48
	<i>celkem</i>	<i>4 438 569,80</i>	<i>932 099,66</i>	<i>5 370 669,46</i>
	Chodník Bieblova			
SO 01	Komunikace	641 867,36	134 792,15	776 659,51
SO 02	Stavební část	105 375,98	22 128,96	127 504,94
	<i>celkem</i>	<i>747 243,34</i>	<i>156 921,10</i>	<i>904 164,44</i>
<b>SOUČET</b>		<b>5 185 813,14</b>	<b>1 089 020,76</b>	<b>6 274 833,90</b>

V Ostravě dne: 3.9.2013

Ing. Milan Káпка  
dle plné moci

Ing. Zuzana Svrculová  
dle plné moci

 **SWIETELSKY**  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035596

*Handwritten initials*

## F.1.14 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bieblova,dětské hřiště

Objekt: SO 01-Stavební část

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

574 364,02

1 Zemní práce

50 734,83

1	R	120901001	Vytíčení inženýrských sítí	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
			10hod		1,000		
2	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	4,843	1 265,00	6 126,40
			"2.3-pískoviště-odstranění bet obvodu" 36,5*0,25*0,50		4,563		
			"u domu čp.2961-pod oc sloupky" 0,20*0,20*0,50*14		0,280		
			Součet		4,843		
3	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	103,340	69,00	7 130,46
			"2.dětské hřiště-2.1 dopadové plochy"				
			"výkop dopadová plocha" (210,0)*0,25		52,500		
			"2.3-pískoviště-odstranění původ.písku" 106,0*0,30		31,800		
			"pískoviště výkop" 54,0*0,30		16,200		
			"pískoviště vsak" 2,84		2,840		
			Součet		103,340		
4	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř.3 objemu do 100 m3	m3	8,450	69,00	583,05
			hloubení pro šlapáky 22,4 * 0,7 * 0,25		3,920		
			"žulové kostky" 9,0*0,80*0,30		2,160		
			"pod gabion.lavičky" (4,40+3,50)*0,30		2,370		
			Součet		8,450		
5	001	132201209	Přípl za lepivost k hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř.3	m3	26,086	9,20	239,99
			26,086		26,086		
6	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,320	69,00	22,08
			"sloupky-ochrana stromu" 0,20*0,20*0,50*16		0,320		
			Součet		0,320		
7	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,320	17,30	5,54
			0,32		0,320		
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	111,512	86,30	9 623,49
			103,34+0+8,450+0,320-0,598		111,512		
9	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	4,843	10,40	50,37
			4,843		4,843		
10	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	116,355	2,30	267,62
			111,512+4,843		116,355		
11	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	252,674	11,50	2 905,75
			"beton" 4,843*2,2		10,655		
			"písek" 31,8*2,0		63,600		
			"zemina" 111,512*1,6		178,419		
			Součet		252,674		
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	0,598	40,30	24,10
			zásyp podél šlapákového chodníku		0,278		
			"sloupky-ochrana stromu" 0,20*0,20*0,50*16		0,320		
			Součet		0,598		
13	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	210,000	3,60	756,00

## F.1.14 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Běblova,dětské hřiště

Objekt: SO 01-Stavební část

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"2.dětské hřiště-2.1 dopadové plochy"				
			"po výkopu pískoviště" 210,0		210,000		
<b>2 Zakládání</b>							<b>15 515,45</b>
14	011	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	3,600	2 154,30	7 755,48
			"2.3-pískoviště vč.F1.9-bet stěna" 3,60		3,600		
15	011	279351132	Bednění základových zdí s hladkým povrchem	m2	35,900	126,50	4 541,35
			"2.3-pískoviště vč.F1.9-bet stěna" 18,3+17,6		35,900		
16	R	279351134	Odstranění bednění	m2	35,900	36,80	1 321,12
			35,9		35,900		
17	011	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,066	28 750,00	1 897,50
			"2.3-pískoviště vč.F1.9-bet stěna" 20,0*3,279*0,001		0,066		
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>6 727,50</b>
18	312	326214112	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňáním hran-lavičky	m3	1,500	4 485,00	6 727,50
			"1-gabionová lavičky" 1,50		1,500		
<b>5 Komunikace</b>							<b>452 042,87</b>
19	221	564201110	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 30mm	m2	217,200	47,60	10 338,72
			"2.dětské hřiště-2.1 dopadové plochy" 210,0		210,000		
			"pod žulové kostky" 7,20		7,200		
			Součet		217,200		
20	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32mm tl 250mm	m2	2,840	120,80	343,07
			"2.dětské hřiště-2.1 dopadové plochy"				
			" u pískoviště" 5,50*0,20+8,7*0,20		2,840		
21	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32mm tl 200mm	m2	279,100	86,30	24 086,33
			"2.dětské hřiště-2.1 dopadové plochy"				
			"pod pískoviště" 210,0		210,000		
			"pod gabion.lavičky" 4,40+3,50		7,900		
			"pískoviště" 54,0		54,000		
			"pás ze žulových kostek" 9,0*0,80		7,200		
			Součet		279,100		
22	221	564761121	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl. 200 mm	m2	15,680	121,90	1 911,39
			pod šlapáky 22,4 * 0,7		15,680		
23	221	564811111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 50 mm	m2	7,080	63,30	448,16
			"okapový chodník" 17,70*0,40		7,080		
24	221	581-Nab1	Litá pryž-dvojrstva-SBR tl.60mm+ EPDM	m2	210,000	1 890,00	396 900,00
			"2.dětské hřiště-2.1 dopadové plochy"				
			"pískoviště+gabion stěna" 210,0		210,000		
25	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene vč. lože z kameniva těžené tl 50mm	m2	11,800	172,50	2 035,50
			"2.dětské hřiště-2.1 dopadové plochy"				
			"pískoviště" 5,50*0,20		1,100		
			"u gabion.lavičky" 3,10+2,20		5,300		
			"pás žulov kostek" 9,0*0,60		5,400		
			Součet		11,800		



## F.1.14 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulice 30.Dubna a Bleblova, dětské hřiště

Objekt: SO 01-Stavební část

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívov

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
26	58	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I 11,8*0,1*2,7	t	3,186	3 105,00	9 892,53
27	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50mm "u gabion.lavičky" (6,3+5,0)*0,10 "okraje žulové vrstvy" 2*9,0*0,10 Součet	m2	2,930	299,00	876,07
28	59	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I 2,93*0,1*2,7	t	0,791	3 105,00	2 456,06
29	221	596811220	Kladení betonové dlažby do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 0,4*0,6*37	m2	8,88	103,50	919,08
30	59	59245680	dlažba betonová hladká 60x40x5 cm šedá 8,88 * 1,01	m2	8,969	204,70	1 835,95
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní</b>							<b>14 924,70</b>
31	011	635329001	Hygienický písek do pískoviště vč.dovozu	m3	15,000	805,00	12 075,00
32	011	637211121	Okap chodník z bet dlaždic tl 40 mm klad do písku se zalitím spár MC vč.materiálu "okapový chodník" 17,70*0,40	m2	7,080	402,50	2 849,70
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>29 797,15</b>
33	221	916231213	Osazení chodník obrubník bet stojat s boční opěrou do lože z betonu prostého "2.dětské hřiště-2.1 dopadové plochy" 10,0	m	10,000	172,50	1 725,00
34	59	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100x8x25cm 10,00*1,01	kus	10,100	63,30	639,33
35	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 "2.3-pískoviště" 48,0*1,2	m2	57,600	44,40	2 557,44
36	011	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do zeminy bez jejich dodání "sloupy-ochrana stromů" 16,0	kus	16,000	128,90	2 062,40
37	60	605Nab 3	Dodávka dřev.sloupků uvč.asf.nát+celkový nátěr 16,00*1,0	m	16,000	345,00	5 520,00
38	013	967023901	Zbroušení hran betonové stěny pískoviště "2.3-pískoviště vč.F1.9-bet stěna" (6,57+3,86+3,40+2,55+2,99+5,74+5,41)*2	m	61,040	64,40	3 930,98
39	013	976071111	Vybourání kovových sloupků "u domu čp.2961-pod oc sloupky" 1,0*14	m	14,000	133,00	1 862,00
40	R	980999001	Přeložení inženýrských sítí, trvalá ochrana(dle potřeby)	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
<b>99 Přesun hmot</b>							<b>4 621,53</b>
41	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	255,333	18,10	4 621,53
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>524 014,68</b>
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>65 988,92</b>
42	766	766-Nab3	D+M sedáků (desky Play-tec) vč.povrc.úprav a kotvení "2.3-pískoviště" 7	kus	7,000	2 645,00	18 515,00
43	766	766-Nab4	D+M stolky v pískovišti vč.povrc.úprav a kotvení "2.3-pískoviště" 2	kus	2,000	1 725,00	3 450,00

## F.1.14 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Biablova,dětské hřiště

Objekt: SO 01-Stavební část

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
44	766	766-Nab5	D+M dřevěné sedáky vč.kotvení a povrch.úpravy	kpl	1,000	2 070,00	2 070,00
			"gabionové lavičky" 1		1,000		
45	766	766-Nab6	Montáž nadzemní části segmentů ochrany stromů , vč. kotvení	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00
			"ochrana stromů" 1		1,000		
46	766	766-Nab7	Dodávka nadzemní části segmentů ochrany stromů vč.nátěru a kotvení	m	15,200	1 725,00	26 220,00
			"ochrana stromů" 15,2		15,200		
47	766	766-Nab8	Dočasná ochrana stromů (doddávka+montáž+demontáž+likvidace)	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
			dle požadavků MMO Odbor životního prostředí		1,000		
48	766	766-Nab9	Dočasná ochrana obnaž.inžen.sítí (doddávka + montáž + demontáž + likvidace)	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00
			Dle vyjádření správců inženýrských sítí		1,000		
49	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	636,600	1,20	763,92

767

Konstrukce zámečnické

450 593,76

50	R	767-Nab11	D+M hrací sestava-věžička kovová,tunel,výlez ozn A	kus	1,000	122 000,00	122 000,00
			"2.2 prvky dětského hřiště" 1		1,000		
51	R	767-Nab12	D+M lanová pyramida prof 3,5m,v.2,0 ozn B	kus	1,000	43 000,00	43 000,00
			"2.2 prvky dětského hřiště" 1		1,000		
52	R	767-Nab13	D+M vahadlová houpačka dl.3,0m ozn C	kus	1,000	17 000,00	17 000,00
			"2.2 prvky dětského hřiště" 1		1,000		
53	R	767-Nab14	D+M pružinová houpačka dl.1,8m ozn D	kus	1,000	23 750,00	23 750,00
			"2.2 prvky dětského hřiště" 1		1,000		
54	R	767-Nab15	D+M zvýšené stopy (16ks) ozn E	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
			"2.2 prvky dětského hřiště" 1		1,000		
55	R	767-Nab16	D+M houpadla na pružině ozn F	kus	2,000	11 140,00	22 280,00
			"2.2 prvky dětského hřiště" 2		2,000		
56	R	767-Nab17	D+M nerezová skluzavka	kus	1,000	40 000,00	40 000,00
			"2.4-skluzavka" 1		1,000		
57	R	767-Nab18	D+M sloupky vč.osazení	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
			"2.4-sloupky" 1		1,000		
58	R	797-Nab19	D+M lavička s opěradlem vč.kotvení	kus	10,000	6 200,00	62 000,00
			"3-mobiliář" 10		10,000		
59	R	797-Nab20	D+M lavička bez opěradla vč.kotvení	kus	3,000	5 100,00	15 300,00
			"3-mobiliář" 3		3,000		
60	R	797-Nab21	D+M odpadkový koš vč.kotvení	kus	2,000	4 300,00	8 600,00
			"3-mobiliář" 2		2,000		
61	R	797-Nab22	D+M ochranná mříž kolem stromu	kus	1,000	27 400,00	27 400,00
			"3-mobiliář" 1		1,000		
62	R	797-Nab23	D+M gabionový sedák 40/40/40cm+bangkiral sedák vč. povrchové úpravy a kotvení	kus	6,000	3 500,00	21 000,00
			"3-mobiliář" 6		6,000		
63	R	797-Nab24	D+M gabionový truhlík 100/60/40cm+vnitřní nerez vana, vč. Zeminy, substrátu, zásobníkového hnojiva, rostlin atd.	kus	4,000	3 900,00	15 600,00
			"3-mobiliář" 4		4,000		
64	R	797-Nab25	D+M provozní řád vč.kotvení	kus	1,000	5 100,00	5 100,00
			(Text dodá investor)				

## F.1.14 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bleblíova,dětské hřiště

Objekt: SO 01-Stavební část

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
65	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	4 219,800	1,20	5 063,76

**783      Dokončovací práce - nátěry**

**7 452,00**

66	783	783821130	Nátěry hydrofobizační betonových povrchů 1x základní a 2x email	m2	36,000	207,00	7 452,00
			"2.3-pískoviště vč.F1.9-bet stěna" 36,0		36,000		
			Součet		36,000		

Celkem

**1 098 378.70**

## F.2.11 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bleblova,dětské hřiště

Objekt: SO 02-Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

2 155 852,86

1 Zemní práce

311 063,35

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	208,400	38,70	8 065,08
			"dle přílohy" 320,0-111,6		208,400		
2	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva droceného tl 200 mm	m2	2 960,200	4,60	13 616,92
			"dle přílohy-pod živice" 2610,0		2 610,000		
			"dle přílohy-pod dlažbou" 320,0		320,000		
			"dle přílohy-pod betonem" 20,0		20,000		
			"stáv.cesta" 1,80+8,40		10,200		
			Součet		2 960,200		
3	221	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	2 950,000	23,00	67 850,00
			"dle přílohy" 2610,0+320,0+20,0		2 950,000		
4	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	2 731,800	9,20	25 132,56
			"dle přílohy" 2610,0+111,6		2 721,600		
			"stáv.cesta" 1,80+8,40		10,200		
			Součet		2 731,800		
5	221	113204111	Vytrhání obrub	m	1 182,000	25,90	30 613,80
			"dle projektu" 1182,0		1 182,000		
6	R	113209001	Snížení obruby-napojení na MK	m	12,000	418,60	5 023,20
			"vytrhání obrub,očištění,znovu osadit" 12,0		12,000		
7	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro chodníky obj do 100m3 v hornině tř. 3	m3	138,846	69,00	9 580,37
			"dle přílohy" (316,0+50,2)*0,30*1,1		120,846		
			"svah" 72,0*0,25		18,000		
			Součet		138,846		
8	001	122202209	Přípl k odkopávkám a prokopávkám pro chodník v horn tř. 3 za lepivost	m3	138,846	13,30	1 846,65
			138,846		138,846		
9	001	130901121	Bourání kčf v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	sou bor	1,000	6 313,10	6 313,10
			"kolem šachet"				
10	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,060	69,00	4,14
			"pro sloupek dopr.značky" 0,20*0,20*0,50*3		0,060		
11	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,060	17,30	1,04
12	R	160999001	Nákup chybějící zeminy (ornice)	m3	129,044	57,50	7 420,03
			129,044		129,044		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	129,044	86,30	11 136,50
			"dovoz chybějící zeminy" 267,89-138,846		129,044		
14	001	162701109	Přípl k vodor přemístění sypaniny z horn tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes 10000m	m3	1 161,396	15,60	18 117,78
			"dovoz chybějící zeminy" 129,044*9		1 161,396		
15	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	1 082,330	10,40	11 256,23
			"dlažba" 208,4*0,05		10,420		
			"beton" (20,0+2610,0+320,0)*0,10+1,0		296,000		
			"živice" 2731,8*0,05		136,590		

## F.2.11 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bláblova,dětské hřiště

Objekt: SO 02-Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přivoz

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			*obrubníky" 1182,0*0,20*0,20		47,280		
			"podklad pod komunikacema" 2960,2*0,20		592,040		
			Součet		1 082,330		
16	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	129,044	47,30	6 103,78
			"nakládání chybějící zeminy" 129,044		129,044		
17	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 082,330	2,30	2 489,36
			1082,33		1 082,330		
18	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 737,480	11,50	19 981,02
			"dlažba+beton" (208,0*0,05+2950,0*0,10)*2,20		671,880		
			"kamenivo" 2960,0*0,20*1,80		1 065,600		
			Součet		1 737,480		
19	001	171201212	Poplatek za uložení živice na skládce (skládkovné)	t	267,160	172,50	46 085,10
			"živice" 267,16		267,160		
20	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	267,890	40,30	10 795,97
			"pod konstrukce-dle projektu" 791,0*0,30*1,1+17,0*0,40		267,830		
			"pro sloupek dopr.značky" 0,20*0,20*0,50*3		0,060		
			Součet		267,890		
21	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2 675,200	3,60	9 630,72
			"dle projektu" 1035,0+710,0+603,0+142,0+135,0+50,2		2 675,200		

5 Komunikace

1 498 215,66

22	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32mm tl 250 mm	m2	1 077,490	120,80	130 160,79
			"dle projektu-živice pěší" 1035,0+3,16+39,33		1 077,490		
23	221	564722111	Posypový štěrk	m2	135,000	40,30	5 440,50
			"dle projektu-plochy s mlátem" 135,0		135,000		
24	221	564722200	Finální úprava mlátového vrchu	m2	135,000	34,50	4 657,50
			"dle projektu-plochy s mlátem" 135,0		135,000		
25	221	564731112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-16mm tl 110mm	m2	603,000	72,50	43 717,50
			"dle projektu-zámkov.dlažba" 603,0		603,000		
26	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32mm tl 150mm	m2	745,000	86,30	64 293,50
			"dle projektu-zámkov.dlažba" 603,0		603,000		
			"dle projektu-žulové kostky" 142,0		142,000		
			Součet		745,000		
27	221	564761110	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-16 mm tl 170mm	m2	142,000	61,50	8 733,00
			"dle projektu-žulové kostky" 142,0		142,000		
28	221	564761110	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-16mm tl 200mm	m2	135,000	61,50	8 302,50
			"dle projektu-plochy s mlátem" 135,0		135,000		
29	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel.16-32 mm tl 200 mm	m2	720,200	86,30	62 153,26
			"dle projektu-živice pojízdná" 710,0		710,000		
			"stáv cesta" 1,80+8,40		10,200		
			Součet		720,200		
30	221	564931110	Podsyp nebo podklad z pálených jílu tl 50mm	m2	135,000	75,90	10 246,50
			"dle projektu-plochy s mlátem" 135,0		135,000		
31	221	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + (obalované kamenivo OKH) tl 60mm	m2	1 787,490	186,00	332 473,14
			"dle projektu-živice pěší" 1035,0+3,16+39,33		1 077,490		

## F.2.11 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bleblova,dětské hřiště

Objekt: SO 02-Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"dle projektu-živice pojízdná" 710,0		710,000		
			Součet		1 787,490		
32	221	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100mm	m2	720,200	248,00	178 609,60
			"dle projektu-živice pojízdná" 710,0		710,000		
			"stáv cesta" 1,80+8,40		10,200		
			Součet		720,200		
33	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 797,690	12,90	23 190,20
			"dle projektu-živice pěší" 1035,0+3,16+39,33		1 077,490		
			"dle projektu-živice pojízdná" 710,0		710,000		
			"stáv cesta" 1,80+8,40		10,200		
			Součet		1 797,690		
34	221	576125111	Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 077,490	160,50	172 937,15
			"dle projektu-živice pěší" 1035,0+3,16+39,33		1 077,490		
35	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (F) (ABS) tř. I tl 50mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	720,200	186,00	133 957,20
			"dle projektu-živice pojízdná" 710,0		710,000		
			"stáv cesta" 1,80+8,40		10,200		
			Součet		720,200		
36	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože vč.kameniva těžného tl 30mm	m2	54,000	172,50	9 315,00
			"dle projektu-žulové kostky" 142,0 - 88		54,000		
37	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50mm	m2	88,000	299,00	26 312,00
			"dle projektu-žulové kostky- mulda + okolo stromu" 87+1		88,000		
38	58	58380159	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	28,890	3 105,00	89 703,45
			143,02/5,0*1,01		28,890		
39	221	596211110	Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60mm skup A pl do 50m2 vč.drcené kamen tl.30mm	m2	17,520	115,00	2 014,80
			"varovný pás" 5,2*0,40		2,080		
			"signální pás" 19,3*0,80		15,440		
			Součet		17,520		
40	59	59245119	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	17,695	304,80	5 393,44
			17,52*1,01		17,695		
41	221	596211113	Kladení zámkové dlažby vč.drceného kameniva tl.30mm tl 60mm skup A pl přes 300m2	m2	603,000	103,50	62 410,50
			"dle projektu-zámkov.dlažba" 603,0		603,000		
42	59	59245058	dlažba zámková přírodní dle projektanta	m2	609,030	146,10	88 979,28
			"dlažba v kruhu" 56,4*1,01		56,964		
			"dlažba ostatní" 546,6*1,01		552,066		
			Součet		609,030		
43	221	596212210	Kladení zámkové dlažby tl 80mm skup A vč.drcené kamen tl.30mm	m2	137,120	103,50	14 191,92
			"dle prjektu-přídlažba" (663,0+22,6)*0,20		137,120		
44	59	59245007	Dlažba zámková HBB, š. 200mm, tl. 80 mm, přírodní šedá	m2	138,491	151,80	21 022,93
			137,12*1,01		138,491		

## F.2.11 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bleblova,dětské hřiště

Objekt: SO 02-Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

338 379,34

45	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "vč.F2.6-ozn B1,E12" 1+1+1	kus	3,000	225,40	676,20
					3,000		
46	40	40444102	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm 3	kus	3,000	1 679,00	5 037,00
					3,000		
47	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	1 098,30	3 294,90
48	40	40445230	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000	585,40	1 756,20
49	221	916231213	Osazení chodník obrubníku beton stoj s boční opěrou do lože z bet prostého "dle projektu" 1210,0+5,2+5,1+44,0	m	1 264,300	172,50	218 091,75
					1 264,300		
50	59	59217410	obrubník betonový chodníkový ABO 100x8x25 cm 1264,30*1,01	kus	1 276,943	63,30	80 830,49
					1 276,943		
51	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm "stáv cesta" 18,0 "chodníky" 24,0 Součet	m	42,000	53,40	2 242,80
					18,000		
					24,000		
					42,000		
52	R	990900010	Úprava (výměna) všech vodovodních šoupátek a krytů	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00
53	R	990900011	Výměna uliční vpusti vč.mříže	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00

### 99 Přesun hmot

8 194,51

54	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	473,671	17,30	8 194,51
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

**Celkem**

**2 155 852,86**

# Sestavení nákladů stavby:

## "Vnitroblok ulic 30.dubna a Bieblova, dětské hřiště"

SO 03 Úprava veřejného osvětlení

### REKAPITULACE

1.	demontáže			12 371,25
2.1	montáže		25 707,60	
2.2	montáže - materiál nosný		250 957,46	
2.3	montáže - materiál podružný - % z položky 2.2	3,0%	7 528,72	
2.	montáže celkem			284 193,78
3.1	uzemnění - montáže		13 306,60	
3.2	uzemnění - materiál nosný		11 207,13	
3.3	uzemnění - materiál podružný - % z položky 3.2	3,0%	336,21	
3.	uzemnění celkem			24 849,94
4.	zemní práce			171 319,00
5.	hodinová zúčtovací sazba			31 400,00
6.1	přidružené výkony - montáže % z položky č.2.	1,0%	2 841,94	
6.2	přidružené výkony - uzemnění % z položky č.3.	2,0%	497,00	
6.	přidružené výkony celkem			3 338,94
	<b>STAVEBNÍ NÁKLADY - BEZ DPH</b>			<b>527 473</b>
	<b>DPH 21%</b>	21%		<b>110 769</b>
	<b>CELKEM vč. DPH</b>			<b>638 242</b>

Pozn.: Rozpočet a výkaz výměr byl vypracován dle platných ceníků RTS 2012  
texty položek podle číselných kódů jsou nezměněné a nemusí obsahově zcela korespondovat  
se skutečností (ocel.stožáry a výložníky - použity hliníkové, apod.)



## Výkaz výměr:

### I. DEMONTÁŽE

(dle metodiky cenfků - montážní položky násobené koef. = 0,5)

1	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	15	55,00	825,00
2	210 20-2014.R00	Svítilno výbojkové 4460515 150W SHC parkové	kus	8	99,00	792,00
3	210 20-4002.R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	8	235,00	1 880,00
4	210 20-4201.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	8	150,00	1 200,00
5	210 90-1070.R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený	m	650	8,00	5 200,00
6		odvoz demontovaného materiálu, mechanismy, ukládání, poplatky		25,0%	9 897,00	2 474,25
<b>Celkem</b>						<b>12 371,25</b>

### II.A MONTÁŽE

1	210 10-0251.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	23	53,20	1 223,60
2	210 10-2001.R00	Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe do 4x25 mm2	kus	2	764,00	1 528,00
3	210 20-2014.R00	Svítilno výbojkové 4460515 150W SHC parkové (LED svítidlo)	kus	11	197,00	2 167,00
4	210 20-4002.R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	11	469,00	5 159,00
5	210 20-4201.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	11	300,00	3 300,00
6	210 81-0005.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	60	10,50	630,00
7	210 81-0013.R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	600	14,00	8 400,00
8	210 95-0201.R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	660	5,00	3 300,00
<b>Celkem</b>						<b>25 707,60</b>

### II.B MONTÁŽE - materiál nosný

kónický hliníkový jednoduchý stožár 5 m, povrchová úprava černá, montáž do pouzdrového

1	základu do země, Ø dřívku u země 146mm, vrchní 60 mm, zabezpečení spodní části povlakem z eleastomeru polyuretanového proti povětr.vlivům a solím	ks	11	7 202,00	79 222,00	
2	LED svítidlo 37W, do 4000 K, 350 mA, kruhová charakteristika, LED ve stříšce (NELA LED)	ks	11	8 343,20	91 775,20	
3	elektrovýzbroj min. IP 2X, 1 okruh, jištění odpínač OPV 10, zem.svorka, pro Cu kabely	ks	11	405,00	4 455,00	
4	smršťovací spojka pro CYKY do 4x16	ks	2	268,00	536,00	
5	ohěbná plastová ochranná trubka UPRM 40 (materiál pro zaústění do pouzder základů stožárů)	m	30	32,00	960,00	
6	ohědná chránička DN 75, korugovaná s protahovacím lankem	m	570	20,40	11 628,00	
7	kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	60	10,50	630,00	
8	kabel CYKY-J 4 x 10	m	600	78,00	46 800,00	
9	prořez z položky č.5-8		5,0%	60 018,00	3 000,90	
10	pořizovací příplatek		5,0%	239 007,10	11 950,36	
<b>Celkem</b>						<b>250 957,46</b>

### III.A UZEMNĚNÍ - montáž

1	210 22-0002.R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	11	59,00	649,00
2	210 22-0022.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	580	18,00	10 440,00
3	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	22	55,20	1 214,40
4	210 22-0010.R00	Nátěr zemničního pásku do 120 mm2	m	11	7,20	79,20
5	460 26-0011.RT1	Pevné spojení páskových zemničů - naměření o čištění konců zemničů	kus	11	84,00	924,00
<b>Celkem</b>						<b>13 306,60</b>

### III.B UZEMNĚNÍ - materiál nosný

1	zemnič min. FeZn Ø 10	kg	361	28,60	10 324,60	
2	zkušební svorka ZS	ks	11	25,80	283,80	
3	spojovací svorka SS	ks	11	7,50	82,50	
4	prořez z položky č. 1	%	5,0%	10 324,60	516,23	
<b>Celkem</b>						<b>11 207,13</b>

#### IV. ZEMNÍ PRÁCE

1	460 01-0024.RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru - délka trasy do 1 km	km	0,500	1 680,00		
2	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m <sup>3</sup> pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m <sup>3</sup>	11,00	770,00	840,00	
3	460 08-0001.RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m <sup>3</sup>	1,50	2 184,00	8 470,00	
4	460 08-0002.RT1	Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění	m <sup>3</sup>	0,80	2 830,00	3 276,00	
5	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu - pův.základy stožárů	m <sup>3</sup>	2,50	5 148,00	2 264,00	
6	460 10-0001.R00	Pouzdřový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	11,00	680,00	12 870,00	
7	460 11-0001.R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00	220,00	7 480,00	
8	460 11-0101.R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00	76,00	1 100,00	
9	460 12-0061.RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m <sup>3</sup>	17,00	187,00	380,00	
10	460 12-0082.RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4, složení, rozprost. a udusání zeminy	m <sup>3</sup>	17,00	165,00	3 179,00	
11	460 20-0143.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	270,00	143,00	2 805,00	
12	460 20-0144.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	200,00	205,00	38 610,00	
13	460 23-0003.R00	Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, hornina 3	kus	2,00	366,00	41 000,00	
14	460 42-0001.RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm, lože tloušťky 10 cm	m	470,00	11,80	732,00	
15	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	470,00	2,50	5 546,00	
16	460 49-0051.R00	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV	kus	2,00	54,00	1 175,00	
17	460 51-0021.RT1	Kabelový prostup z PVC trub, DN do 10,5 cm - bez materiálu	m	570,00	21,60	108,00	
18	460 57-0133.R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	470,00	28,70	12 312,00	
19	460 60-0001.R00	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	m <sup>3</sup>	17,00	187,00	13 489,00	
20	460 62-0013.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m <sup>2</sup>	600,00	17,20	3 179,00	
21	460 65-0016.RT2	Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého B 10	m <sup>3</sup>	1,00	2 184,00	10 320,00	
<b>Celkem</b>						<b>2 184,00</b>	<b>2 184,00</b>

**171 319,00**

#### V. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

1	přepojování rozvodu VO, zajištění každodenního provozu stávajícího VO po dobu výstavby, součinnost s OK, a.s., napojení ve stáv. místech (RVO, stožáry), provizorní provoz	hod.	25	220,00	5 500,00
2	výchozí revize, provedená měření, vypracování kompletní zprávy	hod.	10	280,00	2 800,00
3	světelnětechnické měření nainstalované soustavy VO				4 600,00
4	digitální fotodokumentace stavby pro provozovatele a přejímku, kolaudaci, pasport VO				500,00
5	geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk) ve trojím vyhotovení				14 000,00
6	provizorní opatření, zajištění bezpečnosti provozu, pracovníků, zajištění výkopů apod.				4 000,00
<b>Celkem</b>					<b>31 400,00</b>

**31 400,00**

## F.4.4 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bieblova,dětské hřiště

Objekt: SO 04-Přeložení telefonního automatu

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemní práce

1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 31,0*0,30*0,80	m3	7,440	650,00	4 836,00
					7,440		0,00
2	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,440	160,00	1 190,40
3	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,50*1,50*0,85	m3	1,913	840,00	1 606,92
					1,913		0,00
4	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,913	160,00	306,08
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "na mezideponii" 1,913+1,86	m3	3,773	485,00	1 829,91
					3,773		0,00
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,913	85,00	162,61
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,913*1,6	t	3,061	250,00	765,25
					3,061		0,00
8	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "ryha" 7,440-1,86	m3	5,580	160,00	892,80
					5,580		0,00

#### 2 Zakládání

							0,00
9	011	271532213	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm 1,50*1,50*0,25	m3	0,563	600,00	337,80
					0,563		0,00
10	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 1,40*1,25*0,60*1,035	m3	1,087	2 800,00	3 043,60
					1,087		0,00

#### 4 Vodorovné konstrukce

							0,00
11	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku 31,0*0,20*0,30	m3	1,860	500,00	930,00
					1,860		0,00

#### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

							0,00
12	011	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
#	3	1	Dodání ocel.pozink.konstrukce		8,000		0,00
14	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého 1,4*1,25*0,6	m3	1,050	2 000,00	2 100,00
					1,050		0,00
15	013	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm 1,5*1,5*0,5	m3	1,125	700,00	787,50
					1,125		0,00
16	R	985999001	Signální páska na potrubí	bm	31,000	12,00	372,00

#### 99 Přesun hmot

							0,00
17	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,675	245,00	900,38
18	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,65*9	t	32,850	14,00	459,90
					32,850		0,00
19	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,675	350,00	1 286,25

## F.4.4 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bleblova,dětské hřiště

Objekt: SO 04-Přeložení telefonního automatu

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektromontáže - vzdušné vedení

20	741	741610901	Položení a dodávka kabeláže pro telefonní automat	m	31,000	200,00	6 200,00
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

21	741	747991001	Demontáž telef.kabiny,odvezení a uložení ve skladu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
22	741	747991002	Montáž nové automatu vč.dopravy ze skladu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
23	741	747991003	Připojení, revize automatu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Celkem

**52 007,39**

# F.5.3 - VÝKAZ VÝMĚR - revize 7/2013

**Stavba:** Vnitroblok ulic 30.dubna a Bieblova, dětské hřiště

**Objekt:** SO 05 - Sadové úpravy

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Datum:** 03.07.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>105 036,79</b>	
	D		1	<b>Zemní práce</b>				<b>103 381,30</b>	
1	K	231	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 605,000	9,20	33 166,00	
2	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková 108,15*1,03	kg	111,395 111,395	109,30	12 175,47	
3	K	231	183101113	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	52,000	29,30	1 523,60	
4	K	231	183101114	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	65,80	131,60	
5	K	231	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	38,000	12,00	456,00	
6	K	231	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	52,000	39,80	2 069,60	
7	M	MAT	předb05	Ribes alpinum 60-80 K 1,5 52*1,02	kus	53,040 53,040	109,30	5 797,27	
8	K	231	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	67,50	135,00	
9	M	MAT	předb09	Pinus sylvestris Wattererii 100-125 dtbal 2*1,03	kus	2,060 2,060	644,00	1 326,64	
10	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 650,000	2,40	8 760,00	
11	M	MAT	předb01	totální herbicid typ Roundup Klasik 3,65*1,02	l	3,723 3,723	264,50	984,73	
12	K	231	184806163	Řez keří trnitých průklestem D koruny do 5,0 m	kus	8,000	186,00	1 488,00	
13	K	231	184852119	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 270 m2 lezečskou technikou	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	
14	K	231	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	38,000	59,80	2 272,40	
15	M	MAT	103911000	kůra mulčovací VL 3,8*1,04	m3	3,952 3,952	1 035,00	4 090,32	
16	K	231	185802112	Hnojení půdy vitamem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	2,280	387,60	883,73	
17	M	MAT	předb03	substrát pro okrasné dřeviny VL 3,8*1,04	m3	3,952 3,952	1 127,00	4 453,90	
18	K	231	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	22 798,80	45,60	
19	M	MAT	předb04	tabletové hnojivo zásobní typ Silvamix Forte 2,16*1,03	kg	2,225 2,225	74,80	166,43	
20	K	PK	předb02	Obdělání půdy rotačním kultivátorem	m2	3 650,000	1,70	6 205,00	
	D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>1 655,49</b>	
	D		99	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 655,49</b>	
21	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000	t	5,086	325,50	1 655,49	
				<b>Celkem</b>				<b>105 036,79</b>	

*(Handwritten signature)*

## F.6.9 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bleblova,dětské hřiště

Objekt: SO 06-Opravy terasy a zdí

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 370 070,75**

**1 Zemní práce 62 877,83**

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo teracových dlaždic "dle dokumentace" 539,0	m2	539,000	38,70	20 859,30
2	221	113107229	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 50mm "odstranění podkladu pod dlaždicemi" 539,0	m2	539,000	63,30	34 118,70
3	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových "vč.F6.3" 118,0	m	118,000	25,90	3 056,20
4	001	132201101	Hloubení rýh š do 600mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3 "vč.F6.4" 115,0*0,20*0,25 "vč.F6.5,6-rýha pro boční zed" (4,5*2+3,8)*0,15*0,80 Součet	m3	7,286	69,00	502,73
5	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600mm v hornině tř.3	m3	7,286	5,20	37,89
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "vč.F6.4" 115,0*0,20*0,25 "vč.F6.5,6-rýha pro boční zed" (4,5*2+3,8)*0,15*0,80 Součet	m3	7,286	10,40	75,77
7	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 "dle dokumentace" 539,0*(0,05+0,05) "obruby" 118 *0,2*0,25 Součet	m3	59,800	10,40	621,92
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky "dlažba+podklad" 539,0*0,10 "obrubník vč.bet" 118,0*0,20*0,25 "zemina" 7,286 Součet	m3	67,086	2,30	154,30
9	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "dlažba+podklad" 539,0*0,10*2,0 "obrubník vč.bet" 118,0*0,20*0,25*2,0 "zemina" 7,286*1,6 Součet	t	131,358	11,50	1 510,62
10	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "pod zákovou dlažbu" 539,0	m2	539,000	3,60	1 940,40

**4 Vodorovné konstrukce 13 634,17**

11	011	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 "vč.F6.5-nadbetonování čel" 4,5*0,15*0,90*2 "vč.F6.6-nadbetonování čel" 3,8*0,15*0,90 "vč.F6.7-dobet u opěrné stěny" 0,50 Součet	m3	2,228	3 549,10	7 907,39
12	011	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Karl "vč.F6.5-nadbetonování čel" 4,5*0,90*3,279*2*0,001 "vč.F6.6-nadbetonování čel" 3,8*0,90*3,279*0,001 Součet	t	0,038	28 750,00	1 092,50
13	011	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m "vč.F6.5-nadbetonování čel nad výkop" 4,5*0,30*2*2	m2	7,680	261,90	2 011,39

## F.6.9 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bleblova,dětské hřiště

Objekt: SO 06-Opravy terasy a zdí

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"vč.F6.6-nadbetonování čel-nad výkop" 3,8*0,30*2		2,280		
			Součet		7,680		
14	011	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,680	89,40	686,59
15	221	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný z MC tl do 50mm	m2	17,523	110,50	1 936,29
			"vč.F6.5-stupně" 2,81*0,30*11		9,273		
			"vč.F6.6-stupně" 2,75*0,30*10		8,250		
			Součet		17,523		

**5 Komunikace 151 659,63**

16	221	596211113	Kladení zámkové dl. tl 60mm skup A pl přes 300m2 vč.drceného kameniva tl.30mm	m2	485,000	103,50	50 197,50
			"vč.F6.4" 485,0		485,000		
17	592	592450380	dlažba zámková tl.6cm přírodní dle projektanta	m2	489,850	146,10	71 567,09
			485,00*1,01		489,850		
18	221	596841120	Kladení betonové dlažby do lože z cement malty vel do 0,09m2 do 50m2	m2	17,523	224,30	3 930,41
			"vč.F6.5-stupně" 2,81*0,30*11		9,273		
			"vč.F6.6-stupně" 2,75*0,30*10		8,250		
			Součet		17,523		
19	592	592452630	dlažba 20x20x6cm dle projektu	m2	18,399	146,10	2 688,09
			17,523*1,05		18,399		
20	221	596841221	Kladení betonové dlažby do lože z cement malty vel do 0,25m2 plochy do 100m2	m2	54,000	224,30	12 112,20
21	592	592456800	dlažba betonová hladká 60x40x5 cm šedá	m2	54,540	204,70	11 164,34
			54,00*1,01		54,540		

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 873,56**

22	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	97,400	45,60	4 441,44
			"vč.F6.7" 97,40		97,400		
23	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	98,400	71,00	6 986,40
			"vč.F6.7" 97,40		97,400		
			"vč.F6.8-odpad.náboby" 1 m2 (krytí sesazení)		1,000		
			Součet		98,400		
24	011	622331121	Cement.omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (lepidlo)	m2	98,400	207,00	20 368,80
			"vč.F6.7" 97,40		97,400		
			"vč.F6.8-odpad.náboby" 1 m2 (krytí sesazení)		1,000		
			Součet		139,000		
25	014	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	47,600	211,70	10 076,92
			"vč.F6.7-stěna" 6,0 + vč F6.8-odpadní nádoby 20,8*2		47,600		

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 93 683,02**

26	221	916231213	Osazení chodník obrubníku beton stojatého s boční opěrou do lože z bet prostého	m	173,410	172,50	29 913,23
			"vč.F6.4" 115,0		115,000		
			"vč.F6.5,6-osazení bet obruby" 2,81*11+2,75*10		58,410		
			Součet		173,410		
27	592	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x8x25cm	kus	175,144	63,30	11 086,62
			173,41*1,01		175,144		

## F.6.9 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bleblova,dětské hřiště

Objekt: SO 06-Opravy terasy a zdi

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
28	221	935932001	Zatrubnění odvoňovacího žlabu vč.chodníkové vpusti	m	8,000	690,00	5 520,00
			"vč.F6.4" 8,0		8,000		
29	221	966008110	Vybourání beton žlabu	m	8,000	184,00	1 472,00
			"vč.F6.3" 8,0		8,000		
30	013	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2m2	m2	17,523	374,80	6 567,62
			"vč.F6.5-stupně" 2,81*0,30*11		9,273		
			"vč.F6.6-stupně" 2,75*0,30*10		8,250		
			Součet		17,523		
31	013	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	58,410	183,80	10 735,76
			"vč.F6.5,6-rýha pro osazení bet obruby" 2,81*11+2,75*10		58,410		
32	R	975999001	Mechanické sesazení bet stěn odpad nádob vč.vysekání drážek	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00
			"vč.F6.8-veškeré potřebné úpravy" 1		1,000		
33	013	978015391	Otlučení vnějších omítek MVC průčelí v rozsahu do 100. %	m2	97,400	53,20	5 181,68
			"vč.F6.7" 97,40		97,400		
34	013	978057321	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene stupnic	m	58,410	111,20	6 495,19
			"vč.F6.5,6" 2,81*11+2,75*10		58,410		
35	013	978057331	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupnic	m	58,410	77,40	4 520,93
36	005	985441323	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v ŽB kci	m	4,000	1 610,00	6 440,00
			"vč.F6.7-ztužení stěny" 1,0*2*2		4,000		
<b>99 Přesun hmot</b>							<b>6 342,54</b>
37	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískladku do 1 km se složením	t	16,858	123,20	2 076,91
			"sut" 16,858		16,858		
38	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,858*9	6,90	1 046,88
			16,858*9		151,722		
39	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,858	11,50	193,87
			"sut" 16,858		16,858		
40	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	174,849	17,30	3 024,89
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>129 750,31</b>
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>82 521,41</b>
41	767	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg	m	37,000	167,40	6 193,80
			"vč.F6.5" 5,70+4,60*2		14,900		
			"vč.F6.6" 5,2*3		15,600		
			"vč.6.4" 6,50		6,500		
			Součet		37,000		
42	553	553Nab1	Dodávka schodišťového zábradlí s pozinkov profilu	kg	628,560	74,80	47 016,29
			"vč.F6.5" 44,0*5,0*1,08		237,600		
			"vč.F6.6" 51,0*5,0*1,08		275,400		
			"vč.F6.4" 21,4*5,0*1,08		115,560		
			Součet		628,560		
43	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	144,480	48,20	6 963,94
			"na schodech rampy pro kočárek" 17,2*0,20*42		144,480		
44	553	553Nab2	Dodávka ocel rampy pro kočárek z pozink plechu tl.5mm	kg	156,038	98,90	15 432,16

8-16



## F.6.9 VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vnitroblok ulice 30.Dubna a Bleblova,dětské hřiště

Objekt: SO 06-Opravy terasy a zdí

Objednatel: Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			144,48*1,08		156,038		
45	R	767995200	Ztužení beton stěn odpadových nádob pomocí ocel desky a závitové tyče	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00
			"vč.F6.8" 1		1,000		
46	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6m	%	971,021	1,20	1 165,23
<b>771</b>			<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>12 892,90</b>
47	771	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	58,700	160,60	9 427,22
			"vč.F6.7" 58,7		58,700		
48	597	597611100	dlaždice keramické	m2	9,686	345,00	3 341,67
			58,70*0,15*1,1		9,686		
49	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	103,344	1,20	124,01
<b>783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>34 336,00</b>
50	783	783821111	Nátěry syntetické omítek 1x základní a 1x vrchní	m2	145,000	236,80	34 336,00
			"vč.F6.7-barva tmavě šedá" 97,40+6,0		103,400		
			"vč.F6.8-odpad.náboby" 20,8*2		41,600		
			Součet		145,000		

**Celkem**

**499 821,06**

# D1 - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Bleblová

Objekt: SO 01 - Komunikace

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

634 943,36

1 Zemní práce

99 582,03

1	R	110999001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00
2	001	111201101	Odstranění křovin průměru kmene do 100 mm z celkové plochy do 1000 m2	m2	12,000	42,30	507,60
			"prořezání keřů -rozpočet upřesněn ve stav deníku" 3,0*4		12,000		
3	221	113106022	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic plochy do 15 m2	m2	2,000	55,60	111,20
			"stávající komun.při napojení" 20,0*0,10		2,000		
4	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	645,000	4,60	2 967,00
5	221	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	645,000	23,00	14 835,00
6	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	645,000	9,20	5 934,00
7	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	78,000	25,90	2 020,20
			"kamen obrubníky" 78,0		78,000		
8	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	305,000	31,70	9 668,50
			305,0		305,000		
9	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,568	14,20	64,87
10	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,923	69,00	684,69
			"nový chodník" 15,3*0,35		5,355		
			"chodník ze šlapáků" 26,1*0,70*0,25		4,568		
			Součet		9,923		
11	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	20,850	69,00	1 438,65
			"snížení ploch pro beton.obrubu-oproti původnímu" 2,0+4,0		6,000		
			"stávající komun.při napojení" 49,5*0,30		14,850		
			Součet		20,850		
12	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,270	86,30	454,80
			"dovoz chybějící zeminy" 5,27		5,270		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,850	86,30	1 799,36
			"snížení ploch pro beton.obrubu-oproti původnímu" 2,0+4,0		6,000		
			"stávající komun.při napojení" 49,5*0,30		14,850		
			Součet		20,850		
14	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,180	64,70	399,85
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,850	2,30	47,96
16	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,530	11,50	431,60
			20,85*1,80		37,530		
17	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	15,195	40,30	612,36
			"2,29m3 použiji ze šlapáků,5,27m3 musíme dovést"				
			"zasypání starého chodníku" 39,5*0,35		13,825		
			"kolem šlapáků" 1,37		1,370		
			Součet		15,195		
18	001	181301001	JTÚ, zatravení vč. všech komponentů	m2	1 175,000	40,30	47 352,50
			"všecké potřebné práce" 1175,0		1 175,000		
19	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	603,000	3,60	2 170,80
			"vč.D1.4-nová pěší komunikace" 603,0		603,000		
20	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	8,800	214,60	1 888,48
			(0,2+0,2)*2*2,0*2+(0,6+0,8)*2*2,0		8,800		

119

# D1 - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku ul.Bieblova

Objekt: SO 01 - Komunikace

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
21	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	8,800	50,30	442,64
<b>5 Komunikace</b>							<b>284 137,11</b>
22	221	564731112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-16mm tl 110 mm	m2	603,000	72,50	43 717,50
			"vč.D1.4-nová pěší komunikace" 603,0		603,000		
23	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32mm tl 150 mm	m2	603,000	86,30	52 038,90
			"vč.D1.4-nová pěší komunikace" 603,0		603,000		
24	221	564761121	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 200 mm	m2	20,270	103,50	2 097,95
			"vč.D.8-pod šlapáky" 26,1*0,70		18,270		
			"stávající komun.při napojení" 20,0*0,10		2,000		
			Součet		20,270		
25	221	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	49,500	19,00	940,50
			"stávající komun.při napojení" 49,5		49,500		
26	221	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m	m2	49,500	351,00	17 374,50
			"stávající komun.při napojení" 49,5		49,500		
27	221	591141111	Kladení dlažby z kostek vč.cem.malty MC tl 50 mm	m2	20,000	299,00	5 980,00
			"vodorovné pásy-reliéfní dlažba" 8,40		8,400		
			"signální pásy-reliéfní dlažba" 11,60		11,600		
			Součet		20,000		
28	59	59245263	dlažba reliéfní 20x20x6 cm barevná	m2	20,200	304,80	6 156,96
			20,0*1,01		20,200		
29	221	591141111	Kladení dlažby z kostek vč.cem.malty MC tl 50 mm	m2	2,000	299,00	598,00
			"stávající komun.při napojení" 20,0*0,10		2,000		
30	221	596211113	Kladení zámkové dlažby tl 60mm skup A pl přes 300m2 vč.drcen.stěrku tl.30mm	m2	603,000	103,50	62 410,50
			"vč.D1.4-nová pěší komunikace" 603,0		603,000		
31	59	59245110	dlažba skladebná HBB 20x20x6 cm přírodní	m2	603,000	146,10	88 098,30
32	221	596811220	Kladení betonové dlažby do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50m2	m2	11,520	103,50	1 192,32
			"vč.D.8" 0,40*0,60*48		11,520		
33	59	59245680	dlažba betonová hladká 60x40x5 cm šedá	m2	11,635	204,70	2 381,68
			11,52*1,01		11,635		
34	221	596811901	Seřezání obrub	kus	2,000	575,00	1 150,00
			"vč.D.8" 2		2,000		
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>3 597,20</b>
35	221	899331001	Výšková úprava uličního vpusti zvýšením poklopu	kus	1,000	1 665,20	1 665,20
			"zvýšení kan.vpusti-poklop zůstává" 1		1,000		
36	221	89933999	Kamenná obruba s výřezem pro šachtu	kus	1,000	1 932,00	1 932,00
			1		1,000		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>171 859,00</b>
37	R	913111001	Snížení dopravních značek	kus	2,000	172,50	345,00
38	221	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	20,000	1,20	24,00
			"v.č.D.19" 20		20,000		
39	221	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	20,000	57,50	1 150,00
40	221	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	30,000	1,20	36,00

# D1 - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Běblova

Objekt: SO 01 - Komunikace

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
41	221	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	30,000	303,60	9 108,00
42	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	309,000	172,50	53 302,50
			"vč.D.4" 309,0		309,000		
43	59	59217411	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x25cm	kus	312,090	63,30	19 755,30
			309,0*1,01		312,090		
44	221	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,000	293,80	22 916,40
			"očistěné kam obrubníky" 78,0*0,80		62,400		
			"nové obrubníky" 78,0*0,20		15,600		
			Součet		78,000		
45	58	58380313	obrubník kamenný přímý, žula vel 8/25cm	m	15,600	1 121,30	17 492,28
46	58	58380303	obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24	m	15,600	2 250,60	35 109,36
47	221	919735111	Řezání stávajícího živiceného krytu hl do 50 mm	m	86,000	53,40	4 592,40
			"stávající komun.při napojení" 86,0		86,000		
48	221	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech	m	62,400	120,90	7 544,16
			"kam.obruba" 78,0*0,80		62,400		
49	221	979051112	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC	m2	2,000	241,80	483,60
			"stávající komun.při napojení" 20,0*0,10		2,000		
<b>99 Přesun hmot</b>							<b>75 768,02</b>
50	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	419,725	40,00	16 789,00
51	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 777,525	7,10	26 820,43
			"do 10km" 419,725*9		3 777,525		
52	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	419,725	22,20	9 317,90
53	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	356,515	23,00	8 199,85
			419,725-63,21		356,515		
54	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	63,210	172,50	10 903,73
			"živice" 63,21		63,210		
55	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	216,019	17,30	3 737,13
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>6 924,00</b>
<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>6 924,00</b>
56	783	783991231	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu rovná plocha	m2	30,000	230,80	6 924,00
			"dopravní značení" 35,0*0,20*2+5,0*0,20*16		30,000		
<b>Celkem</b>							<b>641 867,36</b>

## D2 - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Blábova

Objekt: SO 02 - stavební část

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 39 159,48

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 077,43

1	013	961055111	Bourání základů ze ŽB "podzemní část základů zídky" 7,0*0,10*0,8	m3	0,560	1 756,30	983,53
2	013	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm nadzemní část popelnic 7,0*1,50	m2	10,500	151,80	1 593,90
3		R	Ochrana stávajících inženýrských sítí, položení chrániček dle vyjádření správců inženýrských sítí	klp	1,000	34 500,00	34 500,00

99 Přesun hmot 2 082,05

4	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,108	473,10	1 470,39
5	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,108	123,20	382,91
6	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 3,108*9	t	27,972	6,90	193,01
					27,972		
7	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,108	11,50	35,74

PSV Práce a dodávky PSV 66 216,51

763 Konstrukce suché výstavby 17 561,65

8	763	763121001	Opláštění ocel konstr.odpad.nádob vč.spoj mat a všech úprav "nařezáno z 5-ti desek vel. 3050*1300mm" 3,05*1,3*5	m2	19,825	309,40	6 133,86
9	59	592Nab 1	Desky Top Face tl.6mm vel. 3050/1300mm	kus	5,000	2 254,00	11 270,00
10	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	131,493	1,20	157,79

767 Konstrukce zámečnické 48 654,86

11	767	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg montáž včetně dopravy	kg	469,100	21,30	9 991,83
12	55	553Nab 1	Nosná ocel.pozink. konstrukce 469,1*1,08	kg	506,628	74,80	37 895,77
13	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	639,380	1,20	767,26

Celkem

**105 375,98**

