

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10906/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

dále jen **objednatel**

a

ELSPOL spol. s r.o.

se sídlem: Mírova 563, 739 31 Řepiště

zastoupený: Miroslavem Gattnarem, jednatelem společnosti

IČ: 42767857

DIČ: CZ42767857

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. / ČSOB, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 43-4158050217/0100 / 171723/0300

VS:

Zapsán: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2035

dále jen **zhotovitel**

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 17. 9. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10906/2013/OIMH na realizaci zakázky „**Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legií**“.
(dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2 449 374,00 Kč bez DPH snižuje o částku 96 019,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2 449 374,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	175 829,00 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>-271 848,00 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	2 353 355,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>494 205,00 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	2 847 560,00 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10906/2013/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10906/2013/OIMH.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10906/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 21. 11. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4179/RMOB1014/64/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 21. 11. 2013

Místo: V Ostravě




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za ELSPOL spol. s r.o.


Datum: 21. 11. 2013


Místo: V Ostravě



Miroslav Gattnar
jednatel společnosti

ELSPOL spol. s r.o.
④ Mirová 563
739 31 Řepiště
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857





ELSPOL spol. s r.o.,
Mírová 563,739 31,Řepiště

SOUPIS DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH K DOKONČENÍ DÍLA A NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legií

Změnu žádá: Elspol spol. s r.o.
 Jméno, funkce, podpis: Miroslav Gattnar, jednatel

Přílohy: rozpočet VCP, MP

VCP (dodatečné práce):

1. Čs. legií - střešní svody

Byly provedeny 2 ks střešních svodů včetně napojení do UV.
 Z důvodu zajištění podpovrchového odtoku dešťových vod.

2. Nám. Msgre Šrámka - střešní svody

Byly provedeny 2 ks střešních svodů včetně napojení do UV.
 Z důvodu zajištění podpovrchového odtoku dešťových vod.

3. Nám. Msgre Šrámka - sanace podloží chodníku

Dle geolog. posudku byla nahrazena původní konstrukční vrstva štěrkopísku tl. 100mm
 za ŠD fr. 0-63mm tl. 100mm.

4. Nám. Msgre Šrámka - výsadba a kácení stromu

Z důvodu hav. stavu byl zkácen 1 strom, odstranění 2 ks pařezů, kdy 1 ks pařezu byl odkryt
 při odkopávce podkladních vrstev chodníku, byla provedena náhradní výsadba 1 ks stromu
 a osazen 1 ks okrasné mříže.

5. Nám. Msgre Šrámka - snížení obruby pro tělesně postižené

Byla provedena výšková úprava obrub OP1, pokládka varovného pásu v místě parkovacího
 stání. Z důvodu bezbariérového přístupu tělesně postižených (dodat. požadavek OSŘP).

6. Ul. Bankovní x nám. Msgre Šrámka - demontáž litinového sloupku

Byl demontován stávající sloupek v místě přecházení (dodatečný požadavek OSŘP).

7. Nám. Msgre Šrámka - zesílení stropu, věnec pod poklop


Byla provedena ŽB deska nad stávajícím stropem a ztužující ŽB věnec pod výlezným
 otvorem, osazen poklop.

Po provedení statického posouzení stávajícího stropu - dle návrhu projektanta.

8. ZOV a PDZ 2. etapa

Změna VDZ - bílá čára š. 125 byla nahrazena žlutou, byl doplněn piktogram V10f - vozíčkář,
 bylo odstraněno stávajícího VDZ a piktogram V10f - zatřením.

Nesoulad mezi PD a rozpočtem.



**ELSPOL spol. s r.o.,
Mírová 563, 739 31, Řepiště**

MP (neprovedené práce):

1. UI. Bankovní

Nebyl proveden trativod z drenážních trubek, trubní vedení z tlakového polyetylenu a izolace nopovou folií.

Byla zjištěna dostatečná propustnost ZP, nebyla zjištěna existence stávající hydroizolace přilehlých objektů - nopová folie vypuštěna. Nopová folie tak jak byla navržena by neplnila funkci hydroizolace.

2. Nám. Msgre Šrámka

Nebyl proveden trativod z drenážních trubek, trubní vedení z tlakového polyetylenu a izolace nopovou folií.

Nebylo provedeno zesílení stávajícího stropu dle původního projektu - změněno dle výsledku statického posudku.

Podkladní konstrukční vrstva ŠP tl. 100 byla nahrazena vrstvou ze ŠD fr. 0-63mm (dle návrhu projektanta .

Byla zjištěna dostatečná propustnost ZP, nebyla zjištěna existence stávající hydroizolace přilehlých objektů - nopová folie vypuštěna. Nopová folie tak jak byla navržena by neplnila funkci hydroizolace.

3. UI. Čs. legií

Nebyl proveden trativod z drenážních trubek, trubní vedení z tlakového polyetylenu a izolace nopovou folií.

Byla zjištěna dostatečná propustnost ZP, nebyla zjištěna existence stávající hydroizolace přilehlých objektů - nopová folie vypuštěna. Nopová folie tak jak byla navržena by neplnila funkci hydroizolace.

4. ZOV a PZD 1. etapa

Nebyly osazeny 2 ks sloupků svislého DZ, nebylo provedeno vodorovné DZ v celém rozsahu.

Nesoulad mezi PD a rozpočtem.

5. ZOV a PZD 2. etapa

Nebyly osazeny 3 ks sloupků svislého DZ, nebylo provedeno vodorovné DZ v celém rozsahu.

Nesoulad mezi PD a rozpočtem.

součet VP: 175 829,- Kč bez DPH

součet MP: 271 848,- Kč bez DPH

Za zhotovitele (ELSPOL spol. s r.o.):

Miroslav Gattnar

Datum: 20. 11. 2013

Podpis:

ELSPOL spol. s r.o.

②

Mírová 563

739 31 Řepiště

IČ: 42767857

DIČ: CZ42767857

Vyjádření autorského dozoru:

Ing. Luděk Maceček


SOUHLASÍM

Datum: 20. 11. 2013

Podpis:

UNI projekt
Plegrova 857
738 02 Pátek - Mstetek

[Handwritten signature]



**ELSPOL spol. s r.o.,
Mírová 563,739 31,Řepiště**

Konečné vyjádření TDI: *souhlasím*

Datum: *20.11.2013*

Odsouhlasení objednatelem (MOaP):

Datum: *20.11.2013*

Ing. Ladislav Procházka

PROCHÁZKA - stavební firma, spol. s r.o.

702 00 OSTRAVA, VELESLAVÍNOVA 4

TEL: 596 114 692

DIC: CZ227789599

Podpis: *[Signature]*

Jarmila Špatná

Podpis: *[Signature]*

[Handwritten mark]

REKAPITULACE DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH K DOKONČENÍ DÍLA A NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, náměstí Msgre. Šrámka a Čs legii Datum: 11/20/2013
 Objednatel: MMO, MOaP Projektant: Ing. Luděk Maceček
 Zhotovitel: ELSPOL spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
Oprava chodníků ul. Bankovní, náměstí Msgre. Šrámka a Čs legii					
C1_a - Chodníky	ul. Bankovní	988,00		207	1 195
	ul. Bankovní x Msgre Šrámka, demontáž litinzabran.sloupku VCP 6	-66 284,00		-13 920	-80 204
	ul. Bankovní - NEPROVEDENÉ PRÁCE				
C1_b - Chodníky	Msgre. Šrámka - napojení 2 ks střešních svodů VCP2	26 486,00		5 562	32 048
	Msgre. Šrámka - sanace podloží chodníku VCP3	35 184,00		7 389	42 573
	Msgre. Šrámka - výsadba a kácení stromu VCP4	62 598,00		13 146	75 744
	Msgre. Šrámka - stání pro tělesné posílené VCP5	3 376,00		709	4 085
	Msgre. Šrámka - zesílení stropu chodby a věnec pod poklop šachtice VCP7	18 445,00		3 873	22 318
	Msgre. Šrámka - NEPROVEDENÉ PRÁCE	-148 815,00		-31 251	-180 066
C1_c - Chodníky	ul. Čs. Legii - napojení 2 ks střešních svodů VCP1	22 249,00		4 672	26 921
	ul. Čs. Legii - NEPROVEDENÉ PRÁCE	-43 107,00		-9 062	-52 159
C2	Sadové úpravy	0,00		0	0
E1 a - 1.etapa	ZOV a PZD - NEPROVEDENÉ PRÁCE	-6 039,00		-1 268	-7 307
E1 a - 2.etapa	ZOV a PZD - VCP8	6 503,00		1 366	7 869
	ZOV a PZD - NEPROVEDENÉ PRÁCE	-7 603,00		-1 597	-9 200
Celkem		-96 019	0	-20 164	-116 183

UNI projekt
 Fliegrova 857
 738 02 Fryčůvek-Místek

PROCHAZKA a stavební firma, spol. s r.o.
 702 00 Ostrava, Velkopolská 4
 IČ: 596 146 697
 DIČ: CZ453497599

ELSPOL spol. s r.o.
 Mírovská 263
 739 01 Reptišle
 IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

Práce nad rámec předmětu plnění

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgr. Šrámka a ul. Čs. legií
 Objekt: ul. Čs. Legií - napojení 2 ks střešních svodů - VCP1

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22.10.2013

Objednatel:

Zhotovitel: ELSPOL spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 22 249,31 16,467

1 Zemní práce 10 460,30 16,398

1	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	3,360	15,00	50,40	0,000
2	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,360	49,70	166,99	0,000
3	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,360	272,00	913,92	0,283
4	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného do tl 200 mm	m2	3,360	258,00	866,88	0,000
5	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - použije se původní materiál	m2	3,360	26,70	89,71	0,000
6	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,500	796,00	3 582,00	0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500	140,00	630,00	0,000
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,500	30,00	135,00	0,000
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,325	70,00	582,75	8,325
10	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,140	840,00	957,60	2,155
11	175101101	Obsyp potrubí drobným kamenivem	m3	2,200	180,00	396,00	0,000
12	583312800	kamenivo těžené drobné frakce 0-1 třída A	t	3,528	332,00	1 171,30	3,528
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkodrtí se zhutněním	m3	1,170	89,60	104,83	0,000
14	583441690	štěrkodrt' frakce 0-32 třída A	t	2,106	386,00	812,92	2,106

8 Trubní vedení 11 295,00 0,069

15	977151	Jádrové vrty do D 180 mm do stavebních materiálů z betonu do stěny šachty	ks	2,000	547,00	1 094,00	0,006
16	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	17,500	270,00	4 725,00	0,053
17	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	8,000	40,00	320,00	0,000
18	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150	kus	8,000	130,00	1 040,00	0,007
19	877261121	Montáž tvarovek HT otevřený výkop vnější průměr 125 mm	kus	4,000	103,00	412,00	0,000
20	286156130	koleno HTB, DN 125	kus	2,000	125,00	250,00	0,001
21	286156390	redukce HTR, DN 160/125	kus	2,000	192,00	384,00	0,001
22	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	0,003
23	8772535	Svod ze střechy, napojení	ks	2,000	455,00	910,00	0,000

99 Přesun hmot 494,01 0,000

24	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,467	30,00	494,01	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Celkem bez DPH

22 249 16,467

POZNÁMKA: cenová úroveň u nových položek dle SOD, tj. ÚRS 102000

UNI projekt
 Pilegrova 857
 736 02 Frýdek-Místek

PROCHÁZKA STAVEBNÍ FIRMA spol. s r.o.
 Ostrava, Velešlavínova 4
 TEL: 596 114 692
 DIČ: CZ389599

ELSPOL spol. s r.o.
 Mírová 560
 739 31 Řepčice
 IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

Práce nad rámec předmětu plnění

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legii

Objekt: náměstí .Msgre Šrámka - napojení 2 ks střešních svodů - VCP2

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22.10.2013

Objednatel:

Zhotovitel: ELSPOL spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 26 486,34 21,894

1 Zemní práce 10 307,12 21,785

1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudružných horninách tř. 3	m3	6,090	632,00	3 848,88	0,000
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,090	140,00	852,60	0,000
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,090	30,00	182,70	0,000
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,266	70,00	788,62	11,266
5	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,870	840,00	730,80	1,645
6	175101101	Obsyp potrubí drobným kamenivem	m3	2,610	180,00	469,80	0,000
7	583312800	kamenivo těžené drobné frakce 0-1 třída A	t	4,176	332,00	1 386,43	4,176
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkodrtí se zhutněním	m3	2,610	89,60	233,86	0,000
9	583441690	štěrkodrt' frakce 0-32 třída A	t	4,698	386,00	1 813,43	4,698

8 Trubní vedení 15 522,40 0,109

10	9771511	Jádrové vrty do D 200 mm do stavebních materiálů z betonu do stěny šachty	ks	1,000	576,00	576,00	0,003
11	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	30,200	270,00	8 154,00	0,091
12	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	9,000	40,00	360,00	0,000
13	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150	kus	8,000	130,00	1 040,00	0,007
14	286115080	redukce kanalizace plastová KGR 200/160	kus	1,000	176,00	176,00	0,001
15	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	75,20	75,20	0,000
16	286114320	dvojodbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/	kus	1,000	1 025,20	1 025,20	0,003
17	877261121	Montáž tvarovek HT otevřený výkop vnější průměr 125 mm	kus	4,000	103,00	412,00	0,000
18	286156130	koleno HTB, DN 125	kus	2,000	125,00	250,00	0,001
19	286156390	redukce HTR, DN 160/125	kus	2,000	192,00	384,00	0,001
20	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	0,003
21	8772535	Svod ze střechy, napojení	ks	2,000	455,00	910,00	0,000

99 Přesun hmot 656,82 0,000

22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	21,894	30,00	656,82	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

CELKEM bez DPH

26 486

21,894

POZNÁMKA: cenová úroveň u nových položek dle SOD, tj. ÚRS 1/2010

UNI projekt
Riegrova 857
738 02 Frýdek-Místek

PROCHÁZKA - stavební firma, spol. s r.o.
702 00 Ostrava, Věstecká 4
IČ: 59 114 892
DIČ: CZ1389599

ELSPOL spol. s r.o.
Mlýnská 563
739 01 Řepiště
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

Práce nad rámec předmětu plnění

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legií

Objekt: náměstí Msgre Šrámka - sanace podkloží chodníku - VCP3

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 31.10.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 35 184,38 0,000

5. Komunikace 35 184,38 0,000

1	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm fr. 0-63 (záměna za šterkopisek)	m2	506,250	69,50	35 184,38	0,000
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-------

Celkem bez DPH 35 184 0,000

POZNÁMKA: cenová úroveň u nových položek dle SOD, tj. ÚRS 1/2010

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA, VELESKÁ NÁM. 4
TEL.: 596 114 492
DIČ: CZ25389594

ELSPOL spol. s r.o.
② Mirová 563
739 31 Pápišle
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

UNI projekt
Plegrava 857
738 02 Frydek-Místek

Práce nad rámec předmětu plnění

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgr. Šrámka a ul. Čs. legii

Objekt: nám. Msgr. Šrámka - Výsadba a kácení stromu - VCP4

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.11.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 62 598,43 0,012

1 Zemní práce 29 406,30 0,000

1	112103125	Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000
2	112203215	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,6 m v rovině a ve svahu 1:5	kus	2,000	5 310,00	10 620,00	0,000
3	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 600 mm	kus	1,000	447,00	447,00	0,000
4	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 600 mm	kus	1,000	2 290,00	2 290,00	0,000
5	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 600 mm	kus	2,000	748,00	1 496,00	0,000
6	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 600 mm ZKD 5 km	kus	1,000	81,30	81,30	0,000
7	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 600 mm ZKD 5 km	kus	1,000	248,00	248,00	0,000
8	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 600 mm ZKD 5 km	kus	2,000	112,00	224,00	0,000

1.1 Výsadba 8 242,13 0,000

9	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	330,00	330,00	0,000
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,750	165,00	123,75	0,000
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,750	82,50	61,88	0,000
12	popl.skl.	poplatek za skládku	t	1,200	110,00	132,00	0,000
13	184102114	Výsadba dřeviny s balem v rovině při prům. Do 800mm	kus	1,000	330,00	330,00	0,000
14	18310661	instalace protikofenových bariér v rov., hloubky do 1400 mm	m	5,000	55,00	275,00	0,000
15	184215133	ukotvení dřeviny třemi kůly, délky do 3m	ks	1,000	165,00	165,00	0,000
16	184501114	Zhotovení obalu kmene a sp. částí větví stromů z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	44,00	44,00	0,000
17	spc1	Kůly frézované 1,5-2m	ks	3,000	71,50	214,50	0,000
18	spc2	Úvazky a spojovací materiál	ks	1,000	82,50	82,50	0,000
19	spc3	Juta	m2	1,000	44,00	44,00	0,000
20	spc4	manžeta kolem paty stromu	ks	1,000	27,50	27,50	0,000
21	spc5	protikofenová folie Raciblok, délka 1,4m	m2	6,000	220,00	1 320,00	0,000
22	spc6	acer campestre "Elegant", výška nasazení koruny 2,5m, list.strom, o.k. 20-25cm, bal. 80cm, jamka do 2 m3	ks	1,000	5 092,00	5 092,00	0,000

8 Trubní vedení 24 950,00 0,012

23	899211114	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	450,00	450,00	0,012
24	7_899_05	Mříž litinová čtvercová okrasná	ks	1,000	24 500,00	24 500,00	0,000

Celkem bez DPH

62 598 0,012

POZNÁMKA: cenová úroveň u nových položek dle SOD, tj. ÚRS 1/2009

UNI projekt

Riegrova 857
738 02 Frydek-Místek

PROCHÁZKA - PRÁVNÍ FIRMA, spol. s r.o.
Ostřední, Veleštinova 4
TEL: 796 114 692
DIČ: CZ29789579

ELSPOL spol. s r.o.

Mlýnská 563
738 01 Repiště
IČ: 4276785 DIČ: CZ42767857

Práce nad rámec předmětu plnění

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgr. Šrámka a ul. Čs. legií

Objekt: nám. Msgr. Šrámka - stání pro tělesně postižené - VCP5

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 13.11.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 3 376,00 2,530
 Stání pro tělesně postižené - vynucení VCP snížením obruby a s tím spojené práce 3 376,00 2,530

1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nářadím v soudržných horninách tř. 3- snížení obruby	m3	0,400	903,00	361,20	0,000
2	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	0,790	150,00	118,50	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,190	140,00	166,60	0,000
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,190	30,00	35,70	0,000
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,200	70,00	154,00	2,200
6	R pol	Úprava bočních hran obruby kamenné OP 1 vel. 32x24	ks	2,000	200,00	400,00	0,000
7	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	0,330
8	R_592 51 4	dlažba zámková LOKET 20x20x6 červená reliéfní - varovný pás (záměna za dlažbu šedou)	m2	2,800	350,00	980,00	0,000

CELKEM bez DPH

3 376,00 2,530

POZNÁMKA: cenová úroveň u nových položek dle SOD, tj. ÚRS 1/2010

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
 702 00 OSTRAVA, VELESKÁVA 4
 tel.: 596 114 692
 DIČ: CZ25389799

ELSPOL spol. s r.o.
 ② Mírová 668
 739 31 Pípišův
 IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

UNI projekt
 Hřegrova 657
 738 02 Frýdek-Místek

Práce nad rámec předmětu plnění

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legii

Objekt: ul. Bankovní x Msgre Šrámka (ze strany ul. Puchmajerovy) - demontáž litin. zábrán. sloupku VCP6

Objednatel:

Zhotovitel:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 13.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 988,15 0,454

1 Zemní práce 359,95 0,054

1	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	0,050	519,00	25,95	0,000
2	114203202	malty	m3	0,050	200,00	10,00	0,000
3	772521170	Kladení dlažby z kamene pravouhlných desek a dlaždic tl 80 a 90 mm	m2	0,500	648,00	324,00	0,054

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 628,20 0,400

4	961044111	Bourání základů z betonu prostého - litinový sloupek zahrazovací	m3	0,200	700,00	140,00	0,000
5	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,400	150,00	60,00	0,000
6	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,600	2,00	7,20	0,000
7	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,400	30,00	12,00	0,000
8	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,400	200,00	80,00	0,400
9	966006132	Odstranění litinového sloupku včetně odvozu na Technické služby Mor. Ostrava a Přívoz	kus	1,000	329,00	329,00	0,000

Celkem bez DPH 988 0,454

POZNÁMKA: cenová úroveň u nových položek dle SOD, tj. ÚRS 1/2010

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA, VELESKLADECKÁ 4
tel.: 596 114 693
DIČ: CZ25389599

ELSPOL spol. s r.o.

② Mirová 873
739 31 Frýdek-Místek
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

UNI projekt

Riegrova 857
738 02 Frýdek-Místek

Práce nad rámec předmětu plnění

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgr. Šrámka a ul. Čs. legií

Objekt: nám. Msgr. Šrámka- Zesílení stropu chodby a věnec pod poklop šachtice - VCP7

Objednatel:

Zhotovitel:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 14.11.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 18 444,57 14,645

9 Věnec pod poklop šachtice 13 392,27 3,034

1	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	0,720	493,00	354,96	0,000
2	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,296	150,00	194,40	0,000
3	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,664	2,00	23,33	0,000
4	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,296	30,00	38,88	0,000
5	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	1,296	200,00	259,20	1,296
6	317944321	Válcované nosníky I č.80 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,036	31 400,00	1 130,40	0,039
7	279311911	Základové zdi z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,720	2 520,00	1 814,40	1,625
8	279351105	Zřízení bednění základových zdí	m2	4,550	374,00	1 701,70	0,015
9	279351106	Odstranění bednění základových zdí	m2	5,000	120,00	600,00	0,000
10	899103111	Osazení poklopů včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	595,00	595,00	0,007
11	55340	poklopy RONN SMD70 - 800/1000	kus	1,000	6 680,00	6 680,00	0,052

9,1 Zesílení stropu chodby 4 612,95 11,611

12	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,950	2 150,00	2 042,50	2,324
13	711131101	Provedení separační izolace pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	9,520	7,06	67,21	0,000
14	628111500	separační lepenka asfaltovaná	m2	10,480	28,20	295,54	0,012
15	175101101	Obsyp potrubí sypaninou uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,500	180,00	450,00	0,000
18	174201101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,980	34,30	67,91	0,000
19	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	5,274	320,40	1 689,79	5,274

99 Přesun hmot 439,35 0,000

20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,645	30,00	439,35	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Celkem bez DPH 18 445 14,645

POZNÁMKA: cenová úroveň u nových položek dle SOD, tj. ÚRS 1/2010

PROCHÁZKA STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA, VELESKAVINŮVA 4
TEL.: 596 114 692
DIČ: CZ25789090

ELSPOL spol. s r.o.
② Mírová 563
739 31 Fojtův
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

UNI projekt

Riegrova 857
738 02 Frydek-Místek

Práce nad rámec předmětu plnění

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legii

Objekt: ZOV a PDZ 2. etapa - VCP 8

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 18.11.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 6 502,50 0,004

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 502,50 0,004

1	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé (V12a)	m	25,000	22,80	570,00	0,003
2	915131112	Vodor. dopravní značení retroreflexní bílou barvou symboly (piktogram vozíčkář - V10f)	m2	1,500	177,00	265,50	0,001
3	966007	Odstranění vodorovného značení zatřením - čáry š do 125 mm (264,0+99,0)	m	363,000	15,00	5 445,00	0,000
4	9660071	Odstranění vodorovného značení zatřením barvy z plochy (piktogram vozíčkář)	m2	1,500	148,00	222,00	0,000

Celkem bez DPH 6 503 0,004

UNI projekt
Pilegrova 857
738 02 Frýdek-Místek

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA spol.s r.o.
702 00 OSTRAVA, VELESKOVNOVA 4
TEL.: 596 114 692
DIČ: CZ25389599

ELSPOL spol. s r.o.
Mírova 862
739 31 Krapívě
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

Neprovedené práce - méněpráce

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, náměstí Msgre. Šrámka a Čs legií

Objekt: ul. Bankovní

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Hanáček

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód.položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 42 965,25

1 Zemní práce 18 692,23

15	001	132301101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,250	200,00	4 450,00
Pro případné přeložky inž. sítl. Drenáž.							
			44*1*0,5		22,000		
			45*1*0,5		22,500		
			(44+45)*0,5*0,5		22,250		
16	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	6,675	2,00	13,35
30%							
			66,75 * 0,3		20,025		
17	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,250	140,00	3 115,00
			13,31+44,5		57,810		
18	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,250	30,00	667,50
19	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,250	60,00	1 335,00
21	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,163	70,00	2 881,38
			57,81*1850*0,001		106,949		
22	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	22,250	180,00	4 005,00
			(44+45)*0,5*0,5		22,250		
23	001	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	22,250	100,00	2 225,00

2 Zakládání 5 785,00

25	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	89,000	65,00	5 785,00
			44+45		89,000		
			15 * 1,1		16,500		

8 Trubní vedení 18 355,00

37	271	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky	kus	2,000	3 850,00	7 700,00
38	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	28,000	45,00	1 260,00
			7*4		28,000		
39	286	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	30,800	145,00	4 466,00
			28 * 1,1		30,800		
40	271	877_25_35	Svod ze střechy, napojení na kanalizaci	kus	7,000	455,00	3 185,00
41	271	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	2,000	372,00	744,00
42	221	9	Vyčištění uliční vpusti, vč. přípojovacího potrubí	kus	2,000	500,00	1 000,00

99 Přesun hmot 133,02

58	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,434	30,00	133,02
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

Neprovedené práce - méněpráce

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, náměstí Msgre. Šrámka a Čs legií

Objekt: ul. Bankovní

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Hanáček

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 15 168,50

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 168,50

59	711	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	89,000	85,00	7 565,00
			44+45		89,000		
60	711	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	89,000	85,00	7 565,00
			44+45		89,000		
61	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,077	500,00	38,50

Ostatní Ostatní 8 150,00

800-0 Vedlejší náklady 8 150,00

64	012	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,000	150,00	150,00
69	R	R_011	Pronájem cisterny	den	20,000	400,00	8 000,00

Celkem bez DPH

66 284

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA, VEŠELAVINOVA 4
TEL.: 596 114 692
DIČ: CZ291675177

ELSPOL spol. s r.o.
Mírová 363
739 31 FRYŠTĚ
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

UNI projekt

Riegrova 857
738 02 Fryštěk-Místek

Neprovedené práce - méněpráce

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, náměstí Msgre. Šrámka a Čs legii

Objekt: Msgre. Šrámka

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Hanáček

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 125 496,79

1 Zemní práce 44 753,09

13	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,570	200,00	714,00
14	001	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	3,570	2,00	7,14
15	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	69,750	250,00	14 937,50
<i>Pro případné přeložky inž. sítl. Drenáž.</i>							
			75*1*0,5		37,500		
			(75+7+7)*0,5*0,5		22,250		
16	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	17,925	2,00	35,85
30%							
17	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,500	140,00	8 890,00
			25,313+59,750+9		94,063		
18	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	63,500	30,00	1 905,00
19	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	63,500	60,00	3 810,00
21	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	117,480	70,00	8 223,60
			94,063*1850*0,001		174,017		
22	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	22,250	180,00	4 005,00
			(75+7+7)*0,5*0,5		22,250		
23	001	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	22,250	100,00	2 225,00

2 Zakládání 25 648,50

25	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	188,000	65,00	12 220,00
			Obr. sil.				
			75+7+7		89,000		
			Obr. chod.				
			99		99,000		
26	011	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,150	2 150,00	6 772,50
			0,15*3*7		3,150		
27	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,185	25 600,00	4 736,00
2 x KARI síť 8x100x100mm.							
			(3*7)*2*5,506*0,001		0,231		
28	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	9,600	150,00	1 440,00
			0,5*(3+3+7+7)		10,000		
29	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	9,600	50,00	480,00

5 Komunikace 25 718,50

Neprovedené práce - méněpráce

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, náměstí Msgre. Šrámka a Čs legií

Objekt: Msgre. Šrámka

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Hanáček

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
32	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm (v rámci sanace pláně nahrazeno ŠD fr.0-63)	m2	506,250	50,00	25 312,50
38		R_592 41 4	Dlažba zámková LOKET 20x20x6 šedá (nahrazeno reliéfní dlažbou-u stání tělesně postižených)	m2	2,800	145,00	406,00

8 Trubní vedení 27 703,00

41	271	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky	kus	4,000	3 850,00	15 400,00
42	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	20,000	45,00	900,00
			5*4		20,000		
43		286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	22,000	145,00	3 190,00
44	271	877_25_35	Svod ze střechy, napojení na kanalizaci	kus	5,000	455,00	2 275,00
45	271	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	4,000	372,00	1 488,00
46	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	450,00	900,00
47		552410100	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm	kus	2,000	1 525,00	3 050,00
48	271	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	250,00	500,00

99 Přesun hmot 1 673,70

69	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	55,790	30,00	1 673,70
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 15 168,50

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 168,50

70	711	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	89,000	85,00	7 565,00
			75+7+7		89,000		
71	711	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	89,000	85,00	7 565,00
			75+7+7		89,000		
72	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,077	500,00	38,50

Ostatní Ostatní 8 150,00

800-0 Vedlejší náklady 8 150,00

75	012	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,000	150,00	150,00
80	PK	R_011	Pronájem cisterny	den	20,000	400,00	8 000,00

Celkem bez DPH

148 815

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA spol. s r.o.
702 00 Ostrava, Velešlavínská 4
tel.: 596 114 692
DIČ: CZ25389899

UNI projekt

Riegrova 857
738 02 Frýdek-Místek

ELSPOL spol. s r.o.

Mírová 763
739 31 Bělá u J. P. M.
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

Neprovedené práce - méněpráce

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, náměstí Msgr. Šrámka a Čs legií

Objekt: ul. Čs. legií

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Hanáček

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 27 287,01

1 Zemní práce 9 451,13

13	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,250	200,00	2 250,00
Pro případné přeložky inž. sítí. Drenáž.							
			45*1*0,5		22,500		
			45*0,5*0,5		11,250		
14	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	3,375	2,00	6,75
30%							
			33,75 * 0,3		10,125		
15	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,250	140,00	1 575,00
			9+33,75		42,750		
16	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,250	30,00	337,50
17	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,250	60,00	675,00
19	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	20,813	70,00	1 456,88
			42,750*1850*0,001		79,088		
20	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11,250	180,00	2 025,00
			45*0,5*0,5		11,250		
21	001	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	11,250	100,00	1 125,00

2 Zakládání 2 925,00

23	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	45,000	65,00	2 925,00
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

8 Trubní vedení 14 536,00

35	271	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky	kus	2,000	3 850,00	7 700,00
36	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	16,000	45,00	720,00
			4*4		16,000		
37	286	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	17,600	145,00	2 552,00
			16 * 1,1		17,600		
38	271	877_25_35	Svod ze střechy, napojení na kanalizaci	kus	4,000	455,00	1 820,00
39	271	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	2,000	372,00	744,00
40	221	9	Vyčištění uliční vpusti, vč. přípojovacího potrubí	kus	2,000	500,00	1 000,00

99 Přesun hmot 374,88

56	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	12,496	30,00	374,88
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 7 669,50

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 669,50

Neprovedené práce - méněpráce

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, náměstí Msgre. Šrámka a Čs legii

Objekt: ul. Čs. legii

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Hanáček

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
57	711	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	45,000	85,00	3 825,00
58	711	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	45,000	85,00	3 825,00
59	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,039	500,00	19,50

Ostatní Ostatní 8 150,00

800-0 Vedlejší náklady 8 150,00

62	012	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,000	150,00	150,00
67	R	R_011	Pronájem cisterny	den	20,000	400,00	8 000,00

Celkem bez DPH **43 107**

PROCHÁZKA STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
702 00 Ostrava, Věslavova 4
tel.: 596 114 692
DIČ: CZ21389199

ELSPOL spol. s r.o.
② Mirová 569
739 31 Rokytno
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

UNI projekt

Riegrova 857
738 02 Frydek-Místek

Neprovedené práce - méněpráce

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, náměstí Msgre. Šrámka a Čs legii

Objekt: ZOV a PZD 1. etapa

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Hanáček

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 6 039,00

18	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 408,00	2 816,00
19	404	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	473,00	946,00
20	221	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	115,000	19,80	2 277,00
			7*(2,5+2,5+4+4+10+10)		231,000		
			45		45,000		

Celkem bez DPH

6 039,00

PROCHÁZKA - STAVEBNÍ FIRMA, spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA, VELESLAVNOVA 4
TEL.: 596 114 692
DIČ: CZ25389599

ELSPOL spol. s r.o.

② Mírova 563
739 31 Repiště
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

UNI projekt

Riegrova 857
738 02 Frýdek-Místek

Neprovedené práce - méněpráce

Stavba: Oprava chodníků ul. Bankovní, náměstí Msgre. Šrámka a Čs legií

Objekt: ZOV a PZD 2.etapa

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Hanáček

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 7 603,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 603,20

18	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	1 408,00	4 224,00
19	404	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000	473,00	1 419,00
20	221	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	99,000	19,80	1 960,20
			8*(2,5+2,5+4+4+10+10)		264,000		
			3*(2,5+2,5+4+4+10+10)		99,000		
			75		75,000		

Celkem bez DPH

7 603

PROCHÁZKA - stavební firma, spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA, VELESLAVŇOVA 4
TEL.: 596 114 692
DIČ: CZ25389599

ELSPOL spol. s r.o.
Mírová 560
739 31 Rejštětě
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

UMI projekt
Riegrova 857
738 02 Frýdek-Místek