



VÝŘEZ ČÁSTI PŮDY NAD PODLAŽÍ PŮDY



- Kxx KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
Zxx ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Pxx VNITŘNÍ PARAPET - VIZ VÝPIS PARAPETŮ

ZP1

- PŘÍPRAVA PODKLADU:**
- ODMONTÁŽ STARÉHO AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU (MECHANICKÝ OŠKRBÁNÍM, POPŘÍPADĚ OTŘESÁNÍM TLAKOVOU VODOU AŽ NA STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVOU OMÍTKU)
 - KONTROLA CELISTVOSTI A PŘÍDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍCH VRSTEV FASÁDY A ODMONTÁŽ ZVĚTRALÝCH A DUTÝCH MÍST AŽ NA PŮVODNÍ ZDIVO
 - KOMPLEXNÍ OPLACH FASÁDY TLAKOVOU VODOU (VAPKOU) PO VŠECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ČINNOSTECH - ZAJISTÍ ZBAVENÍ PRACHU NA FASÁDĚ PO BOURACÍCH PRÁCÍCH
- B. DOPORUČENÝ POSTUP REALIZACE OPRAV FASÁDY:**
- V MÍSTECH OBNAŽENÍ ZDIVA APLIKACE PODHOZU, NAPŘ. WEBER.DUR PODHOZ, A NÁSLEDNÁ APLIKACE LEHČENÉ JADROVÉ OMÍTKY, NAPŘ. WEBER.DUR 130 (ZRÁNÍ OMÍTKY 1MM/1DEN)
 - KOMPLEXNÍ PŘESTUOVÁNÍ CELKOVÉ FASÁDY MATERIÁLEM, NAPŘ. WEBER. SAN 600, PO PŘEDCHOZÍM NAVLHČENÍ PODKLADU
 - CELOPOŠŤNÁ APLIKACE PODKLADNÍHO SILIKÁTOVÉHO NÁTĚRU, NAPŘ. WEBER. PAS PODKLAD S, A NÁSLEDNÝ 2 X NÁTĚR MATERIÁLEM NAPŘ. WEBER. TON SILIKÁT, PRO ZACHOVÁNÍ DIFÚZE (PRODYŠNOSTI) STÁVAJÍCÍ FASÁDY
 - K OPRAVÁM DEKORAČNÍCH FASÁDNÍCH PRVKŮ (ATIK, ŠAMBRÁN, ŘÍMS) DOPORUČUJEME POUŽÍT MODELOVOU HMOTU NA RENOVACI ŠTUKATUR NAPŘ. EXTRA ŠTĚRKOVÁ OMÍTKA
 - NA TĚCHTO PRVOCÍCH RESP. NA JEJICH HORNÍCH HRANÁCH NÁSLEDNĚ NA SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR APLIKOVAT HYDROFOBIZANT, NAPŘ. REDISAN SHC, PRO ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI SAVOSTI FINÁLNÍ VRSTVY. TENTO NAVRŽENÝ POSTUP VYCHÁZÍ VÝZDY ZE SKUTEČNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍHO FASÁDY. VEŠKERÁ NAPOJENÍ NA PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE NEBO PROSTUPUJÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT V JEDNOTLIVÝCH OPERACÍCH PŘEDVEDENA TAK, ABY NEDODCHÁZELO KE VZNIKU ŠKODLIVÝCH TRHLIN A NEBO K PRONIKÁNÍ VODY DO FASÁDY.
- VEŠKERÉ OSTATNÍ PRACOVNÍ POSTUPY, A TO VČETNĚ POUŽITÍ DOPORUČENÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ, SE ŘÍDÍ PLATNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DODAVATELE, KTERÉ JE NEZBYTNÉ PŘI REALIZACI DODRŽOVAT A ŘÍDIT SE JIMI.
BUDE PŘEDVEDENA OPRAVA FASÁDNÍCH PRVKŮ Z 30%.



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK VYPRACOVAL: BC. MICHAL ŘEHOŘ INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 18038, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA		ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: SRPEN 2011 MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 853/1 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA	
NÁZEV AKCE: ZŠ MATIČNÍ 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) - VÝMĚNA OKEN, FASÁDA		FORMÁT: 8xA4 STUPĚŇ: DSP A DRS	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS PŮDY		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 MĚŘÍTKO: 1:100	
		ČÍSLO VÝKRESU: F1.1.2-N05	