


VÝŘEZ ČÁSTI PŮDY NAD PODLAŽÍ PŮDY



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ


- 01 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKNA, VČETNĚ VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PARAPETU
- 02 OKLEPÁNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY - MECHANICKY - TZN. OŠKRÁBÁNÍ, OKLEPÁNÍ
- 03 ODBORNÁ DEMONTÁŽ SVODŮ
- 04 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
- 05 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ SOKLU
- 06 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÝCH ŽLABŮ
- 07 ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODŮ
- 08 ODSTRANĚNÍ ZASTŘEŠENÍ BOČNÍHO VCHODU, VČ. KONSTRUKCE, KRYCÍCH KAMENNÝCH DESEK, ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- 09 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ RÍMSY
- 10 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKNA, VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU, MŘÍŽE
- 11 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, MŘÍŽE
- 12 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU
- 13 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DVEŘÍ, PROSKLENÝCH ČÁSTÍ DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU
- 14 ODBORNÁ DEMONTÁŽ KRYCÍ ŽALUZIE VENTILÁTORU
- 15 DEMONTÁŽ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU, PODKLADU TL. 200mm
- 16 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘECHA - FASÁDA
- 17 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY - BEDNĚNÍ
- 18 ODBORNÁ DEMONTÁŽ PARKET, ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍCH VRSTEV AŽ NA HYDROIZOLACI, HYDROIZOLACE SE NESMÍ PORUŠIT!
- 19 ODSTRANĚNÍ VDOCHOVÝCH DVEŘÍ, VČETNĚ ŽÁRUBNĚ
- 20 ODSTRANĚNÍ VPUSTI, POVRCHU VSTUPU A ČÁSTI POVRCHU SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ PRO NOVOU BETONOVOU DLAŽBU



- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOVY
- BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY BUDOVY

PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍCH SVODŮ, DLE STAVU VYMĚNIT ZA NOVE
ODBOURNÁ DEMONTÁŽ CEDULÍ
PŘELOŽKA VEDENÝCH KABELŮ
PŘELOŽKA VĚTRACÍ MŘÍŽKY
PŘELOŽKA SVĚTEL
PŘELOŽKA ROZHLASU
PŘELOŽKA DRŽÁKŮ NA VLAJKU
ODBOURNÁ DEMONTÁŽ MŘÍŽE ANGLICKÝCH DVORCŮ

POZNÁMKA:

- BUDE PROVEDENO CELOPLOŠNÉ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO AKRYLÁTOVÉHO FASÁDNÍHO NÁTĚRU, DUTÁ A PORUŠENÁ MÍSTA
- PO JIŽNÍ FASÁDĚ JSOU VEDENY DROBNÉ KABELY, PŘEZKOUMAT JEJICH FUNKČNOST, KABELY VĚST NEJKRATŠÍ CESTOU PO FASÁDĚ TAK, ABY NENARUŠOVALY VZHLED FASÁDY
- BUDOU ODSTRANĚNÝ KROVINY A NALETOVÉ ROSTLINY, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI OBJEKTU
- POŠKOZENÉ ČÁSTI SKLOBETONOVÉ STĚNY BUDOU VYMĚNĚNÝ ZA NOVE
- V OKAPOVÝCH SVODECH SE NACHÁZÍ TOPNÝ KABEL



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK VYPRACOVAL: BC. MICHAL ŘEHOR INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 18038, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA		PODPIS 	 Prokopa Velikého 699/5 703 00 Ostrava-Vinkovice s.r.o.	
NÁZEV AKCE: ZŠ MATIČNÍ 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) - VÝMĚNA OKEN, FASÁDA				
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS PŮDY		ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: SRPEN 2011 MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 853/1 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA		FORMÁT: 8xA4 STUPEŇ: DSP A DRS
		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 MĚŘÍTKO: 1:100		ČÍSLO VÝKRESU: F1.1.2-B05