




PŮDORYS STŘÍŠKY



ŘEZ STŘÍŠKOU



POHLED NA KOTVENÍ PÁSOVINY



- STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA S DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU, KOTVENÍ PEVNÝMI A DILATAČNÍMI PŘÍPONKAMI, PROVEDENÍ DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
- FÓLIE SE STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ BUDE NAVAZOVALNA OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÝM PLECHEM
- JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOVOVÉHO RÁMU BUDOU SVAŘENY
- POVRCH KOVOVÉHO RÁM BUDE NATŘEN ZÁKLADNÍM A 2x VRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM BYRVY BÍLÉ
- KOTVENÍ CHEMICKÉ KOTVY S KOTEVNÍ DÉLKOU 150mm, URČÍ TAHOVÁ ZKOUŠKA
- ČELO RÁMŮ BUDE ZASLEPENO PRŮBĚŽNÝM L PROFILEM

OZN.	POPIS	DÉLKA m	POČET ks	CELKOVÁ DÉLKA m	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST CELKEM kg
01	JÄCKL 60x40/2	1,72	5	8,60	2,95	25,4
02	JÄCKL 60x40/2	1,13	5	5,65	2,95	16,7
03	JÄCKL L 60/20/2	0,79	4	3,16	1,21	3,9
04	JÄCKL L 60/20/2	3,34	1	3,34	1,21	4,1
05	PÁSOVINA 60x10	140/425mm	5	0,31m2	8kg/m2/mm	24,8
10% PŘÍLOŽKY						7,5
CELKOVÁ HMOTNOST V kg						82,4

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

VYPRACOVAL: BC. MICHAL ŘEHOŘ

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1803/8, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

PODPIS

Atris s.r.o.

Prokopa Velikého 699/5
703 00 Ostrava-Vítkovice

NÁZEV AKCE:
ZŠ MATIČNÍ 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) -
VÝMĚNA OKEN, FASÁDA

OBSAH VÝKRESU:
STŘÍŠKA NAD VSTUPEM DO DRUŽINY

ČÁST: STAVEBNÍ

DATUM: SRPEN 2011

MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 853/1 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA

FORMÁT: A3

STUPEŇ: DSP A DRS

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 01

MĚŘÍTKO:
1:20

ČÍSLO VÝKRESU:
F1.1.2-N12