

Smlouva o dílo č. 10202/2014/OIMH

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

JANKOSTAV s.r.o.

sídlem: Ostrava, Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00

IČO: 25855581

DIČ: CZ25855581

Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 179576543/0600

VS:

zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

zastoupený: Lukáš Janko, jednatel společnosti

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

„Regenerace sídliště Šalamouna – 4B etapa“

2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny projektovou dokumentací objednatele, zpracovanou zhotovitelem dokumentace společností STUDIO-D Opava s.r.o., se sídlem Holasovice 171, PSČ 747 74, IČO: 268 33 115, v lednu 2013 pod názvem „Regenerace sídliště Šalamouna 4. etapa – část „4B“, dále jen „projektová dokumentace“, včetně podmínek a požadavků objednatele ze zadávací dokumentace, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí a nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.8 této smlouvy.

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, v souladu s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby č. 58/2012 č.j. SMO/384309/12/Správ./Vlt, sp.zn. S-SMO/335752/12/Správ ze dne 07. 12. 2012 a certifikátu autorizovaného inspektora č.j. 201212/073 ze dne 27. prosince 2012, kdy všechny tyto dokumenty jsou závazným podkladem této smlouvy a současně tvoří přílohy. Projektová dokumentace zahrnuje především regeneraci a modernizaci části panelového sídliště, tj. rekonstrukci části ulice Petra Kříčky směrem k ulici Dr. Malého včetně přilehlých parkovacích stání a chodníků. Úpravy se týkají rekonstrukce místních komunikací (vozovky, chodníky, parkovací stání) včetně odvodnění a ochrany stávajících inženýrských sítí, okolních travnatých ploch a vzrostlé zeleně, součástí stavby je úprava veřejného osvětlení, sadové úpravy a vybudování psí louky včetně mobiliáře.

Členění stavby dle projektové dokumentace na stavební objekty:

SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 02 – Zahradní a krajinářské objekty

SO 03 – Veřejné osvětlení

SO 04 – Přeložky IS (připojovací kanalizace, chráničky)

2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.

2.5 Místem realizace je Ostrava, Moravská Ostrava, sídliště Šalamouna, pozemky p.č. 2727/12, p.č. 2727/31, p.č. 2853/6, p.č. 2855, p.č. 2885/2, p.č. 2872 a p.č. 3629/3 v katastrálním území Moravská Ostrava (blíže viz projektová dokumentace a přílohy).

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

2.9 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:

- A) před zahájením realizace díla:
- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zábořem veřejného prostranství
 - případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát
 - projednání etapizace technicko-provozní organizace akce a dopady na vlastníky sousedních nemovitostí (koordinace, projednání s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky dotčených pozemků, harmonogram stavby)
- B) v průběhu realizace díla:
- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace
 - zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby
 - instalace dočasného a trvalého dopravního značení včetně projednání
 - odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku
 - schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů
 - zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu a stavebním povolení
 - rekonstrukce bude prováděna i za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva uživatelů objektu včetně vstupu (přístupu) do domu, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací
 - při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.)
 - odstranění vad příp. úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpoz. do předání díla
- C) při převjímce realizovaného díla:
- dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení
 - geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí (6x)
 - geodetické zaměření skutečného provedení (3x pro každý objekt)
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.
 - potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků
 - veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převjímce a kolaudaci stavby
 - celkové finanční vyúčtování stavby, případně rozdělení na opravy a investice dle požadavků zadavatele

Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto, že cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4 313 226,00 Kč
DPH 21%	905 777,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 219 003,50 Kč

Zhotovitel v souladu s ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se zvýšení ceny za dílo. Cena za dílo byla sjednána na základě rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, ohledně něž se zaručuje jeho úplnost. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, ani tehdy, pokud si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou.
- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací dokumentace ze dne 06. 02. 2014 vč. slepého rozpočtu, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele.
- 3.7 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za dílo.

Za splnění podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné práce v rámci jednacního řízení bez uveřejnění. V ostatních případech nespádajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZVZ.

Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ. Zhotovitel je povinen v rámci zadávacího řízení nabídnout zadavateli jednotkové ceny v maximální výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněný výkaz výměr, který byl součástí nabídky).

Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění snížené o 15 %.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. Výslovně se sjednává, že bez předchozího písemného dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla, a to ani v případě víceprací.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. Totéž platí pro cenu víceprací dle odstavce 3.7 této smlouvy.
- 3.9 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
4. 1. 1 Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 65 kalendářních dnů od převzetí staveniště
4. 1. 2 Doba předání a převzetí staveniště a zahájení prací: předpoklad květen 2014 (do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele zhotoviteli)
- V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva účinnosti v souladu s ujednáním dle čl. XI odstavec 11.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V

Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60** měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. V záruční době je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli též skryté vady díla.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného protokolu.

Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky zadávacího řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.8 této smlouvy.

- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 bod 4.1.2. této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.
- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel plnil kvalifikační kritéria, je možná jen v případě zachování postupu dle ZVZ, tj. prokázáním kvalifikačních kritérií novým subdodavatelem a po předchozím písemném souhlasu objednatele. V případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

- nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.
- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
- 6.14. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.
- 6.14. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí.
- 6.15 K převzatému dílu je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů

předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména následující doklady:

- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích
- tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí (6x)
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3x pro každý objekt)
- stavební deník v originále
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla
- doklad o uložení odpadů, sutě
- další obvyklé doklady potřebné k převjímacímu řízení a vydání kolaudačních souhlasů

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 6.16 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2628 občanského zákoníku a objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, i když tyto vady samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Bez oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi není dílo dokončeno. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 6.17 O převzetí díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
- 6.18 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (10) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (10) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné lhůtě po zániku závazku.
- 6.20 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce.

- 6.21 Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby (stavbyvedoucí atd.), jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, skutečně realizovaly tyto konkrétní činnosti. V případě nutné personální změny z důvodů vzniklých nikoliv na straně zhotovitele, u osob, jejichž prostřednictvím bylo prokázáno splnění kvalifikace, musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli ihned písemně oznámit a navrhnout k odsouhlasení jinou osobu spolu s prokázáním shodných kvalifikačních předpokladů. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí či akceptaci změn ve složení týmu zhotovitele po celou dobu realizace díla.

Článek VII Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny formou dílčích plateb a konečného vyúčtování. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel vyhotoví soupis skutečně provedených prací, dodávek materiálů či zařízení (dále jen „soupis provedených prací“), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí, že sdělí výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel za měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad - fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly na závěrečném vyúčtování ceny za dílo konečnou fakturou, vystavenou zhotovitelem do patnácti (15) kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez

jakýchkoliv vad a nedodělků. V konečné faktuře zhotovitel uvede a zúčtuje všechny dílčí faktury tak, aby zádržné činilo 10 % z celkové ceny díla s DPH. Smluvní strany sjednávají zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla s DPH. Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména závazky na odstranění vad díla vzniklých v průběhu realizace díla a v záruční době, případné sankce uložené objednateli orgány státní správy v důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy atd. Konečná faktura musí být před jejím doručením objednateli odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, v případě, že zápis bude obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání, je nutno ke konečné faktuře přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis o odstranění vad a nedodělků.

- 8.3 Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly, že objednatel uhradí každou jednotlivou fakturu vystavenou zhotovitelem pouze do výše 90 %, přičemž zbývajících 10 % představuje shora sjednané zádržné.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut, jakož i jakékoliv další své nároky vzniklé dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, jakož i proti jakýmkoliv jiným pohledávkám zhotovitele za objednatele vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - předmět díla a název zakázky,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelům,
 - čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - DIČ objednatele i zhotovitele,
 - označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny shora uvedené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do pěti (5) kalendářních dnů od vystavení, jinak se o dobu prodloužení s doručením faktury prodlužuje doba její splatnosti.
- 8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti konečné faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků. Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí

v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

- 8.8 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí celého díla (zahájení účinnosti bankovní záruky) předložit bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankou oprávněnou poskytovat záruky na území České republiky ve výši minimálně 5% ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu části záruční doby – po dobu prvních 36 měsíců záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 8.9 Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle platných ustanovení zákona o DPH. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. V takovém případě pak není objednatel povinen uhradit částku odpovídající DPH zhotoviteli na jeho účet a tato část ceny za dílo je zaplacena okamžikem úhrady na účet finančního úřadu.
- 8.10 Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem placeny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH; zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu ceny za dílo pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet zhotovitele, na který zhotovitel požaduje provést úhradu ceny za dílo, není zveřejněným účtem, není objednatel povinen úhradu ceny za dílo na takový účet provést je oprávněn provést úhradu ceny za dílo odpovídající částce DPH přímo na příslušný účet zhotovitele u finančního úřadu; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny za dílo na straně objednatele a tato část ceny za dílo je zaplacena okamžikem úhrady na účet finančního úřadu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:
- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a

v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odstavec 4.1. bod 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla 5.000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 5.000,00 Kč za každou vadu, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 10.000,00 Kč
- za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč.

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

- 0,4 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřeveze staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 200.000,00 Kč.

9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma smluvními stranami dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.

9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu

prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X

Další a společná ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 7,500.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.
- 10.7 V případě, že objednatel vydá zhotoviteli kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu pohledávky, nevztahuje se na příslušenství pohledávky.
- 10.8 Započtení pohledávek zhotovitele za objednatelem proti pohledávkám objednatele vzniklým z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým objednateli z této smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského

zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy.

- 10.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele, smluvní strany se tak ohledně pohledávek zhotovitele za objednatelem v souladu s ust. § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na vyloučení postoupení těchto pohledávek.
- 10.10 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byt jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 10.11 V případech, kdy to zákon nebo tato smlouva připouští, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který objednatel může od smlouvy odstoupit, došlo.

Článek XI **Závěrečná ujednání**

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vztupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.4 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.5 S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2014, sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci této smlouvy v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2014. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru investic a místního hospodářství.
- 11.6 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.7 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 13. 3. 2014 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č.4581/RMOb1014/71/14. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 06. února 2014 pro veřejnou zakázku s názvem „Regenerace sídliště Šalamouna – 4B etapa“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha

Položkový rozpočet – příloha č.1

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum:

7. 4. 2014

Místo: Ostrava



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele JANKOSTAV s.r.o.

Datum:

7. 4. 2014

Místo: Ostrava



Lukáš Janko
ředitel společnosti

JANKOSTAV s.r.o. ®
průmyslové dopravní systémy
SIGMAKROVA 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
BIC: CZ260005011 TEL: 598237018 FAX: 598237385
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Cenová soustava URS

Název stavby	REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA	JKSO	822
Název objektu	SOUHRN - oblast B	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
Objednatel	SMO, Městský obvod Moravská Ostrava	IČ	DIČ
Projektant	STUDIO-D Opava s.r.o. , Holasovice 171		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2013-018		31.1.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Vedlejší a ostatní náklady	14 720,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 298 506,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	14 720,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	4 313 226,00	
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	4 313 226,00 DPH	905 777,50
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		5 219 003,50
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty			
		27	Dodávky objednatele	0,00	
		28	Klouzavá doložka	0,00	
		29	Zvýhodnění + -	0,00	

JANKOSTAV S.R.O.
provádění dopravních staveb
 Silepřev.škova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
 DIČ: CZ2285691 TEL: 59620168 FAX: 596237335
 E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOJUNA - 4 ETAPA
 Objekt: SOUHRN - oblast B
 Část: Ostatní a vedlejší náklady
 JKSO:

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 K 0 110001001

Zařízení staveniště, ZOV - viz zov, TZ

kpl.

1,000

920,00

920,00

21,0

Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídicích pracovišť - min 1 kus mobilních kancelář/síťovny, sociální objekty pro pracovníky stavby - min 1 kus mobilní chemické WC + 1 kus mobilních sociálních buněk, údržbářské objekty, sklady - min 1 kus skladových buněk, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení stavby (neprůhledný mobilní plot , vč. vjezdových bran), vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků)

Náklady zhotovitele související se zajištěním přechodů nebo přejezdů přes výkopy na veřejných prostranstvích vč. světelných signalizačních zařízení, osvětlení staveniště po celou dobu výstavby. Provedení provizorního chodníku na staveništi - přístup k jednotlivým vchodům BD ve výměře cca 100 m².

Náklady zhotovitele na zřízení přechodného dopravního značení dle PD a TZ (D.1.6-8) po celou dobu výstavby - počty kus a rozdělení etap je přesně specifikováno v TZ - (budou použity přechodné dopravní značky: B01-zákaz vjezdu všech vozidel, Z02-zábrana pro označení uzavírky + E13 s textem "mimo vozidel stavby", IP22, IP10a-slepá pozemní komunikace, A22-jiné nebezpečí, E13 příjezd vozidel na rampu, A7b-nerovnost na silnici, A15)

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.

Provozní a územní vlivy

2 K 0 110001002

kpl.

1,000

92,00

92,00

21,0

Náklady související se zřízeními podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušovaného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)

2	K	0	110001002	Náklady spojené s mimostaveništní dopravou, územními vlivy (území se zřízenými výrobními podmínkami, se zřízenými dopravními podmínkami)	kpl.	1,000	92,00	92,00	21,0
Kompletační činnost									
Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.									
3	K	0	110001003	Ostatní a vedlejší					
Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (zkoušky hutnění, zkoušky betonové směsy, zkoušky modulu přetvárnosti a další) vč. vystavení a předání všech příslušných protokolů									
				Ochrana stávajících kabelových vedení - provedení v přesné specifikace PD a TZ	kpl.	1,000	460,00	460,00	21,0
				Pravidelné čištění přílehlých komunikací - dle požadavků objednatele. Pravidelné čištění pneumatik dopravních prostředků kropením.	kpl.	1,000	920,00	920,00	21,0
				Označení stavby - velkorozměrová informační tabule s názvem stavby a údaji o zhotoviteli, objednateli, termínech	kus	1,000	920,00	920,00	21,0
				Provedení revize stávajících vpustí + vyčištění + výměna mříží za plastové. Provedení výškové úpravy poklopů a ostatních stávajících prvků.	kpl.	1,000	3 496,00	3 496,00	21,0
				Vytyčení stavby oprávněným geodetem vč. vystavení příslušných protokolů	kpl.	1,000	1 840,00	1 840,00	21,0
				Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací - jednotlivými správci sítí	kpl.	1,000	460,00	460,00	21,0
				Zaměření stavby - skutečné provedení - vč. vystavení příslušných protokolů dle PD, ZD	kpl.	1,000	2 760,00	2 760,00	21,0
				Náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby + výrobní dokumentace	kpl.	1,000	920,00	920,00	21,0
<u>Celkem</u>									<u>14 720,00</u>

REKAPITULACE

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA
Objekt: SOUHRN - oblast B
Část:
JKSO: 822
Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 31.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
B	OBLAST 4B	4 298 506,00
1	SO 01 - OBLAST B - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	3 204 580,00
2	SO 02 - OBLAST B - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY	791 242,00
3	SO 03 - OBLAST B - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	183 230,00
4	SO 04 - OBLAST B - PŘELOŽKY IS	119 454,00
	<u>Celkem</u>	<u>4 298 506,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA	JKSO	822
Název objektu	SO 01 - oblast 4B - komunikace a zpevněné plochy	EČO	
Název částí		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	SMO, Městský obvod Moravská Ostrava		
Projektant	STUDIO-D Opava s.r.o. , Holasovice 171		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2013-018		31.1.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	389 314,76	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení stavenišť		0,00
2		Montáž	2 676 446,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	87 860,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	50 959,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 204 580,26	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 3 204 580,26
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 3 204 580,26 DPH 672 961,90
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 3 877 542,16
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

JANKOSTAV s.r.o.
provozování dopravních staveb
 Štěpařkova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
 DIČ: CZ25895581 TEL: 596237018 FAX: 596237335
 E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA
Objekt: SO 01 - oblast 4B - komunikace a zpevněné plochy
Část:
JKSO: 822
Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 31.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 977 618,30
1	Zemní práce	694 138,99
5	Komunikace	1 121 740,48
8	Trubní vedení	28 596,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 133 142,83
99	Přesun hmot	1 133 142,83
PSV	Práce a dodávky PSV	87 860,00
767	Konstrukce zámečnické	87 860,00
M	Práce a dodávky M	50 959,00
39-M	Mobiliář	50 959,00
998-M	DOPLNĚNÍ SOUPISU PRACÍ	11 414,96
998-M	DOPLNĚNÍ SOUPISU PRACÍ II	76 728,00
	<u>Celkem</u>	<u>3 204 580,26</u>

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOJUNA - 4 ETAPA
 Objekt: SO 01 - oblast 4B - komunikace a zpevněné plochy

Část:
 JKSO: 822

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení
 Datum: 31.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
Práce a dodávky HSV									
D		1		Zemní práce				2 977 618,30	
K	1	221	113107229-R	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva - bez rozlišení	m3	489,050	64,40	31 494,82	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"					
				(1940*0,15)+(358*0,3)+(259*0,35)		489,050			
				Součet		489,050			
K	2	221	113151219-R	Odstranění živичného krytu pl přes 500 m2 tl do 100 mm bez překážek v trase s naložením	m2	3 731,000	55,20	205 951,20	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"					
				(1940+1532+259)		3 731,000			
				Součet		3 731,000			
K	3	221	113201111	Výtrhání obrub betonových bez rozlišení	m	3 285,000	36,80	120 888,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"					
				(2240+1045)		3 285,000			
				Součet		3 285,000			
K	4	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	731,630	64,40	47 116,97	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"					
				(59*0,46)+(437*0,42)+(1149*0,35)+(273*0,4)+(64*0,15)		731,630			
				Součet		731,630			
K	5	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	731,630	8,30	6 072,53	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					

6	K	001	132202101	"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (59*0,46)+(437*0,42)+(1149*0,35)+(273*0,4)+(64*0,15) Součet				731,630 731,630					
				Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	414,00	131,850		54 585,90	21,0			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (31,0+21,0+131,0+252,0+21,0+44,0)*0,3*0,3 (13,0+46,0+583+28,0+12,0+122,0+22,0+27,0+40,0+45,0+27,0)*0,3*0,3 Součet				45,000 86,850 131,850					
7	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurom nářadím v hornině tř. 3	m3	23,00	131,850		3 032,55	21,0			
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (59*0,46)+(437*0,42)+(1149*0,35)+(273*0,4)+(64*0,15) (31,0+21,0+131,0+252,0+21,0+44,0)*0,3*0,3 (13,0+46,0+583+28,0+12,0+122,0+22,0+27,0+40,0+45,0+27,0)*0,3*0,3 Součet				863,480 863,480		94 982,80	21,0		
9	K	469	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (59*0,46)+(437*0,42)+(1149*0,35)+(273*0,4)+(64*0,15) (31,0+21,0+131,0+252,0+21,0+44,0)*0,3*0,3 (13,0+46,0+583+28,0+12,0+122,0+22,0+27,0+40,0+45,0+27,0)*0,3*0,3 Součet				731,630 45,000 86,850 863,480 863,480		15 888,03	21,0		
10	K	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (92,0) Součet				92,000 92,000 863,480		4 535,60	21,0		
11	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"				92,000 92,000 863,480		7 944,02	21,0		

18	K	221	564851111-1	"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (59,0) Součet			59,000			
				Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm, FO 0/32 mm			59,000			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"		78,20	1 479,000	1 115 657,80	21,0	
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (59+437+437+273+273) Součet			1 479,000			
19	K	221	564871111-1	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm, FO 0/32 mm			1 479,000			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"		125,00	1 149,000	143 625,00	21,0	
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (1149,0) Součet			1 149,000			
				Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m			1 149,000			
20	K	221	565156111	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"		203,00	59,000	11 977,00	21,0	
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (59,0) Součet			59,000			
21	K	221	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2			59,000			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"		17,50	1 470,000	25 725,00	21,0	
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (59,0+1411,0) Součet			1 470,000			
22	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2			1 470,000			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"		11,00	1 470,000	16 170,00	21,0	
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (59,0+1411,0) Součet			1 470,000			
23	K	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu			1 470,000			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"		149,00	59,000	8 791,00	21,0	
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (59,0)			59,000			

24	K	221	577144131	Součet			59,000			
				Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	178,00	1 411,000	251 158,00	21,0	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(1411,0)			1 411,000			
				Součet			1 411,000			
25	K	221	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	129,00	1 149,000	148 221,00	21,0	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(1149,0)			1 149,000			
				Součet			1 149,000			
26	M	MAT	592450380	dlažba zámková HBB 20x10,5x6 cm přírodní	m2	83,70	1 263,900	105 788,43	21,0	
27	M	MAT	592450290	dlažba zámková 20x10x6 cm červená - v provedení "slepecká", vodíci	m2	282,00	21,500	6 063,00	21,0	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(8,5+13,0)			21,500			
				Součet			21,500			
28	K	221	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	129,00	437,000	56 373,00	21,0	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(437,0)			437,000			
				Součet			437,000			
29	M	MAT	592450070	dlažba zámková HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	121,40	480,700	58 356,98	21,0	
30	M	MAT	592450000	dlažba zámková 20x10x8 cm červená - v provedení "slepecká", vodíci	m2	332,10	3,700	1 228,77	21,0	
				"dodávka dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících materiálů"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(1,2+2,5)			3,700			
				Součet			3,700			
31	K	221	59641113-R	Kladení dlažby z vegetačních tvármic komunikací tl cca 50 mm , vč. zasypání zeminou smíchanou s pískem 46 mm, zatavnění	m2	129,00	273,000	35 217,00	21,0	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(273,0)			273,000			
				Součet			273,000			

32	M	MAT	592452699-R	dlažba zatravnovací plastová - tl. cca 50 mm + zemina + osev	m2	300,300	182,20	54 714,66	21,0
33	K	221	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	64,000	129,00	8 256,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"					
				(64,0)		64,000			
				Součet		64,000			
34	M	MAT	592456000	dlažba desková betonová HBB 60x40x5 cm	m2	70,400	171,10	12 045,44	21,0
35	K	221	598841200-R	D+M neviditelný obrubník	m	17,000	175,00	2 975,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"					
				(6,0+11,0)		17,000			
				Součet		17,000			
				Trubní vedení				28 596,00	
36	K	PK	84000100R-1	Výměna silniční vpustě DN 315 mm vč. připojení na kanalizaci - (DMTŽ stávající vpustě + dodávka a osazení nové)	kus	6,000	4 766,00	28 596,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"					
				(6,0)		6,000			
				Součet		6,000			
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 133 142,83	
				Přesun hmot				1 133 142,83	
37	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	1 814,539	9,20	16 693,76	21,0
38	K	221	919721102	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyestru podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	2 137,850	79,10	169 103,94	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"					
				(437+1149+273)*1,15		2 137,850			
				Součet		2 137,850			
39	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení suti	t	2 180,186	35,00	76 306,51	21,0
40	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32 702,790	3,70	121 000,32	21,0
41	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m, včetně všech dalších příplatků	t	2 180,186	8,30	18 095,54	21,0
42	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - bez rozlišení specifikace	t	2 180,186	36,80	80 230,84	21,0
43	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	500,000	155,00	77 500,00	21,0

			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
			"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"				
			(31,0+21,0+131,0+252,0+21,0+44,0)			500,000	
			Součet			500,000	
44	M	MAT 592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	91,30	50 215,00	21,0
45	K	221 916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	155,00	149 575,00	21,0
			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
			"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"				
			(13,0+46,0+583+28,0+12,0+122,0+22,0+27,0+40,0+45,0+27,0)			965,000	
			Součet			965,000	
46	M	MAT 592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	55,80	59 231,70	21,0
47	M	MAT 589323140	směs pro beton třídy C12/15 kamenivo do 22 mm	m3	92,00	7 414,28	21,0
			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
			"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"				
			(31,0+21,0+131,0+252,0+21,0+44,0)*0,25*0,25			31,250	
			(13,0+46,0+583+28,0+12,0+122,0+22,0+27,0+40,0+45,0+27,0)*0,2*0,2			38,600	
			(31,0+12,0+131,0+311,0+12,0+3,0+37,0)*0,1*0,2			10,740	
			Součet			80,590	
48	K	221 916111113	Osazení obruby z kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,00	59 070,00	21,0
			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
			"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"				
			(31,0+12,0+131,0+311,0+12,0+3,0+37,0)			537,000	
			Součet			537,000	
49	M	MAT 583810800	žulová přídlažba - jednořádek (1t=2,7 m2)	m2	346,80	27 934,74	21,0
50	K	013 965042241	Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 150 mm pl pře 4 m2	m3	598,00	155 719,20	21,0
			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
			"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"				
			(1940*0,125)+(358*0,05)			260,400	
			Součet			260,400	
51	K	PK 975025002	Odstranění zábradlí vč. betonových patek - kompletní provedení	m	184,00	276,00	21,0
			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
			"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"				
			(1,5)			1,500	

60	K	PK	767010861	"v.č. D.1.10, TZ" (60,0) Součet		60,000 60,000			
				D+M ocelová dvoukřídlá branka (žárový zinek) 2500/850 mm vč. uzavíracích pantů a drátěné výplně	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.10, TZ" (1,0) Součet		1,000 1,000			
61	K	PK	767010862	D+M ocelová jednokřídlá branka (žárový zinek) 1000/850 mm vč. uzavíracích pantů a drátěné výplně	kus	2,000	5 060,00	10 120,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.10, TZ" (2,0) Součet		2,000 2,000			
				Práce a dodávky M Mobiliiář				50 959,00 50 959,00	
62	K	PK	390001003a	M03a - D+M dřevěná kladina v 800mm, d 7400 mm, š 300 mm - kompletní provedení vč. základových, kotevnic a osazovacích prvků, vč. povrchové úpravy	kus	1,000	8 722,00	8 722,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (1,0) Součet		1,000 1,000			
63	K	PK	390001003b	M03b - D+M pevný tunel (betonová prefa trubka DN 600mm, d 2500mm) obsypání zemínou - 10m3 - kompletní provedení vč. základových, kotevnic a osazovacích prvků, vč. povrchové úpravy	kus	1,000	7 360,00	7 360,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (1,0) Součet		1,000 1,000			
64	K	PK	390001003c	M03c - D+M sialom (6x tyč, vzdálenost 600mm, DN 50mm) - kompletní provedení vč. základových, kotevnic a osazovacích prvků, vč. povrchové úpravy	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (1,0)		1,000			

65	K	PK	390001003d		Součet	1,000				
				M03d - D+M pisoár pro psy vč. kruhu z kačírku tl. 150 mm, neviditelný obrubník 1,6mb - kompletní provedení vč. základových, kotevnic a osazovacích prvků, vč. povrchové úpravy		3,000	2 070,00	6 210,00	21,0	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(3,0)		3,000				
66	K	PK	390001003e		Součet	2,000	3 211,00	6 422,00	21,0	
				M03e - D+M koš na psi ekstrémy + držák na sáčky - kompletní provedení vč. základových, kotevnic a osazovacích prvků, vč. povrchové úpravy		3,000				
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(2,0)		2,000				
67	K	PK	390001004		Součet	3,000	5 115,00	15 345,00	21,0	
				M04 - D+M plastový odpadkový koš 50l. - kompletní provedení vč. základových, kotevnic a osazovacích prvků, vč. povrchové úpravy		3,000				
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(3,0)		3,000				
68	K	PK	390001005		Součet	1,000	0,00	0,00	21,0	
				M05 - D+M poštovní schránka - kompletní provedení vč. základových, kotevnic a osazovacích prvků, vč. povrchové úpravy		3,000				
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(1,0)		1,000				
				Součet		1,000				
				Celkem				3 116 437,30		
69	K	001	122201103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hromině tř. 3	1,050	64,40	67,62	21,0	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"						
				"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"						
				(3,0*0,35)						
				Součet		1,050				
70	K	001	122201109		Příplatek za lepidlost u odkopávek v hromině tř. 1 až 3	1,050	8,30	8,72	21,0	
71	K	001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hrominy tř. 1 až 4	1,050	120,00	126,00	21,0	
72	K	469	167151000		Naložení výkopku strojně z hrominy třídy 1-4	1,050	18,40	19,32	21,0	
73	K	001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	1,050	9,20	9,66	21,0	
74	K	001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	1,575	64,40	101,43	21,0	
75	K	001	181202305-1		Úprava plátně na násypch se zhutněním (Edeř2 = 30MPa)	3,300	9,20	30,36	21,0	

76	K	221	56421111	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (3,0*1,1) Součet	m2	3,300 3,300 3,000	27,60	82,80	21,0
77	K	221	564871111-1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP F 4/8mm, tl 40-50 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (3,0) Součet	m2	3,000 3,000 3,000	125,00	375,00	21,0
78	K	221	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (0,5*2,5) Součet	m2	3,000 3,000 3,000	129,00	387,00	21,0
79	M	MAT	592450380	dlažba zámková HBB 20x10,5x6 cm přírodní	m2	3,300	92,00	303,60	21,0
80	M	MAT	592450385	dlažba zámková HBB 20x10,5x6 cm červená - v provedení "slepecká", vodíci "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" "příplatek" (2,5*1,1) Součet	m2	2,750 2,750 14,080	310,00 358,80	852,50 5 051,90	21,0 21,0
81	M	MAT	592450008	dlažba zámková 20x20x8 cm šedá, drážkovaná - v provedení "slepecká", vodíci "dodávka dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících materiálů" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" "příplatek" (12,8*1,1) Součet	m2	14,080 14,080 5,466	9,20	50,29	21,0
82	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	5,466	9,20	50,29	21,0
83	K	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (1,0) Součet	m	1,000 1,000 1,100 0,500	155,00	155,00	21,0
84	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1,100	61,60	67,76	21,0
85	M	MAT	589323140	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 22 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ" (1,0)*0,25*02 Součet	m3	0,500 0,500 4,000	92,00	46,00	21,0
86	K	PK	767125999	D+M ocelové zábrany proti posunům kontejnerových stání, d= 900mm, v= 300 mm - (dodávka, výroba, kotvení do základových patek, osazení, povrchová úprava. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"	kus	4,000	920,00	3 680,00	21,0

"specifikace dodávky: základové patky DN 250 mm hj= 400 mm - 2kus, atyp. výrobek z ohýbaných trubek DN 50 mm. ocelové trny do betonu DN 40 mm. žárové zinkované (4,0)

4,000
4,000

Součet

87	K	PK	R	1,000	44 160,00	76 728,00	44 160,00	21,0
----	---	----	---	-------	-----------	-----------	-----------	------

Oprava schodiště a zábradlí - "A"

"kompletní provedení dle specifikace doplnění PD a TZ vč. všech souvisejících prací"

Součet

Oprava schodiště a zábradlí - "B"

kus

Součet

"kompletní provedení dle specifikace doplnění PD a TZ vč. všech souvisejících prací"

Součet

Celkem

3 204 580,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA	JKSO	
Název objektu	SO 02 - 4B - zahradní a krajinářské úpravy	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	SMO, Městský obvod Moravská Ostrava		
Projektant	STUDIO - D OPAVA s.r.o., Holasovice 171, Opava		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2013-018		31.1.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	270 205,31	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	434 316,60	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	86 720,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		791 241,91	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	791 241,91
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	791 241,91 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	957 402,81
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

JANKOSTAV s.r.o.
provozování dopravních staveb
 Sídelní ul. 31/114, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
 DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237335
 MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA

Objekt: SO 02 - 4B - zahradní a krajinářské úpravy

Část:

JKSO:

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 31.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	704 521,91
1	Zemní práce	704 521,91
M	Práce a dodávky M	86 720,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	86 720,00
	<u>Celkem</u>	<u>791 241,91</u>

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA
 Objekt: SO 02 - 4B - zahradní a krajinné úpravy
 Část:
 JKSO:

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení
 Datum: 31.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D Práce a dodávky HSV									
D		1		Zemní práce				704 521,91	
1	K	001	111201100	Odstranění křovin a náletů i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (5073,0) Součet	m2	5 073,000	12,80	64 934,40	21,0
2	K	231	111203111	Odstranění pařezů odřezováním do hloubky až 500 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (0,3*0,3*40) Součet	m2	3,600	2 125,00	7 650,00	21,0
3	K	231	112101112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (40,0) Součet	kus	40,000	255,00	10 200,00	21,0
4	K	231	139702111	Hloubení jam pro výsadbu v rovině objem jamky do 0,20 m3 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (1132,0) Součet	kus	1 132,000	12,80	14 489,60	21,0
5	K	231	139702113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině objem jamky do 0,50 m3 - bez rozlišení	kus	17,000	63,80	1 084,60	21,0

6	K	231	139702115	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (17,0) Součet	17,000 17,000 5,000	255,00	1 275,00	21,0
				Hloubení jam pro výsadbu dřevín v rovině objem jamky do 1,1 m3 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (5,0) Součet	5,000 5,000 1 200,000	17,00	20 400,00	21,0
7	K	001	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (40,0*30) Součet	1 200,000 1 200,000 68,400	128,00	8 755,20	21,0
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (0,05*1132)+(0,4*17)+(1,0*5) Součet	68,400 68,400 68,400 68,400 30,500	21,30	1 456,92	21,0
9	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	68,400	63,80	4 363,92	21,0
10	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	68,400	128,00	3 904,00	21,0
11	K	469	171201000	Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 1až 3 "kompletní dodávka vč. dopravy dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (30,5) Součet	30,500 30,500 68,400 134,064 95,760 95,760	85,00	11 395,44	21,0
12	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	68,400	128,00	8 755,20	21,0
13	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (68,4*1,4) Součet	134,064 95,760 95,760	85,00	11 395,44	21,0
14	K	001	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm (vč. odklizení dřevní hmoty a její uložení na skládku, dodávka a rozprostření omnice, její urovnání a přeměření zhutnění) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	40,000	128,00	5 120,00	21,0

15	K	231	180402111	"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (40,0) Součet			40,000 40,000				
				Založení rekreačního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m2	12,80	5 950,000	76 160,00	21,0		
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (877,0+5073,0) Součet			5 950,000 5 950,000				
16	M	MAT	005724100	osivo směs travní - rekreační	kg	72,30	148,750	10 754,63	21,0		
17	K	231	18040611R	Rekultivace stávajících trávníků - obnova dle TZ - v rovině a ve svahu do 1:5 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m2	8,50	5 073,000	43 120,50	21,0		
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (5073,0) Součet			5 073,000 5 073,000				
18	K	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m2	8,50	1 600,000	13 600,00	21,0		
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (1600,0) Součet			1 600,000 1 600,000				
19	M	MAT	282110110	dodávka omítní vrstvy "kompletní dodávka vč. dopravy dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m3	297,50	176,000	52 360,00	21,0		
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (1600,0*0,1)*1,1 Součet			176,000 176,000				
20	K	001	181301105	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m2	25,50	114,200	2 912,10	21,0		
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (6,4+107,8) Součet			114,200 114,200				
21	M	MAT	282110110	dodávka omítní vrstvy "kompletní dodávka vč. dopravy dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m3	297,50	39,600	11 781,00	21,0		
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (2,1+37,5) Součet			39,600 39,600				

22	K	231	182001121	Součet				39,600			
				Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2			5 950,000	8,50	50 575,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				5 950,000			
				(877,0+5073,0)				5 950,000			
				Součet				5,000	255,00	1 275,00	21,0
23	K	231	184102114	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			5,000			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				5,000			
				(5,0)				5,000			
				Součet				5,000	298,00	1 490,00	21,0
24	K	231	184102116	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			5,000			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				5,000			
				(4+1)				5,000			
				Součet				1 143,000	12,80	14 630,40	21,0
25	K	231	184102230	Výsadba keřů a trvalek bez balu do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 - kontejnerová výsadba do 0,2 m3	kus			1 143,000			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				1 143,000			
				(1143,0)				1 143,000			
				Součet				1,000	63,80	63,80	21,0
26	K	231	184102231	Výsadba keřů a trvalek bez balu do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 - kontejnerová výsadba do 0,3 m3	kus			1,000			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				1,000			
				(1,0)				1,000			
				Součet				1,000	45 744,00	45 744,00	21,0
27	M	MAT	651001001	dřeviny dle specifikace - STROMY - viz samostatná příloha	kpl.			1,000			
28	M	MAT	651001004	dřeviny dle specifikace - KEŘE, TRVALKY A CIBULOVINY - viz samostatná specifikace	kpl.			1,000	112 077,00	112 077,00	21,0
29	M	MAT	651001005	dodávka zeminy pro novou výsadbu dřevin, keřů, trvalek, trav a cibulovin	m3			38,800	552,50	21 437,00	21,0
				"kompletní dodávka vč. dopravy dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							

30	K	231	184202123	"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (4+32,9+1,9) Součet				38,800			
				Ukotvení kmene dřevín kůly D do 0,1 m a délky do 3 m				38,800			
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"			kus	47,000	128,00	6 016,00	21,0
31	M	MAT	592310	"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (14+30+3) Součet				47,000			
				kůly ke stromům 2,5 m , prům. 0,05 m - DK-2,5			kus	47,000	55,30	1 659,00	21,0
				"kompletní dodávka vč. dopravy dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				30,000			
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ""kus=komplet strom/keř dřevina" (30,0)				30,000			
				Součet				30,000			
32	M	MAT	592309	kůly ke stromům 1,5 m , prům. 0,05 m - DK-1,5			kus	14,000	46,80	655,20	21,0
				"kompletní dodávka vč. dopravy dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				14,000			
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ""kus=komplet strom/keř dřevina" (14,0)				14,000			
				Součet				14,000			
33	M	MAT	592311	kůly ke stromům 3,0 m , prům. 0,05 m - DK-3,0			kus	3,000	63,80	191,40	21,0
				"kompletní dodávka vč. dopravy dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				3,000			
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ""kus=komplet strom/keř dřevina" (3,0)				3,000			
				Součet				3,000			
34	K	231	184501R00	D+M ochrana kmene proti oslunění - bez rozlišení - (obalení jutou+rákosová rohož, vč. příslušného upevnění)			kus	7,000	153,00	1 071,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				7,000			
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (7,0)				7,000			
				Součet				7,000			
35	K	231	184501R01	D+M mechanická ochrana kmene - bez rozlišení - MO-VK (2x juta + 2x králíčí pleťivo , vč. příslušného upevnění)			kus	7,000	111,00	777,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				7,000			
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ" (7,0)				7,000			

36	K	231	184501R02	Součet				7,000			
				D+M mechanická ochrana kmene - bez rozlišení - MO-SOL (pletivo + opěra pletiva , vč. příslušného upevnění)	kus			3,000	85,00	255,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				3,000			
				(3.0)							
				Součet				3,000			
37	K	231	184501R03	D+M ochrana stávajících dřevin při stavební činnosti - kompletní provedení dle přesné specifikace TZ	HZS			180,000	213,00	38 340,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				180,000			
				(180,0)							
				Součet				180,000			
38	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2			5 950,000	0,90	5 355,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				5 950,000			
				(877,0+5073,0)							
				Součet				5 950,000			
39	K	231	184921093	Mulčování rostlin tlí do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2			143,400	12,80	1 835,52	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				143,400			
				(17,7+125,7)							
				Součet				143,400			
40	M	MAT	28500101	dodávka mulčovací kůry	m3			15,774	552,50	8 715,14	21,0
				"kompletní dodávka vč. dopravy dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				15,774			
				(17,7+125,7)*0,1*1,1							
				Součet				15,774			
41	K	PK	185001001	Odvoz a likvidace zpracované dřevní hmoty včetně poplatků	soubor			40,000	255,00	10 200,00	21,0
42	K	231	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t			0,076	17 000,00	1 292,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"							
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"				0,076			
				(5,0+70,72)/1000							
				Součet				0,076			
								0,076			

43	M	MAT	725001		kg	75,720	63,80	4 830,94	21,0
				dodávka - dlouhodobé zásobní rozpuslné hnojivo					
				"kompletní dodávka vč. dopravy dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"					
				(5,0+70,72)		75,720			
				Součet		75,720			
44	K	231	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 vč. dovozu vody do 1 km	m3	18,400	85,00	1 564,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"					
				(2,0+16,4)		18,400			
				Součet		18,400			
				Práce a dodávky M				86 720,00	
				Zemní práce při extr.mont.pracích				86 720,00	
45	K	946	460030028	Ostatní práce štěpkování a drcení větví	m3	40,000	298,00	11 920,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ"					
				(40,0*1,0)		40,000			
				Součet		40,000			
46	K	946	460030120	Stávající dřeviny - ořez + ošetření - přesná specifikace TZ	HZS	220,000	340,00	74 800,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"SO02, v.č.D.2.2, 2.3 , výkaz dodávek, TZ, inventarizace"					
				220,0		220,000			
				Součet		220,000			
				Celkem				791 241,91	

1. Sestavení nákladů stavby:

Regenerace sídliště Šalamouna, 4. Etapa - část 4B, SO-03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poznámky:

Při sestavení soupisu prací stavby "Regenerace sídliště Šalamouna, 4. Etapa - část 4B, SO-03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ" není použita cenová soustava.

Výměry položek vycházejí z výkresů a z textových částí SO-03.

Všechny položky obsahující dodání materiálu zahrnují rovněž dopravu materiálu na místo určení.

Množství dodávaného betonu a zásypových hmot do výkopů (písek, struska apod.) a je zvýšeno o ztratné ve výši 3,5% z celkového objemu. Rovněž délky kabelů a chrániček zahrnují ztratné prořezem ve výši 3,5% z celkové délky.

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Celkové stavební náklady	183 230	221 708

REKAPITULACE

1. demontáže		9 440
2.1 montáže	30 230	
2.2 montáže - materiál nosný	49 110	
2. montáže celkem		79 340
3.1 uzemnění - montáže	3 280	
3.2 uzemnění - materiál nosný	1 190	
3. uzemnění celkem		4 470
4. zemní práce		65 040
5. hodinová zúčtovací sazba a jiné poplatky		24 940
CELKOVÉ STAVEBNÍ NÁKLADY - BEZ DPH		183 230
DPH 21%		38 478
CELKOVÉ STAVEBNÍ NÁKLADY - vč. DPH		221 708

2. *Soupis prací stavby:*

Regenerace sídliště Salamouna, 4. Etapa - část 4B, SO-03 VEREJNE OSVETLENI

Soupis prací pro investora s uvedením cen

I. DEMONTÁŽE

(výměry vycházejí z výkresu 2.2.1)

- 1 kompletní demontáž silničního bezpaticového ocelového stožáru VO (výška 10 m) vč. jednoramenného výložníku, svítidla se zdrojem, svod. kabelu, elektrovýzbroje s jištěním, koncovek kabelů - včetně montážní plošiny, likvidace výbojky, odvozu, likvidace a uložení odpadu (pozor, nepoškodit - kompletní světelné místo bude přeloženo kromě světelného zdroje) ks 4 1 177,00 4 708,00

Výměry položky:

1+1+1+1= 4 ks - ul. Petra Kříčky, stožáry č. 4, 5, 6 a 7

- 2 kompletní demontáž sadového bezpaticového ocel. stožáru VO (výška 5 m) včetně svítidla se zdrojem, svod. kabelu, elektrovýzbroje s jištěním, koncovek kabelů - vč. montážní plošiny, likvidace výbojky, odvozu, likvidace a uložení odpadu (pozor, nepoškodit - kompletní světelné místo předat správě VO) ks 1 1 020,00 1 020,00

Výměry položky: 1 ks - sadový stožár č. 6

- 3 demontáž základu silničního stožáru VO (rozměry do 0,7 x 0,7 m) - odkopání základu a rozbití betonu a stožárového pouzdra do hloubky 0,7 m, vyčištění jámy do hloubky 0,7 m včetně odvozu, likvidace a uložení odpadu, zasypání jámy jemnou struskou, dodání a dovoz 0,343 m³ (0,7 x 0,7 x 0,7) strusky frakce 0 - 8 mm, zhutnění záhozu bez provedení definitivní úpravy povrchu ks 4 583,00 2 332,00

Výměry položky: 4 ks - viz položka č. 1

- 4 demontáž základu sadového stožáru VO (rozměry do 0,6 x 0,6 m) - odkopání základu a rozbití betonu a stožárového pouzdra do hloubky 0,7 m, vyčištění jámy do hloubky 0,7 m včetně odvozu, likvidace a uložení odpadu, zasypání jámy jemnou struskou, dodání a dovoz 0,252 m³ (0,6 x 0,6 x 0,7) strusky frakce 0 - 8 mm, zhutnění záhozu bez provedení definitivní úpravy povrchu ks 1 428,00 428,00

Výměry položky: 1 ks - viz položka č. 2

- 5 demontáž kabelu rozvodu VO (do 4 x 35 včetně) v zemi v místech demontovaných stožárů VO a rozváděčů vč. odvozu, likvidace a uložení odpadu m 25 38,00 950,00

Výměry položky:

*(1+4)*5=25 m - do výměry započítány kabely VO v rozsahu odkopání při demontážích stožárů vč. nadzemních částí kabelů zaústěných do elektrovýzbrojí (2*2,5=5 m na každý demontovaný stožár)*

Celkem

9 438,00

II.A MONTÁŽE

(výměry vycházejí z výkresů 2.2.1 a 2.2.2)

- 1 silniční výložníkový osvětlovací stožár jmenovité výšky 10 m v provedení s dříkem vetknutým do základu v zemi, jednoramenný výložník, svítidlo se zdrojem, svodový kabel, elektrovýzbroj pro 1 okruh (min. IP2X) s jištěním, zatažení kabelů (2 ks do 4 x 35 mm²) do stožáru, ukončení a zapojení kabelů - vč. montážní plošiny ks 6 1 845,00 11 070,00

Výměry položky:

1+1+1+1+1+1= 6 ks - Petra Kříčky, stožáry č. 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7

2	kompletní nátěr silničního ocelového osvětlovacího stožáru jmenovité výšky 10 m s jednoram. výložníkem s vyložením 2,5 m (celkový povrch 5,35 m ² vč. překrytí vrstev - stožár 4,38 m ² , výložník 0,97 m ²) - odmaštění povrchu, 1 vrstva základní nátěr na žárově zink. povrch, 2 vrstvy vrchního nátěru (stříbrný RAL 9006 - 4,35 m ² , dřík stožáru do výšky 1,4 m nad zemí šedý RAL 7046 - 1 m ²), očíslování (max. 3 znaky) stožáru (černou barvou RAL 9005), označení dvířek stožáru červeným výstražným bleskem vč. montážní plošiny, dodávky barev a dalšího potřebného materiálu (štětce, ředidla, šablony, odmašťovací přípravek, samolepka s výstraž. bleskem)	ks	2	867,00	1 734,00
<i>Výměry položky: 2 ks - stožáry č. 4 a 4/1</i>					
3	opravný vrchní nátěr silničního ocelového osvětlovacího stožáru jmen. výšky 10 m (Ø159/114/89 mm) v místech poškození stávajícího nátěru (předpokl. rozsah 20 % plochy stožáru (tj. 0,876 m ²), do 1,4 m nad zemí barvou šedou RAL 7046, zbytek stožáru barvou stříbrnou RAL 9006) vč. odmaštění povrchu v místech nátěru, očíslování (max. 3 znaky) stožáru (černě RAL 9005), označení dvířek červeným výstr. bleskem vč. montážní plošiny, dodávky barev a dalšího potřeb. materiálu (štětce, ředidla, šablony, odmašťovací přípravek, samolepka s výstr. bleskem)	ks	4	1 020,00	4 080,00
<i>Výměry položky: 1+1+1+1= 4 ks - stožáry č. 4/2, 5, 6, a 7</i>					
4	zatažení kabelu do stáv. bezpaticového stožáru VO stávající ochrannou trubkou v základu vč. zapojení kabelu v elektrovýzbroji	ks	1	1 062,00	1 062,00
<i>Výměry položky: 1 ks - do stáv. stožáru č. 3</i>					
5	odbočení kabelu ve stožáru (příplatek na zapojení třetího kabelu v elektrovýzbroji a ukončení tohoto kabelu vulkanizační páskou a na osazení ochranné plastové trubky Ø40 mm do základu stožáru)	ks	3	723,00	2 169,00
<i>Výměry položky: 1+1+1=3 ks - ve stožárech č. 4, 5 a 6</i>					
6	příplatek za zatahování kabelu do trubkové trasy (do 2 kg/m)	m	269	5,00	1 345,00
<i>Výměry položky - součet položek č. 7 a č. 8</i>					
7	montáž kabelu CYKY-J 5 x 2,5 mm ² volně	m	100	20,00	2 000,00
<i>Výměry položky - viz položka č. 13 v oddíle II.B MONTÁŽE - materiál nosný</i>					
8	montáž kabelu CYKY-J 4 x 16 mm ² volně	m	169	23,00	3 887,00
<i>Výměry položky - viz položka č. 14 v oddíle II.B MONTÁŽE - materiál nosný</i>					
9	smršťovací kabelová spojka pro kabely nn do 4 x 35 mm ²	ks	7	242,00	1 694,00
<i>Výměry položky: 1+1+1+1+1+1+1=7 ks</i>					
10	výměna válč. pojistek 14x51 mm ve stáv. rozváděči vč. likvidace stáv. pojistek	ks	3	21,00	63,00
<i>Výměry položky: 1*3=3 ks - v RVO 129</i>					
11	vyčištění stáv. svítidla a optické části vč. dodání vody a saponátového přípravku	ks	6	187,00	1 122,00
<i>Výměry položky: 6 ks - všechna svítidla kromě svítidel na stož. č. 4 a č. 4/1</i>					

Celkem

30 226,00

II.B MONTÁŽE - materiál nosný

(výměry vycházejí z výkresů 2.2.1 a 2.2.2)

- 1 ocel. osvětlovací silniční bezpaticový stožár třístupňový jmenovité výšky 10 m s ochrannou manžetou v místě vetknutí B10m (Ø168/5 mm - délka 3,5 m, Ø114/4,5 mm - délka 2,9 m, Ø89/3,5 mm - délka 3,3 m, Tn min. 1,24 kN, délka vetknutí dřívku do země 1,5 m, nadzemní výška dřívku 8,2 m, celková délka dřívku 9,7 m, ochranná manžeta z plechu tl. min. 3 mm, povrchová úprava celého stožáru oboustranným žárovým zinkováním, zapuštěná dvířka 100 x 400 mm s uzamykáním zámkem na trojúhelníkový klíč, výška spodního okraje dvířek 600 mm nad úroveň vetknutí, uvnitř dřívku šroub M8 pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dřívku otvor se závitem M8 pro montáž uzemnění, 3 matice a upevňovací šrouby M12 (200 mm od vrcholu) pro upevnění výložníku) - typ stožáru dodržet z důvodu návaznosti na stávající stožáry VO v okolí ks 2 6 559,00 13 118,00

Výměry položky:

1+1=2 ks - stožáry č. 4/1 a č. 4

- 2 ocelový obloukový jednoramenný výložník V1/2500 (vyložení 2,5 m, rameno Ø60/3,5 mm, provedení pro osazení do dřívku Ø89 mm stožáru specifikovaného v položce č. 1, kryt Ø102 mm proti zatékání vody do stožáru, svou výškou výložník doplňuje závěsnou výšku svítidla na stožáru specifikovaném v položce č. 1 na 10 m, úhel vyložení nezatíž. výložníku 4°, celý výložník oboustranně žárově zinkovaný) - typ výložníku dodržet z důvodu návaznosti na vzhled výložníků na stožárech v bezprostředním okolí ks 2 1 046,00 2 092,00

Výměry položky:

1+1=2 ks - na stožáry č. 4/1 a č. 4

- 3 výbojkové svítidlo Riviera 1 AGP.G SHP 100 W - uvedený typ svítidla nutno dodržet z důvodu návaznosti na svítidla na překládaných i stávajících stožárech na ulici Petra Kříčky ks 2 3 774,00 7 548,00

Výměry položky:

1+1=2 ks - na stožáry č. 4/1 a č. 4

- 4 vysokotlaká sodíková výbojka 100 W (E40, 10700 lm, baňka tvaru T) ks 6 186,00 1 116,00

Výměry položky:

1+1+1+1+1=6 ks - do svítidel na stožárech č. 4, 4/1, 4/2, 5, 6 a 7

- 5 stožárová elektrovýzbroj pro 1 jištěný okruh (min. IP2X) s pojistk. odpínačem pro válcovou pojistku velikosti 10 x 38, upevnění elektrovýzbroje na šroub M8 uvnitř stožáru, velikost elektrovýzbroje přizpůsobená vnitřnímu prostoru uvnitř stožáru (viz požka č. 1) a velikosti dvířek 100 x 400 mm, nosná konstrukce a svorky v povrchové úpravě odolávající korozi, čtyřsvorková, připojení až 3 kabelů s žílami Cu průřezu do 4x25 mm² včetně ks 2 327,00 654,00

Výměry položky:

1+1=2 ks - do stožárů č. 4 a č. 4/1

- 6 válcová pojistka vel. 10 x 38, jmen. proud 6 A, charakteristika gG ks 2 14,00 28,00

Výměry položky:

1+1=2 ks - do stožárů č. 4 a č. 4/1

- 7 válcová pojistka vel. 14 x 51, jmen. proud 16 A, charakteristika gG ks 3 18,00 54,00

Výměry položky:

3*1=3 ks - stáv. RVO 129

2x

8	materiál pro ukončení 2 ks kabelů ve stožáru - vulkanizační samolepivá páska	ks	6	213,00	1 278,00
	<i>Výměry položky:</i> $1+1+1+1+1=6$ ks - do stožárů č. 4, 4/1, 4/2, 5, 6 a 7				
9	odboč. ve stožáru - příplatek na materiál na ukončení dalšího kabelu (vulkanizační páska samolepivá) a dodání 1 ks plastové ochranné trubky Ø40 mm délky 1 m pro průchod kabelu VO základem stožáru	ks	3	382,00	1 146,00
	<i>Výměry položky:</i> $1+1+1=3$ ks - ve stožárech č. 4, č. 5 a č. 6				
10	smršťovací kabelová spojka pro kabely CYKY-J 5 x 2,5 vč. příslušenství	ks	2	128,00	256,00
	<i>Výměry položky:</i> $1+1=2$ ks				
11	smršťovací kabelová spojka pro kabely CYKY-J 4 x 16 vč. příslušenství	ks	5	128,00	640,00
	<i>Výměry položky:</i> $1+1+1+1+1=5$ ks				
12	kabel CYKY-J 3x1,5 mm ² vč. ztrátého prořezem	m	27	8,00	216,00
	<i>Výměry položky:</i> $(2*13)*1,035=27$ m - svody ve stožáru č. 4 a č. 4/1				
13	kabel CYKY-J 5x2,5 mm ² vč. ztrátého prořezem	m	100	22,00	2 200,00
	<i>Výměry položky:</i> $97*1,035=100$ m				
14	kabel CYKY-J 4x16 mm ² vč. ztrátého prořezem	m	169	111,00	18 759,00
	<i>Výměry položky:</i> $(6+6+8+7+36+33+26+24+17)*1,035=169$ m Do výměr položky zahrnuto pro každé pole 5 m kabelu navíc (výstup 2 konců kabelu ze země do elektrovýzbroje s rezervou pro zapojení do elektrovýzbroje - 2 x 1,5 m, prodloužení rozvodu vlivem zvlnění chráničky ve výkopu - 2 m) a. ztráté prořezem				
Celkem					49 105,00

III.A UZEMNĚNÍ - montáž

(výměry vycházejí z výkresů 2.2.1 a 2.2.2)

1	zemnič FeZn Ø 10 mm	m	76	30,00	2 280,00
	<i>Výměry položky:</i> $(5+7+6+32+23)*1,035=76$ m Do výměr položky zahrnuto pro každé pole 4 m zemniče navíc (výstup 2 konců zemniče ze země s rezervou pro připojení do zemnicí svorky - 2 x 1 m, prodloužení potřebné délky vlivem zvlnění zemniče ve výkopu - 2 m) a. ztráté prořezem				
2	připojení uzemnění konstrukce stožáru nebo rozváděče vč. montáže zemnicí svorky, přizemnění ochr. vodiče, označení zemniče samolepkou vč. dodání samolepky	ks	6	55,00	330,00
	<i>Výměry položky:</i> $1+1+1+1+1+1=6$ ks - na stožárech č. 4, 4/1, 4/2, 5, 6 a 7				
3	nátěr zemniče FeZn Ø10 mm (1 x základní, 1 x vrchní šedý RAL 7046) vč. dodání barvy a potřeb. materiálu (štětce, ředidlo), dodání a osazení zž smršťovací trubice na zemnič	m	9	38,00	342,00
	<i>Výměry položky:</i> $6*1,5=9$ m Nátěr zemniče a osazení zž smršťovací trubice v délce 1,5 m u každého dotčeného stožáru.				

4	pevné spojení zemniče v zemi	ks	4	81,00	324,00
	<i>Výměry položky:</i>				
	<i>1+1+1+1=4 ks</i>				
	<i>Započítána místa spojení 2 zemničů u stožáru a místa napojení nového zemniče na stávající.</i>				

Celkem **3 276,00**

III.B UZEMNĚNÍ - materiál nosný

(výměry vycházejí z výkresů 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 a 2.2.6)

1	zemnič FeZn Ø10 mm vč. ztratiného prořezem	kg	48	21,00	1 008,00
---	--	----	----	-------	----------

Výměry položky:

*76*0,625=48 kg - počet m zemniče (viz položka č. 1 v oddíle*

III.A UZEMNĚNÍ - montáž) vynásobený hmotností 1 m zemniče

2	stožárová zkušební zemničí svorka pro zemnič FeZn Ø10 mm vč. upevňovacího materiálu (vše v povrch. úpravě odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům)	ks	6	22,00	132,00
---	--	----	---	-------	--------

Výměry položky - viz položka č. 2 v oddíle III.A UZEMNĚNÍ - montáž

3	spojovací svorka pro zemnič FeZn Ø10 mm v povrch. úpravě odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům	ks	8	6,00	48,00
---	--	----	---	------	-------

Výměry položky:

*4*2=8 ks Pro každé pevné spojení předpokládáno použití 2 ks spojovacích svorek.*

Celkem **1 188,00**

IV. ZEMNÍ PRÁCE

(výměry vycházejí z výkresů 2.2.1 a 2.2.2)

1	vytýčení trasy podél silnice	km	0,126	1 913,00	240,00
---	------------------------------	----	-------	----------	--------

Výměry položky:

*(54+65+7)*0,001=0,126 km - Součet položek č. 4, 5 a 6 v km*

2	kompletní základ silničního osvětlovacího stožáru jmen. výšky 10 m v zeleni (provedení dle výkr. 2.2.3) vč. výkopu jámy 1,896 m ³ ((0,9*0,9+0,75*0,75)/2*1,7+0,9*0,9*0,9), urovnání dna a přemístění výkopku do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek, zabezpečení výkopu proti sesuvu vč. materiálu, dodání a osazení stožárového pouzdra (trubka PVC-U Ø400x9,8 délky 1150 mm), betonování základu 0,25 m ³ bez bednění (0,75*0,75*0,4+3,14*0,2*0,2*0,2), betonování základu 0,12 m ³ do bednění (3,14*0,25*0,25*0,6), zhotovení a dodání bednění, dodání 0,383 m ³ betonu C25/30 XF-2 (vč. ztratiného 0,37*1,035), zapískování dřívku ve stožár. pouzdře vč. dodání 0,066 m ³ písku (vč. ztratiného (3,14*0,2*0,2*0,6-3,14*0,08*0,08*0,6)*1,035), dodání a osazení 2 ks plast. ohebných trubek Ø40 mm délky 1 m, zásyp jámy 1,48 m ³ (1,896-0,25-0,12-0,066+3,14*0,25*0,25*0,1) vykopanou zeminou, zhutnění záhozu, odvoz 0,416 m ³ přebytečné zeminy a sutě vč. uložení na skládku (1,896-1,48) - bez provedení definitivní úpravy povrchu	ks	4	2 086,00	8 344,00
---	---	----	---	----------	----------

Výměry položky:

1+1+1+1= 4 ks - stožáry č. 4, 4/1, 4/2 a 5

12

- 3 kompletní základ silničního osvětlovacího stožáru jmen. výšky 10 m (provedení dle výkresu 2.2.3) vč. výkopu jámy $1,746 \text{ m}^3$ $((0,9*0,9+0,75*0,75)/2*1,6+0,9*0,9*0,8)$, urovnání dna a přemístění výkopku do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek, zabezpečení výkopu proti sesuvu vč. materiálu, dodání a osazení stožárového pouzdra (trubka PVC-U Ø400x9,8 délky 1150 mm), betonování základu $0,25 \text{ m}^3$ základu bez bednění $(0,75*0,75*0,4+3,14*0,2*0,2*0,2)$, betonování $0,1 \text{ m}^3$ základu do bednění $(3,14*0,25*0,25*0,5)$, zhotovení a dodání bednění, dodání $0,362 \text{ m}^3$ betonu C25/30 XF-2 $((0,25+0,09)*1,035$ vč. ztratiného), zapískování dířky ve stožár. pouzdře vč. dodání $0,066 \text{ m}^3$ písku $((3,14*0,2*0,2*0,6-3,14*0,08*0,08*0,6)*1,035$ vč. ztratiného), dodání a osazení 2 ks plast. ohebných trubek Ø40 mm délky 1 m, zásyp jámy zeminou $1,33 \text{ m}^3$ $(1,746-0,25-0,1-0,066)$, zhutnění záhozu, odvoz $0,416 \text{ m}^3$ přebytečné zeminy a sutě vč. uložení na skládku $(1,746-1,33)$ - provedení v chodníku nebo zpevněné ploše bez rozbití povrchu a bez provedení definitivní úpravy povrchu ks 2 2 423,00 4 846,00

Výměry položky: $1+1=2$ ks - stožáry č. 6 a č. 7

- 4 kabelová rýha 35/50 cm v zeleni (provedení dle výkresu 2.2.4) s drážkou pro uložení zemniče v hloubce min. 50 cm - provedení 1 m položky zahrnuje: výkop zeminy (rýhy) $0,178 \text{ m}^3$ $(0,35*0,5*1+0,05*0,05*1)$ vč. urovnání dna a přemístění výkopku do 3 m od okraje rýhy nebo naložení na dopravní prostředek, dodání a uložení červené výstražné fólie š=33 cm v délce 1,1 m, přesátí zeminy (zbavení větších kamenů a hrubých nečistot) v objemu $0,07 \text{ m}^3$ $(0,2*0,35*1)$, zához výkopu $0,178 \text{ m}^3$ a zhutnění záhozu, odvoz přebytečné zeminy a sutě (do 10% objemu výkopu) včetně uložení na skládku, bez definitivní úpravy povrchu m 54 149,00 8 046,00

Výměry položky: $1+2+10+2+7+2+9+5+2+7+5+2=54$ m

- 5 kabelová rýha 35/50 cm v chodníku nebo zpevněné ploše (provedení dle výkresu 2.2.4) s drážkou pro uložení zemniče v hloubce min. 50 cm - provedení 1 m položky obsahuje: výkop zeminy (rýhy) $0,143 \text{ m}^3$ $(0,35*0,4*1+0,05*0,05*1)$ vč. urovnání dna a přemístění výkopku do 3 m od okraje rýhy nebo naložení na dopravní prostředek, dodání a uložení červené výstražné fólie š=33 cm v délce 1,1 m, zához zemniče zeminou $0,003 \text{ m}^3$ $(0,05*0,05*1)$, zához výkopu pískem $0,07 \text{ m}^3$ $(0,35*0,2*1)$ a tříděnou struskou $0,07 \text{ m}^3$ $(0,35*0,2*1)$, zhutnění záhozu, dodání $0,072 \text{ m}^3$ písku $(0,07*1,035$ vč. ztratiného) a $0,072 \text{ m}^3$ tříděné strusky frakce 0-8 mm $(0,07*1,035$ vč. ztratiného), odvoz přebytečné zeminy a sutě $0,14 \text{ m}^3$ $(0,35*0,4*1)$ včetně uložení na skládku - provedení v chodníku nebo zpevněné ploše bez rozbití stávajícího povrchu a bez definitivních úprav povrchu m 65 283,00 18 395,00

Výměry položky: $1+1+21+17+11+3+3+4+4=65$ m

- 6 kabelová rýha 50/120 cm přes komunikaci (provedení dle výkresu 2.2.4) bez rozbití stáv. asfalt. povrchu - provedení 1 m položky obsahuje: rozbití betonového podkladu komunikace $0,09 \text{ m}^3$ $(0,6*0,15*1)$ vč. naložení, výkop zeminy (rýhy) $0,478 \text{ m}^3$ $(0,5*0,95*1+0,05*0,05*1)$ vč. urovnání dna a přemístění výkopku do 3 m od okraje rýhy nebo naložení na dopravní prostředek, dodání a uložení červené výstražné fólie š=33 cm v délce 1,1 m, zhotovení betonové podkladové vrstvy tl. 25 cm na dně výkopu vč. obetonování chrániček $0,125 \text{ m}^3$ $(0,5*0,25*1)$, dodání a uložení 2 ks tuhých ochranných trubek HDPE Ø110 mm délky 1 m, zához výkopu tříděnou struskou $0,353 \text{ m}^3$ $(0,5*0,7*1+0,05*0,05*1)$ vč. zhutnění záhozu, dodání $0,365 \text{ m}^3$ tříděné strusky frakce 0-8 mm $(0,353*1,035$ vč. ztratiného), zhotovení betonové podkladové vrstvy komunikace v tloušťce 15 cm, dodání betonu C16/20 v množství $0,207 \text{ m}^3$ $(0,5*0,25*1+0,5*0,15*1)*1,035$, odvoz přebytečné zeminy a sutě $0,643 \text{ m}^3$ $(0,09+0,353+0,2)$ vč. uložení na skládku - bez definitivní úpravy asfaltového povrchu komunikace m 7 1 063,00 7 441,00

Výměry položky: 7 m - prostup pod ul. Petra Kříčky

7	dodání červené ohebné korugované chráničky HDPE/LDPE Ø75 mm (vč. potřeb. spojek) vč. uložení této chráničky do výkopu - uvedená výměra zahrnuje ztratiné prořezem	m	157	47,00	7 379,00
	<i>Výměry položky: (169-2*6)=157 m</i>				
	<i>Délka kabelů CYKY 4x16 zkrácená o rezervu kabelů pro zapojení do elektrovýzbrojí</i>				
8	dodání červené ohebné korugované chráničky HDPE/LDPE Ø50 mm (vč. potřeb. spojek) vč. uložení této chráničky do výkopu - uvedená výměra zahrnuje ztratiné prořezem	m	163	38,00	6 194,00
	<i>Výměry položky: 100 m - pro kabel CYKY-J 5x2,5 mm²</i>				
9	prohloubení a rozšíření výkopu 35/50 cm na 50/80 cm v místě uložení kabelové spojky, položka obsahuje: výkop zeminy 0,225 m ³ (0,5*0,8*1-0,35*0,5*1), zához zeminou 0,225 m ³ , zhutnění záhozu	ks	7	106,00	742,00
	<i>Výměry položky: 2+5=7 ks</i>				
10	příplatek na provedení křížení s jiným vedením vč. projednání se správcem, uložení cizího vedení do chráničky (vč. dodání dělené chráničky délky 2,5 m do Ø160 mm), odkopání vedení v místě křížení 0,438 m ³ (0,35*0,5*2,5), obsypání cizího vedení pískem vč. dodání 0,1 m ³ (0,2*0,2*2,5) písku, zához 0,338 m ³ a zhutnění záhozu, bez def. úpravy povrchu	ks	10	327,00	3 270,00
11	pálená cihla plná pro mechanickou ochranu kabelových spojek v zemi	ks	28	5,00	140,00
	<i>Výměry položky: 7*4=28 ks 4ks cihel na každou spojku</i>				
	Celkem				65 037,00

V. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY

(výměry vycházejí z výkresové a z textové části PD SO-03)

1	přepojení rozvodu VO, provizorní provoz, rozfázování, provedení měření a sond	hod.	6	212,00	1 272,00
2	jednání se správcem sítí, koordinace se zhotoviteli jiných stavebních objektů	hod.	6	212,00	1 272,00
3	výchozí revize, provedení měření, vypracování kompletní zprávy	hod.	15	425,00	6 375,00
4	světelnětechnické měření nainstalované soustavy VO	ks	1	2 975,00	2 975,00
	<i>Světelně technické měření komunikace a odstavné plochy pro automobily v úseku mezi stožáry č. 6 a č. 7</i>				
5	digitální fotodokumentace SO-03 pro účely pasportizace VO (3 x CD)	ks	1	850,00	850,00
6	geodetické zaměření SO-03 na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk) ve trojím vyhotovení	ks	1	3 570,00	3 570,00
	<i>Geodetické zaměření 0,126 km trasy VO vč. 6 ks stožárů</i>				
7	vytýčení trasy VO a stožárů před zahájením stavby	ks	1	2 337,00	2 337,00
	<i>Vytýčení 0,126 km trasy VO vč. 6 ks stožárů</i>				
8	převěšení stávající dopravní značky nebo reklamní cedule na sloupek nebo stožár VO vč. upevňovacího materiálu (nerez páska se sponou)	ks	2	425,00	850,00
9	označení stožáru kontrastním pruhem dle vyhl. 398/2009Sb. vč. materiálu	ks	2	383,00	766,00
	<i>Týká se stožárů č. 6 a č. 7 umístěných v chodníku</i>				
10	provizorní dopravní značení pro SO-03 vč. projednání a odsouhlasení, zajištění výkopů a lávek po dobu provádění výkopů	ks	1	4 675,00	4 675,00
	Celkem				24 942,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA
 Název objektu: SO 04 - oblast 4B - přeložky IS
 Název části:

JKSO: 822
 EČO:
 Místo: Ostrava
 IČ: DIČ:

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava
 Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o., Holasovice 171
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Rozpočet číslo: N-2013-018 Zpracoval: Dne: 31.1.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	119 453,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		119 453,85	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant
 Datum a podpis

Razítko

Objednatel
 Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel
 Datum a podpis

JANKOSTAV s.r.o.
 prosázení dopravních staveb
 Štěpařkova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
 DIČ: CZ25055581 TEL.: 596237018 FAX: 596237225
 E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		119 453,85
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	119 453,85 DPH	25 085,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		144 539,25

E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA

Objekt: SO 04 - oblast 4B - přeložky IS

Část:

JKSO: 822

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 31.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	119 453,85
8	Trubní vedení	119 453,85
	<u>Celkem</u>	<u>119 453,85</u>

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA - 4 ETAPA
Objekt: SO.04 - oblast 4B - přeložky IS
Část:
JKSO: 822
Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava
Zhotovitel: Díle výběrového řízení
Datum: 31.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
Práce a dodávky HSV									
D									
Trubní vedení									
1	K	PK	840001080	D+M PVC chráničky DN 110 mm	m	129,950	867,00	112 666,65	21,0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"									
"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"									
(13,0+4,0+8,0+88,0)*1,15									
Součet									
						129,950			
2	K	PK	840001081	D+M chráničky - TK2 - betonové žlaby	m	8,400	808,00	6 787,20	21,0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"									
"v.č. D.1.2-4, C1,C2,C3, TZ"									
(7,0)*1,2									
						8,400			
						8,400			
								119 453,85	
								119 453,85	
								112 666,65	
								6 787,20	
								119 453,85	