

TECHNICKÁ ZPRÁVA

název stavby : OPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE K OBJEKTU NA ULICI 28.ŘÍJNA 2592/149
místo stavby : č. p. 2592, 2609, 2610, p.č.4020, k.ú MORAVSKÁ OSTRAVA
stavebník : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ,
Dr.E.BENEŠE 555/6, 72729 MORAVKÁ OSTRAVA, IČ : 00845451
projektant : ING.EDVIN BARTOŠ, NA STRÁNI 410, 74247 HLADKÉ ŽIVOTICE, IČ : 12131385

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ OPRAVU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, KTERÁ ODVÁDÍ SPLAŠKOVÉ VODY Z HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ RESTAURACE DO JEDNOTNÉ KANALIZAČNÍ SÍTĚ.

OPRAVA KANALIZACE VYVOLÁ STAVEBNÍ ÚPRAVY V PROSTORECH HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ A V EXTERIÉRU V PROSTORU MEZI OBVODOVOU STĚNOU OBJEKTU A KANALIZAČNÍ ŠACHTICÍ.

DEMONTÁŽE

V INTERIÉRU SE PROVEDOU TYTO BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE :

- VYSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL DO DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ (BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY PO PROVEDENÍ PRACÍ)
- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY)
- VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VE VŠECH MÍSTNOSTECH
- VYBOURÁNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV PODLAHY (RÝHA PRO VEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE)
- VYBOURÁNÍ OTVORŮ V PŘÍČKÁCH A V OBVODOVÉ STĚNĚ

V EXTERIÉRU SE PROVEDE ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VÝKOP RÝHY PRO VEDENÍ KANALIZACE . VÝKOP BUDE PROVÁDĚN RUČNĚ.

VNITŘNÍ KANALIZACE

PROVEDE SE VÝMĚNA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VEDOUcíHO OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO KANALIZAČNÍ ŠACHTY V EXTERIÉRU.

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENO Z PLASTOVÝCH TRUB SYSTÉMU HT V DIMENZÍCH DN 40-100. SVISLÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PLASTOVÝCH TRUB SYSTÉMU HT V DIMENZI DN 100. LEŽATÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PLASTOVÝCH TRUB SYSTÉMU KG V DIMENZÍCH DN110 A DN125.

SVISLÉ POTRUBÍ V m.č.01 BUDE POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ , KTERÉ JE VYVEDENO NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. V m.č.06 BUDE NA SVISLÉ POTRUBÍ OSAZENA PŘIVĚTRÁVACÍ HLAVICE. NA SVISLÝCH STOUPAČKÁCH BUDOU OSAZENY ČISTÍCÍ TVAROVKY.

LEŽATÉ POTRUBÍ BUDE V EXTERIÉRU NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY.

KANALIZACE BUDE PROVEDENA PODLE PLATNÝCH NAŘÍZENÍ, NOREM A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ. MONTÁŽ BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 737760 "VNITŘNÍ KANALIZACE"

VODOVOD

PROVEDE SE DOPOJENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ STUDENÉ VODY K NOVĚ NAVRŽENÝM PISOÁRŮM (NA MÍSTO PŮVODNÍHO ŽLABU)

PODLAHY

PROVEDE SE ZÁSYP LEŽATÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ A DOPLNĚNÍ HYDROIZOLAČNÍCH A PODKLADNÍCH BETONOVÝCH VRSTEV.

POVRCH PODLAH BUDE VYROVNÁN SAMONIVELAČNÍM POTĚREM. PROVEDE SE PENETRAČNÍ NÁTĚR A HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA. KOUTY , ROHY A PROSTUPY INSTALACÍ BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI DOPLŇKY.

POKLÁDKA KERAMICKÉ DLAŽBY BUDE PROVEDENA DO CEMENTOVÉHO LEPIDLA VHODNÉHO TYPU (C2TE).

STĚNY

BUDOU PROVEDENY DOZDÍVKY VYBOURANÝCH OTVORŮ VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH. POVRCH STĚN BUDE LOKÁLNĚ VYROVNÁN STĚRKOU HMOTOU. PROVEDE SE PENETRAČNÍ NÁTĚR A

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V MÍSTECH KOLEM UMYVADEL A PISOÁRŮ. KOUTY A PROSTUPY INSTALACÍ BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI DOPLŇKY.

POKLÁDKA KERAMICKÉHO OBKLADU BUDE PROVEDENA DO CEMENTOVÉHO LEPIDLA VHODNÉHO TYPU (C2TE).

VENKOVNÍ ÚPRAVY

VÝKOP PO ULOŽENÍ KANALIZACE BUDE ZASYPÁN VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM, KTERÝ BUDE HUTNĚN PO VRSTVÁCH MAX. 150mm. KRYT ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE DOPLNĚN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU.