

Položkový rozpočet

Zakázka: **OPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE K OBJ. NA UL.28.ŘÍJNA 2592/149
č.p. 2592,p.č.4020, k.ú MOR. OSTRAVA**

Zhotovitel: **Ing. Edvin Bartoš**

IČO: **12131385**
DIČ:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
Dr.E.BENEŠE 555/6
72729 MORAVSKÁ OSTRAVA**

IČO: **00845451**
DIČ:

Vypracoval: **Edvin Bartoš**

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH:	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

CZK

Cena celkem: **CZK**

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 18.12.2017

Popis: poznámka :
Výkaz kanalizačních tvarovek je orientační a záleží na konkrétní montážní situaci

Stavba:	OPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE K OBJ. NA UL.28.ŘÍJNA 2592/149	List č.2
Rozpočet:	č.p. 2592,p.č.4020, k.ú MOR. OSTRAVA	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV				0,00000
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV				0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				1,22620
5	Komunikace	HSV				0,56265
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV				0,04285
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				0,34300
96	Bourání konstrukcí	HSV				0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV				0,00499
711	Izolace proti vodě	PSV				0,02795
721	Vnitřní kanalizace	PSV				0,05476
722	Vnitřní vodovod	PSV				0,00704
725	Zařizovací předměty	PSV				0,05144
766	Konstrukce truhlářské	PSV				0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				0,01995
781	Obklady keramické	PSV				0,33280
Celkem:						2,67363

Stavba:	OPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE K OBJ. NA UL.28.ŘÍJNA 2592/149	List č.3
Rozpočet:	č.p. 2592,p.č.4020, k.ú MOR. OSTRAVA	
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 1 Zemní práce				
1	113 15-1114.R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	1,20
	Výkaz výměr:	2*0,6		1,20
2	113 11-1115.R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm	m2	1,20
	Výkaz výměr:	1,2		1,20
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,20
	Výkaz výměr:	1,2*1		1,20
4	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	1,20
	Výkaz výměr:	1,2		1,20
5	166 10-1101.R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	1,20
	Výkaz výměr:	1,2		1,20
6	167 10-1201.R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	1,20
	Výkaz výměr:	1,2		1,20
7	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,20
	Výkaz výměr:	1,2		1,20
8	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	1,20
	Výkaz výměr:	1,2		1,20
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání				
9	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	7,20
	Výkaz výměr:	6*1,2		7,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce				
10	310 23-7251.RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00
	Výkaz výměr:	1		1,00
11	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	21,45
	Výkaz výměr:	65*0,33		21,45
12	340 23-7212.RT2	Zazdivka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	5,00
	Výkaz výměr:	5		5,00
Díl: 5 Komunikace				
13	567 12-3114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm	m2	1,20
	Výkaz výměr:	1,2		1,20
14	578 13-1112.R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnny do 3 m tl.3,5 cm	m2	1,20
	Výkaz výměr:	1,2		1,20
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní				
15	612 40-3399.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,40

Stavba:	OPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE K OBJ. NA UL.28.ŘÍJNA 2592/149	List č.4
Rozpočet:	č.p. 2592,p.č.4020, k.ú MOR. OSTRAVA	
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
	Výkaz výměr:	4*0,1		0,40

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

16	632 41-5110.RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm	m2	20,00
	Výkaz výměr:	20		20,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

17	965 04-3321.RT2	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	1,06
	Výkaz výměr:	4,8*0,2*1,1		1,06
18	965 04-8250.R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	20,00
	Výkaz výměr:	20		20,00
19	965 04-9111.R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,48
	Výkaz výměr:	4,8*0,1		0,48
20	965 08-2932.R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2	m3	1,00
	Výkaz výměr:	4,8*0,2		0,96
		0,2*0,2		0,04
21	965 08-2941.R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	1,40
	Výkaz výměr:	4,8*(0,05+0,45)/2		1,20
		0,2*1		0,20
22	965 08-1713.R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	20,00
	Výkaz výměr:	20		20,00

Díl: 97 Prorážení otvorů

23	971 03-3431.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	5,00
	Výkaz výměr:	5		5,00
24	971 03-3451.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00
	Výkaz výměr:	1		1,00
25	974 03-1153.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	4,00
	Výkaz výměr:	4		4,00
26	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	65,00
	Výkaz výměr:	65		65,00
27	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,00
28	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00
29	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě

30	711 14-1559.RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	5,00
	Výkaz výměr:	5		5,00
		napojení na stávající izolaci:		0,00

Stavba:	OPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE K OBJ. NA UL.28.ŘÍJNA 2592/149	List č.5
Rozpočet:	č.p. 2592,p.č.4020, k.ú MOR. OSTRAVA	
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 721 Vnitřní kanalizace				
31	721 17-6102.R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00
	Výkaz výměr:	2		2,00
32	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00
	Výkaz výměr:	3		3,00
33	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00
	Výkaz výměr:	1		1,00
34	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	4,50
	Výkaz výměr:	4,5		4,50
35	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,10
	Výkaz výměr:	3,1		3,10
36	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	9,10
	Výkaz výměr:	9,1		9,10
37	721 22-3420.R00	Vpusť podlahová se zápach.uzávěr.	kus	1,00
	Výkaz výměr:	1		1,00
38	721 27-3150.RT1	Hlavice ventilační přivětrávací , přivzdušňovací ventil , D 50/75/110 mm	kus	1,00
	Výkaz výměr:	1		1,00
39	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	22,70
	Výkaz výměr:	2+3+1+4,5+3,1+9,1		22,70
40	286-51652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	9,00
	Výkaz výměr:	9		9,00
41	286-51654.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	7,00
	Výkaz výměr:	7		7,00
42	286-51657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	2,00
	Výkaz výměr:	2		2,00
43	286-51659.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	2,00
	Výkaz výměr:	2		2,00
44	286-51700.AR	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	1,00
	Výkaz výměr:	1		1,00
45	286-51701.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC	kus	4,00
	Výkaz výměr:	4		4,00
46	286-51702.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	1,00
	Výkaz výměr:	1		1,00
47	286-51690.AR	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	2,00
	Výkaz výměr:	2		2,00

Stavba:	OPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE K OBJ. NA UL.28.ŘÍJNA 2592/149	List č.6
Rozpočet:	č.p. 2592,p.č.4020, k.ú MOR. OSTRAVA	
Část:		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
48	286-51840.AR Kus čistící kanalizační KGRE DN 100 PVC Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00
49	286-15370.AR Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 45° PP Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00
50	998 72-1101.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m Výkaz výměr: 0,055	t	0,06 0,06

Díl: 722	Vnitřní vodovod		
51	722 19-0222.R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 Výkaz výměr: připojení pisoárů: 1	soubor	1,00 1,00

Díl: 725	Zařizovací předměty		
52	725 11-9306.R00 Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00
53	725 12-9201.R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže Výkaz výměr: 3	soubor	3,00 3,00
54	725 21-9401.R00 Montáž umyvadel Výkaz výměr: 2	soubor	2,00 2,00
55	725 29-0010.RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže Výkaz výměr: 3	kus	3,00 3,00
56	725 29-0020.RA0 Demontáž umyvadla Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00
57	725 33-0820.R00 Demontáž výlevky Výkaz výměr: 1	soubor	1,00 1,00
58	725 33-9101.R00 Montáž výlevky Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00
59	725 98-9101.R00 Montáž dvířek kovových i z PH Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00
60	283-49015R Dvířka revizní plná rozměr 300x400 mm Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00
61	642-50634R Pisoár přívod shora, odpad dozadu/dolů, bílý Výkaz výměr: 3	kus	3,00 3,00
62	998 72-5101.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m Výkaz výměr: 0,05	t	0,05 0,05

Díl: 766	Konstrukce truhlářské		
63	R Vysazení a zpětné osazení křidel dveří	kus	8,00

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady		
64	771 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu	m2	20,00

Stavba:	OPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE K OBJ. NA UL.28.ŘÍJNA 2592/149	List č.7
Rozpočet:	č.p. 2592,p.č.4020, k.ú MOR. OSTRAVA	
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
	Výkaz výměr:	20		20,00
65	771 10-1142.R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	33,00
	Výkaz výměr:	podlaha: 20		20,00
		stěna: 65*0,2		13,00
66	771 10-1147.R00	Bandáž koutů - provedení	m	57,00
	Výkaz výměr:	4*2+8*0,5		12,00
		45		45,00
67	711 40-4123.R00	Páska dl. 50 m	m	57,00
	Výkaz výměr:	57		57,00
68	771 21-2113.R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	20,00
	Výkaz výměr:	20		20,00
69	R	Keramická dlažba	m2	26,00
	Výkaz výměr:	20*1,3		26,00

Díl: 781 Obklady keramické				
70	781 10-1210.RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	65,00
	Výkaz výměr:	65		65,00
71	781 47-5118.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm	m2	65,00
	Výkaz výměr:	65		65,00
72	R	Keramický obklad	m2	84,50
	Výkaz výměr:	65*1,3		84,50
73	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,36
	Výkaz výměr:	0,36		0,36