



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

## Dodatek ke smlouvě

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 301EE/2020/0106-1

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

#### INTOZA s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky  
IČO: 25873261  
DIČ: CZ25873261  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
VS: 25873261  
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 08.04.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10150/2020/OIMH a dne 05.08.2020 dodatek č. 1 na realizaci stavby „Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.4 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ve výši 24 241 294,22 Kč bez DPH zvyšuje o částku 2 066 011,76 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	22 985 946,02 Kč
Celková cena po změně na základě dodatku č. 1	24 241 294,22 Kč
Méněpráce dle změnového listu č. 03, 06	-233 137,50 Kč
Vícepráce dle změnového listu č. 03, 04, 05, 06	2 299 149,26 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	26 307 305,98 Kč
DPH 21%	5 524 534,26 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>31 831 840,24 Kč</b>

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 21 dnů. V návaznosti na to se text článku IV. v bodu 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **201 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**“.

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2271/RMOB1822/36/20 ze dne 05.10.2020. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha:** Položkový rozpočet méněprací a víceprací

**Za objednatele**

V Ostravě dne 08-10-2020



Ing. David Witosz  
místostarosta

**Za zhotovitele**

V Ostravě dne



Tomáš Závada,  
jednatel společnosti



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 03

Zhotovitel: **Intoza s.r.o.**Investor: Statutární město Ostrava,  
městský obvod Moravská  
Ostrava a Přívoz

Datum: 25.8.2020

Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO  
Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: **ano**  
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:****Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

V PD nebyly řešeny drobné stavební úpravy v I.PP související se sanací a instalací nové kotelny.

**Nové řešení:**

Na základě tohoto zjištění bylo investorem schváleno provedení stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu včetně odpočtu méněprací.

*Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30% a položek v SOD*

Částka RTS 100% a položek dle SOD 732 478,20 Kč včetně DPH

Částka RTS -30% a položek dle SOD 560 769,59 Kč včetně DPH

Méněpráce - 4 128,52 Kč včetně DPH

**Konečná částka 556 641,07 Kč včetně DPH**

Počet připojených listů specifikací:

1

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Požadované stavební práce v v I.PP nad rámec zadání.


Vícepráce a méněpráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává:


Stanovisko technického dozoru stavby:

*Mullerova*



Stanovisko projektanta stavby:

*bez příjmení*



Vladimír




Ztracená 231, 739 34 Senov

IČ: 11193841 DIČ: CZ5409272198

16.9.2020

Příloha:

VCP a MNP položkový rozpočet stavby příloha č.1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.8.2020	
<p>Předmět změny: Stavební práce v I.PP nad rámec zadání.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace sanace v I.PP byly investorem odsouhlaseny drobné stavební práce uvedené v položkovém rozpočtu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
3 412,- Kč	463 445,79 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
460 033,79 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>ZA TDS:</i> Datum: <i>16.9.</i> 		
	Datum: <i>16.9.2020</i>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020100 IBSENOVA**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**INTOZA s.r.o.**

IČO: 258 73 261

**Varšavská 103**

DIČ: CZ25873261

**709 00**

**Ostrava - Hulváky**

Vypracoval:



**Celkem**

**460 033,79**

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	460 033,79 CZK
Základní DPH	21 %	96 607,10 CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK

**Cena celkem s DPH**

**556 641,07 CZK**

v OSTRAVĚ

dne 16.9.2020



ZA VDS:





## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>002</b>	<b>Stavební práce</b>	<b>0,00</b>	<b>460 033,79</b>	<b>96 607,10</b>	<b>556 640,89</b>	<b>100</b>
001	Kotelna - vícepráce	0,00	7 484,11	1 571,66	9 055,77	2
002	Koupelna - vícepráce	0,00	43 481,81	9 131,18	52 612,99	9
003	Suterén - vícepráce	0,00	412 479,87	86 620,77	499 100,64	90
4,00	Suterén - méněpráce	0,00	-3 412,00	-716,52	-4 128,52	-1
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>460 033,79</b>	<b>96 607,10</b>	<b>556 640,89</b>	<b>59</b>

## Položkový rozpočet

S:	2020100	IBSENOVA
O:	002	Stavební práce
R:	001	Kotelna - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 747,20</b>
1	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m <sup>2</sup> cihlami, tl. zdí 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	512,40	512,40
2	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m <sup>2</sup> cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m <sup>3</sup>	0,31500	3 920,00	1 234,80
		1,4*0,5*0,45		0,31500		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>222,88</b>
3	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m <sup>2</sup> , do tl. 8 cm	m <sup>3</sup>	0,08000	2 786,00	222,88
		2,0*0,5*0,08		0,08000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>464,50</b>
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m <sup>3</sup>	0,15375	2 341,50	380,01
		0,5*0,25*0,15		0,01875		
		1,5*0,3*0,3		0,13500		
5	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m <sup>2</sup> ručně, dlaždice keramické	m <sup>2</sup>	1,75000	59,71	104,49
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>468,67</b>
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,88096	532,00	468,67
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>3 221,68</b>
7	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m <sup>2</sup>	3,50000	164,85	576,98
8	771578109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m <sup>2</sup>	3,50000	415,10	1 452,85
9	24698906.AR	Primer G nátěr základ. synt. pro savý podklad Mapel balení 10 kg	kg	5,25000	75,95	396,74
10	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m <sup>2</sup>	3,85000	157,15	605,03
11	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	43,33710	4,34	188,08
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>800,00</b>
12	24 - nab	DMTŽ VZT potrubí a větracích mřížek	soubor	1,00000	800,00	800,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>559,18</b>
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,34250	239,00	81,86
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,08250	10,40	32,06
15	997013153	Vnitrostav. dopr. suti a vybouraných hmot vod.do 50 m svislé s omezením mech.výšky do 12m	t	0,34250	1 050,00	359,63
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,34250	250,00	85,63

## Položkový rozpočet

S:	2020100	IBSENOVA
O:	002	Stavební práce
R:	002	Koupelna - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>987,00</b>
1	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	2,00000	493,50	987,00
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>2 290,05</b>
2	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 3,0*1,0*0,06	m3	0,18000	2 754,50	495,81
				0,18000		
3	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 3,0*1,0*0,24	m3	0,72000	2 492,00	1 794,24
				0,72000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 535,63</b>
4	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 11,5	m2	13,50000	113,75	1 535,63
		2,0		11,50000		
				2,00000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 485,02</b>
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,79140	532,00	1 485,02
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>6 400,03</b>
6	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. obklad : 6 dlažba : 6+3	m2	15,00000	39,13	586,95
				6,00000		
				9,00000		
7	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm 3 6	m2	9,00000	344,75	3 102,75
				3,00000		
				6,00000		
8	711212002RT2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg), proti tlak. vodě, tl. 2,5mm obklad : 6	m2	6,00000	405,30	2 431,80
				6,00000		
9	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	87,45000	3,19	278,53
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>311,85</b>
10	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	3,00000	103,95	311,85
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>18 409,56</b>
11	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvě	m2	20,00000	164,85	3 297,00
12	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	20,00000	415,10	8 302,00
13	24696906.AR	Primer G nátěr základ. synt. pro savý podklad Mapei balení 10 kg	kg	30,00000	75,95	2 278,50
14	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m2	22,00000	157,15	3 457,30
15	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	247,64000	4,34	1 074,76
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>4 871,87</b>
16	781415015RT8	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	6,00000	455,00	2 730,00
17	597813708R	Obkládačka 25x33 světle šedá mat Color One 6,6*1,1	m2	7,26000	267,05	1 938,78
				7,26000		
18	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	66,69690	3,05	203,09
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>7 190,80</b>
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,40450	239,00	1 052,68
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,64050	10,40	412,26
21	997013153	Vnitrostav. dopr. suti a vybouraných hmot vod. do 50 m svisle s omezením mech. výšky do 12m	t	4,40450	1 050,00	4 624,73
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,40450	250,00	1 101,13

## Položkový rozpočet

S:	2020100	IBSENOVA
O:	002	Stavební práce
R:	003	Suterén - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>305 741,30</b>
1	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm po demontáži obkladů : 100	m2	100,00000	267,05	26 705,00
2	342241161R00	Příčky z cihel plyných CP29 tl. 65 mm	m2	70,00000	316,75	22 172,50
3	342241162R00	Příčky z cihel plyných CP29 tl. 140 mm	m2	30,00000	493,50	14 805,00
4	310100201	Plošná injektáž zdiva tl. do 150 mm	m2	0,50000	7 579,00	3 789,50
5	310100214	Plošná injektáž zdiva tl. do 450 mm	m2	5,95000	10 868,00	64 664,60
6	310100215	Vrtání vějíře rohu plošně do 450 mm	m2	0,40000	10 868,00	4 347,20
7	310100206	Plošná injektáž zdiva do tl. 600 mm	m2	3,85000	14 157,00	54 504,45
8	310100419	Vrtání vějíře rohu plošně do 600 mm	m2	1,55000	14 157,00	21 943,35
9	310100481	Plošná injektáž zdiva tl. Do 900 mm	m2	1,35000	22 737,00	30 694,95
10	310100218	Plošná injektáž zdiva tl. Do 1200 mm	m2	2,45000	25 352,96	62 114,75
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>10 469,48</b>
11	612403388RV1	Hrubá výpiň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS po vodě a kanalizaci : 53,8	m	53,80000	194,80	10 469,48
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>12 872,13</b>
12	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 140 mm 90 pod schodištěm : 9,5	m2	99,50000	113,75	11 318,13
13	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	20,00000	77,70	1 554,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>10 960,18</b>
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	20,60185	532,00	10 960,18
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>72 436,78</b>
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,05050	239,00	10 289,07
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	387,45450	10,40	4 029,53
17	997013153	Vnitrostav. dopr. sutí a vybouraných hmot vod. do 50 m svisle s omezením mech. výšky do 12m	t	43,05050	1 050,00	45 203,03
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	43,05050	300,00	12 916,15

### Položkový rozpočet

S:	2020100	IBSENOVA
O:	002	Stavební práce
R:	003	Suterén - méněpráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Zámečnické konstrukce</b>				<b>-3 412,00</b>
65	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	2,000	-596,00	-1 192,00
63	55331132	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P	kus	2,000	-1 110,00	-2 220,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04							
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.								
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 25.8.2020							
Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36									
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>						
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ano								
<p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b> PD neřešila stávající stav splaškové kanalizace, která byla zaústěna do dešťové kanalizace což by zapříčinilo zanesení vsaku a jeho nefunkčnost.</p> <p><b>Nové řešení:</b> Po tomto zjištění nechal investor zpracovat projektovou dokumentaci společností KB projekt Aqua s.r.o. na nové řešení odvodu splaškových vod mimo vsak na základě kterého byl zpracován položkový rozpočet.</p> <p><i>Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30% a položek v SOD</i></p> <table> <tr> <td>Částka RTS 100%</td> <td>1 428 228,72 Kč včetně DPH</td> </tr> <tr> <td>Částka RTS -30%</td> <td>1 139 401,03 Kč včetně DPH</td> </tr> <tr> <td><b>Konečná částka</b></td> <td><b>1 139 401,03 Kč včetně DPH</b></td> </tr> </table>				Částka RTS 100%	1 428 228,72 Kč včetně DPH	Částka RTS -30%	1 139 401,03 Kč včetně DPH	<b>Konečná částka</b>	<b>1 139 401,03 Kč včetně DPH</b>
Částka RTS 100%	1 428 228,72 Kč včetně DPH								
Částka RTS -30%	1 139 401,03 Kč včetně DPH								
<b>Konečná částka</b>	<b>1 139 401,03 Kč včetně DPH</b>								
Počet připojených listů specifikací:	1								
<p><b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b></p> <p>Napojení splaškové kanalizace mimo nově budovaný vsak. Vícepráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1 Méněpráce nejsou</p> <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p> <p>odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>   odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/></p>									

Oznámení vydává:


Stanovisko inženýrského dozoru stavby:

*Jiří Kříž*



Stanovisko projektanta stavby:

*Souhlas*



Příloha:

VCP Položkový rozpočet stavby příloha č.1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.8.2020	
<p><b>Předmět změny: Nové řešení odvodu splaškových vod mimo vsak.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> PD neřešila stávající stav splaškové kanalizace, která byla zaústěna do dešťové kanalizace což by zapříčinilo zanesení vsaku a jeho nefunkčnost. Po tomto zjištění nechal investor zpracovat projektovou dokumentaci společností KB projekt Aqua s.r.o. na nové řešení odvodu splaškových vod mimo vsak na základě kterého byl zpracován položkový rozpočet.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	941 653,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
941 653,43 Kč	201 kalendářních dnů	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 16.9.2020	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020008 IBSENOVA - vybudování retenční nádrže

Objekt: 001 IBSENOVA - vybudování retenční nádrže

Rozpočet: 001 SO 03 Přepojení splaškové kanalizace

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			941 653,43
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>941 653,43</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		941 653,43 CZK
Základní DPH	21 %		197 747,22 CZK
Zaokrouhlení			0,38 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 139 401,03 CZK**

v

Čestmír

dne


16.9.2010



Za zhotovitele

Za TDS

Za



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			349 224,67	37
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 361,12	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 639,87	1
5	Komunikace	HSV			43 096,50	5
8	Trubní vedení	HSV			120 958,49	13
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			9 568,73	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			101 494,08	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45 799,17	5
D06	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			242 510,80	26
<b>Cena celkem</b>					<b>941 653,43</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	2020008	IBSENOVA - vybudování retenční nádrže
O:	001	IBSENOVA - vybudování retenční nádrže
R:	001	SO 03 Přepojení splaškové kanalizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>349 224,67</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>17 361,12</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>11 639,87</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>43 096,50</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>120 958,49</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>9 568,73</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>101 494,08</b>
52	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	8,00000	177,80	1 422,40
53	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	19,24500	4 837,00	93 088,07
54	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	70,65000	39,40	2 783,61
55	980,2-R	Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy prováděny jako statické	kus	3,00000	1 400,00	4 200,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>45 799,17</b>
56	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	160,84800	42,63	6 856,95
57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,03500	949,00	38 942,22
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>242 510,80</b>
58	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	138,75600	165,00	22 894,74
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	138,75600	43,20	5 994,26
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 248,80400	9,95	12 425,60
		142,356*9		1 248,80400		
61	979082111R00	Vnitrostav. dopr. suti a vybouraných hmot vod.do 50 m svisle s omezením mech.výšky do 12m	t	138,75600	1 050,00	145 693,80
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	138,75600	400,00	55 502,40

941 653,43

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 25.8.2020	
Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ano		
<b>Předmět změny:</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b>			
Při zemních pracech byl ve dvoru školy objeven nefunkční septik, který byl v kolizi s venkovními kanalizačními rozvody.			
<b>Nové řešení:</b>			
Investor rozhodl v rámci vcp tento septik nechat odstranit.			
<i>Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30% a položek v SOD</i>			
Částka RTS 100%	171 793,94 Kč včetně DPH		
Částka RTS -30%	149 961,95 Kč včetně DPH		
<b>Konečná částka</b>	<b>149 961,95 Kč včetně DPH</b>		
Počet připojených listů specifikací:	1		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zrušení nefunkčního septiku.			
Vícepráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1			
Méněpráce nejsou			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			


Stanoviště: *Industriální dílna stavby:*

*pro stavbu*



Stanoviště projektanta s

*(m. B. ...)*



Příloha:

VCP Položkový rozpočet stavby příloha č.1



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.8.2020	
<p><b>Předmět změny: Zrušení nefunkčního septiku.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Při zemních pracích byl ve dvoře školy objeven nefunkční septik, který byl v kolizi s venkovními kanalizačními rozvody. Investor rozhodl o jeho odstranění.</b></p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>123 935,47 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>123 935,47 Kč</b>	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>ZA PDS [REDACTED]</p> <p>Datum: [REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>Datum: 16.9.2020</p>	



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			20 758,69	17
5	Komunikace	HSV			16 514,59	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 149,42	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 519,11	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			49 993,66	40
Cena celkem					123 935,47	100



## Položkový rozpočet

S:	2020008	IBSENOVA - vybudování retenční nádrže
O:	001	IBSENOVA - vybudování retenční nádrže
R:	002	SO 04 Zrušení stávajícího septiku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>20 758,69</b>
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	13,14000	107,00	1 405,98
2	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.30 cm	m2	13,14000	72,90	957,91
3	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,60000	237,65	617,89
4	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,60000	278,25	723,45
5	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - na trvalou skládku	m3	5,20000	258,00	1 341,60
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - na trvalou skládku	m3	5,20000	62,00	322,40
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	17,00000	96,90	1 647,30
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	9,36000	160,00	1 497,60
9	13120000R	Příplatek za částečně ruční výkop	m3	1,35200	280,00	378,56
10	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	34,00000	349,00	11 866,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>16 514,59</b>
11	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	20,14000	185,00	3 725,90
12	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	20,14000	425,00	8 559,50
13	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t	2,94000	1 438,50	4 229,19
		7,35/2,5		2,94000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukci</b>						<b>31 149,42</b>
14	962052211R00	Bourání zdlva železobetonového nadzákladového	m3	3,54200	3 104,50	10 996,14
15	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,88000	4 837,00	13 930,56
16	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	13,14000	39,40	517,72
17	950,5-R	Zaslepení stávajícího potrubí DN150 betonovou směsí, vč. dodávky materiál	m3	1,00000	1 855,00	1 855,00
18	965,1-R	Náklady na odčerpání a vyčištění jímky septiku, vč. náklady odvoz a likvidaci	kpl	1,00000	2 450,00	2 450,00
19	980,2-R	Kontrolní zkoušky zhuštění zásyvu rýhy prováděny jako statické	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 519,11</b>
20	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	6,76500	499,10	3 376,41
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	50,26278	42,63	2 142,70
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>49 993,66</b>
22	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	28,60458	165,00	4 719,76
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,60458	43,20	1 235,72
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	257,44122	9,95	2 561,54
25	979082111R00	Vnitrostav. dopr. suti a vybouraných hmot vod.do 50 m svisle s omezením mech.výšky do 12m	t	28,60458	1 050,00	30 034,81
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,60458	400,00	11 441,83

123 935,47

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 06

Zhotovitel:	<b>Intoza s.r.o.</b>	
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 25.8.2020

Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO  
Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ano na jinou část smlouvy:	
--	--

**Předmět změny: Špalety oken a parapety**

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Špalety:

Projekt neřešil vytvoření vnitřních špalet oken v 1.a 2.NP.Posunem oken do líce fasády vznikl na vnitřní straně špalet nový detail.

Parapety:

Projekt řeší montáž parapetů šíře do 300 mm.

**Nové řešení:**

Špalety:

Po provedení vzorové špalety vytvořené pomocí EPS investor tuto špaletu odsouhlasil jako vzor pro všechny špalety.

Parapety:

Skutečnost je taková ,že stávající parapety z dlažby je nutno vybourat včetně betonového lože a zpět vybetonovat spádový beton s šířkou parapetu do 580 mm

*Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30% a položek z SOD*

Částka RTS -30% +položky z SOD 931 838,63 Kč včetně DPH

Méněpráce -277 967,86 Kč včetně DPH

**Konečná částka 653 870,77 Kč včetně DPH**

Počet připojených listů specifikací:	1
--------------------------------------	---

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Úprava vnitřních špalet a parapetů.

Vícepráce a méněpráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222 [✓] | odstavec 5, § 222 [ ] | odstavec 6, § 222 [ ] | odstavec 7, § 222 [ ]

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

*Jana Blahová*



Stanovisko projektanta:

*J. Koc*



Příloha:

VCP a MNP Položkový rozpočet stavby příloha č.1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.8.2020	
<p><b>Předmět změny: Úprava špalet a parapetů.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Špalety:</b> Projekt neřešil vytvoření vnitřních špalet oken v 1.a 2.NP.Posunem oken do líce fasády vznikl na vnitřní straně špalet nový detail. Po provedení vzorové špalety vytvořené pomocí EPS investor tuto špaletu odsouhlasil jako vzor pro všechny špalety.</p> <p><b>Parapety:</b> Projekt řeší montáž parapetů šíře do 300 mm.Ve skutečnosti je nutné stávající parapety z dlažby vybourat včetně betonového lože a zpět vybetonovat spádový beton s šířkou parapetu do 580 mm</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>229 725,50 Kč</b>	<b>770 114,57 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>540 389,07 Kč</b>	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>2A-PDS: [REDACTED]</p> <p>Datum: [REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>Datum: 16.9.2020</p>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020009 IBSENOVA - špalety, parapety**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: **Ing. Kateřina  
Niklová**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	540 389,07
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>540 389,07</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	540 389,07 CZK
Základní DPH	21 %	113 481,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 653 870,77 CZK**

v OSTRAVĚ dne 16.9.2020

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

*23. 9. 2020*

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro snížení DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	<b>IBSENOVA - špalety, parapety</b>	0,00	540 389,07	113 481,70	653 870,77	
001	Špalety - vícepráce	0,00	527 532,81	110 781,89	638 314,70	
002	Parapety - vícepráce	0,00	118 841,76	24 956,77	143 798,53	
003	Špalety - méněpráce	0,00	-167 954,00	-35 270,34	-203 224,34	
004	Parapety - vícepráce	0,00	123 740,00	25 985,40	149 725,40	
005	Parapety MP	0,00	-61 771,50	-12 972,02	-74 743,52	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>540 389,07</b>	<b>113 481,70</b>	<b>653 870,77</b>	

### Položkový rozpočet

S:	2020009	IBSENOVA - špalety, parapety
O:	001	IBSENOVA - špalety, parapety
R:	001	Vnitřní špaleta na m2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>269 483,25</b>
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	382,68000	522,90	200 103,37
2	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	382,68000	181,30	69 379,88

(0,2+0,06+0,1)\*1063

382,68000

<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>141 517,19</b>
3	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	2 126,00000	48,40	102 898,40
4	28350126R	Profil okenní plastový Weber P s okapničkou l=2,5m	m	1 116,15000	14,60	16 295,79
5	283502113R	Profil okenní EKO s tkaninou l=1,6 m LIK ukonč. profil s tkaninou k rámcům oken, dveří apod.	m	1 116,15000	20,00	22 323,00

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>8 225,54</b>
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	15,46155	532,00	8 225,54

<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					<b>108 306,83</b>
7	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 6 ks/m2, cihla plná	m2	382,68000	151,20	57 861,22
8	28375934R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F t: 60 mm	m2	257,24600	81,20	20 888,38
9	56284074.AR	Hmoždinka talíř zatluok, plast TID-T 8/60x155 EJOT	kus	6 378,00000	4,06	25 894,68
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné výšky do 12 m	%	1 046,44280	3,50	3 662,55

527 532,81

### Položkový rozpočet

S:	2020009	IBSENOVA - špalety, parapety
O:	001	IBSENOVA - špalety, parapety
R:	002	Sekání a vyrovnání parapetů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>	<b>34 466,25</b>
----------------	------------------------------	------------------

1	629451100RKK	Vyrovnávací vrstva z cementového potěru tl. 4 cm včetně bednění	m	195,00000	176,75	34 466,25
1.NP + 2.NP 195						

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>48 501,18</b>
----------------	---------------------------	------------------

2	967041112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu	m <sup>2</sup>	70,20000	554,40	38 918,88
195*0,36						
3	968091002R00	Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm	m	195,00000	49,14	9 582,30

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>11 857,48</b>
----------------	--------------------------------	------------------

4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	22,28850	532,00	11 857,48
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>24 016,85</b>
-----------------	--	------------------

5	979082111R00	Vnitrostav. dopr. sutí a vybouraných hmot vod.do 50 m svisle s omezením mech.výšky do 12m	t	14,71080	1 050,00	15 448,34
6	979980001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,71080	250,00	3 677,70
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,71080	239,00	3 515,88
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	132,39720	10,40	1 376,93

118 841,76



### Položkový rozpočet

S:	2020009	IBSENOVA - špalety, parapety
O:	001	IBSENOVA - špalety, parapety
R:	003	Špalety - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-167 954,00</b>
1	619995001	Začištění omítek kolem oken dveří po jejich výměně 1.NP a 2.NP : 1063	m	1 063,00000	-158,00	-167 954,00
				1 063,00000		

### Položkový rozpočet

S:	2020009	IBSENOVA - špalety, parapety
O:	001	IBSENOVA - špalety, parapety
R:	004	Parapety - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>123 740,00</b>
1	60780019R	Parapet interiér Topset Standard š. 600 mm bílý s nose výšky 40 mm	m	259,00000	440,00	113 960,00
		31*2,1+26*2,1+13*1,5+4*1,5+6*1,2+7*1,5+9*1,5+4*0,9+4*0,6		182,40000		
		3*0,9+2*0,9+1*0,6+2*0,5+5*1,5+2*0,9+37*1,5+5*0,9+2*0,6		76,60000		
2	60780050R	Krytka boční pro parapety Topset šíře 600 mm (25+81+57)*2	kus	326,00000	30,00	9 780,00
				326,00000		

### Položkový rozpočet

S:	2020009	IBSENOVA - špalety, parapety
O:	001	IBSENOVA - špalety, parapety
R:	005	Parapety MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-61 771,50</b>
1	60794103	DESKY PARAPETNI DTD 300MMA	m	259,00000	-238,50	-61 771,50

