



Ing. Vladimír Hampel
P.O.Box. 49
Masná 1324/1
701 49 Ostrava - Moravská Ostrava

Váš dopis značky / ze dne
e-mail 07.04.2016

Naše značka
24550/Lie/110416-3

Vyřizuje / tel.
Liebzeit /
596 904 624
724 616 023
edgar.liebzeit@veolia.com

V Ostravě dne
11.04.2016

„ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - Rekonstrukce hřiště” - zájmové území na pozemcích parc.č. 1013/1, 1013/5 a 1013/6 v k.ú. Moravská Ostrava- vyjádření k dotčení tepelných sítí ve správě Veolia Energie ČR, a.s.

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde na dvou místech k dotčení podzemních v ŽB kanálu uložených rozvodů tepla a to parovodu DN150/80 a dále sekundárních rozvodů tepla - uvedená zařízení se nachází ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí vám zasiláme v příloze na situaci 1:1000. Při osazování nových stavebních prvků požadujeme respektovat zákonné ochranné pásmo tepelného zařízení, t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany. Křížení inženýrskými sítěmi pak požadujeme vést kolmo mimo tělesa tepelných kompenzátorů, šachtic a nahlížecích otvorů s tím, že např. kabely je nutné uložit do betonové chráničky s přesahem 1 m na každou stranu od vnější hrany našeho tepelného kanálu, alternativně lze použít kabelovou chráničku KORUHARD.

Žádáme o předložení projektové dokumentace s doplněním našich sítí ke schválení a to vedoucímu sektoru Ostrava-Střed - Ing. Kortusovi (e-mail roman.kortus@veolia.com, mobil 606 779 975). K tomu si můžete vyžádat podklady u Ing. Liebzeita – tel. 596 904 624, mobil 724 616 023.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.veolia.cz, www.veoliaenergie.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: +420 596 904 111, fax: +420 596 904 693



zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládán žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotním zařízením požadujeme před zaházením převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Sítě vám v terénu vytýčí - provoz Ostrava-Střed (oblast Ostrava-Střed, Svinov, Martinov, Šalamouna, Slovenská, Slezská Ostrava - primární síť p. Radim Venclík e-mail radim.venclik@veolia.com tel. 596 635 220, mobil 602 520 746, - sekundární síť p. Petr Gibl, e-mail petr.gibl@veolia.com, tel. 596 612 752, mobil 602 586 814).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem


Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
IČO: 481 93 410, DIČ: CZ45193410
Region Severní Morava
Elektrárnská 5562/17
709 74 Ostrava - Třebovice



.....
Ing. Libor Valový

Náměstek Distribuce a služeb

Příloha: č.1 - situace 1:1000.



Příloha č. 1

Datum: 11. 4. 2016

Vyřizuje: LIEBZEIT

Razítko a podpis:

[Handwritten signature]

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Závod Distribuce a služby
Ostrava

VEOLIA