



VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ PŘEDNÍHO VSTUPU - NOVÝ STAV

M 1:20

PŮDORYS



ŘEZ A-A



NOVÝ STAV :

- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEDLOŽENÝCH KAMENNÝCH STUPŇŮ 320/1950/155MM – 2KS, 320/2100/155MM – 1KS
- BUDE PROVEDENO VYČIŠTĚNÍ LOŽNÝCH SPAR
- BUDOU OSAZENY NOVĚ PŘEDLOŽENÉ KAMENNÉ STUPNĚ – BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC 320/1950/150 – 1KS, 320/2100/155MM – 1KS, DLE PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) PROFILACE
- ČÁST STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY BUDE ROZEBRÁNA, TERÉN BUDE VYSPÁDOVÁN, NOVĚ BUDE DOPLNĚNA ZÁMKOVÁ DLAŽBA DO PÍSKOVÉHO LOŽE TAK, ABY BYL NAD TERÉNEM POUZE DVA STUPNĚ, TŘETÍ BUDE PROVEDEN JAKO JALOVÝ.

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS-projekt s.r.o. Ethenova 5995 780 00 OSTRAVA-ŽITKOVICE
ING. HABRMAL J.	ING. HABRMAL J.	VOLNÁ M.	ŠLANČAR P.	
KRAJ: MS	OBEC: PĚSTRAVA	FORMÁT: 344	DATAUM: 08/2013	
INVESTOR: SMO, MDDV, MOOP, PROKEŠOVO NÁM 1803/8, OSTRAVA	ÚČEL: PROJEKT PROV.	Č. ZAKÁZKY: E-7606/13	ČÍSLO VÝKRESU: 1-05	
OPRAVA FASÁDY MŠ PODĚBRADOVA ul. PODĚBRADOVA 1103/19, Moravská Ostrava				
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ PŘEDNÍHO VSTUPU-NOVÝ STAV				