POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE M 1:100

ULIČNÍ FASÁDA - P1

ULIČNÍ FASÁDA - P2



ULIČNÍ FASÁDA - P3



LEGENDA :

- D STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD – DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- H STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD – DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- kl STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A SOKLU
- TA STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ TABULE – MATEŘSKÁ ŠKOLA – DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- ČP STÁVAJÍCÍ TABULKA – ČÍSLO POPISNÉ – DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- ZN STÁVAJÍCÍ TABULKA – STÁTNÍ ZNAK – DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- Č STÁVAJÍCÍ ČÍDLO ÚT – DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- K1 K10 STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONZOLY VIZ. V.Č. 1–02 – VYBOURÁNÍ
- O1 O3 STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ VSTUPŮ VIZ. V.Č. 1–02 – VYBOURÁNÍ
- M1 STÁVAJÍCÍ OCEL. KRYT VÝDUCHŮ OD KOTLŮ VIZ. V.Č. 1–02 – DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

STÁVAJÍCÍ FASÁDA – OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ FASÁDA – KER. OBKLAD

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA – ETERNITOVÉ ŠABLONY

BOURACÍ PRÁCE :

- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS NA FASÁDĚ
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ NA FASÁDĚ CCA 30% (NEPŮVODNÍ, PŮVODNÍ POŠKOZENÉ)
- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK NA FASÁDĚ – 30%
- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK NA ŘÍMSÁCH – 100%
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁBĚHU (KRYTÍ OMÍTKOU) NA SOKLU – DVORNÍ FASÁDY P4–P6
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ SOKLU – DVORNÍ FASÁDA P3
- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ OMÍTKY SOKLU – ULIČNÍ FASÁDY 100% DO V.500MM OD TERÉNU A 20% VÝŠE U DVORNÍCH FASÁD 100% NA CELOU VÝŠKU SOKLU
- DM BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ URČENÝCH STÁVAJÍCÍCH OCEL. MŘÍŽÍ, PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- BO BUDE PROVEDENA VYBOURÁNÍ URČENÝCH STÁVAJÍCÍCH OCEL. MŘÍŽÍ ULIČNÍ FASÁDY
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH KONZOL NA FASÁDĚ – DETAILY VIZ. V.Č. 1–02
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE Z PŮDY, VEDENÉHO PO FASÁDĚ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCEL. KRYTU (MŘÍŽE) VÝFUKŮ OD KOTLŮ Z KOTELNY, PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ NAD ZADNÍM I PŘEDNÍM VSTUPEM
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ, VČETNĚ BOČNÍCH ZDEK ZADNÍHO SCHODIŠTĚ
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STUPŇŮ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ PŘEDNÍHO VSTUPU
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU (MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY)
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BALKÓNŮ NA DVORNÍ FASÁDĚ (7M2), VČETNĚ OCEL. ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ (DL–3750MM, V.800MM)
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ NEPŮVODNÍCH PŘIZDIVEK
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH LAPAČŮ SPLAVENIN – 6KS
- BUDE PROVEDENO DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH SVODŮ, PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- BUDE PROVEDENO DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ, PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH DVÍŘEK SHOZU DO SUTERÉNU
- B PŘED ODSTRANĚNÍM NEPŮVODNÍCH PŘIZDIVEK OSTĚNÍ BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ, PRO OSAZENÍ OKNA, BUDE PROVEDEN PRŮZKUM PŮVODNÍHO ROZMĚRU OKENNÍHO OTVORU. S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍHO PŘEKLADU BUDE VYBOURÁNO OSTĚNÍ BUĎ Z JEDNÉ, NEBO OBOU STRAN !

DVORNÍ FASÁDA - P4



DVORNÍ FASÁDA - P5



DVORNÍ FASÁDA - P6





D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. HABRNAL J.	PROJEKTANT SPECIALISTA: ING. HABRNAL J.	VYPRACOVAL: VOLNÁ M.	KONTROLA: ŠLANCAR P.	MS-projekce s.r.o. Ebenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE
KRAJ: MS	OBEC: OSTRAVA			FORMÁT: 10A4
INVESTOR: SMO, MObv, MOaP, PROKEŠOVO NÁM 1803/8, OSTRAVA				DATUM: 08/2013
OPRAVA FASÁDY MŠ PODĚBRADOVA ul. PODĚBRADOVA 1103/19, Moravská Ostrava				ÚČEL: PROJEKT PROV.
				Č. ZAKÁZKY: E–7606/13
POHLEDY – BOURACÍ PRÁCE				MĚŘÍTKO: 1:100
				ČÍSLO VÝKRESU: 1–01