


SVOD HROMOSYODU- OSAZENÍ NA
DELŠÍ KONZOLY, NOVÝ DRÁT ALMGSI



NA FASÁDĚ JSOU VÉ STÁVAJÍCÍM STAVU ODSOKY- ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO PONECHÁ A OPRAVIT

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVHOOVÁL	VÝPLACOVÁL	KONTROLÓVAL	HIP
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK		ING. ŠNUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.	
STAVBA	TK	MĚRÍTKO	1:100
ZŠO GEBAUEROVA 8– VÝMĚNA OKEN		POČET A4	2
OBSAH VÝKRESU		STUPĚN	DPS
POHLED ZE DVORA-objekt 2-tříocítna-nový stav		DATUM	12/2015
		ZAK. Číslo	05/2013
		ARCHIVNÍ Číslo	dls. výk.
			36
			0713-4

LEGENDA NOVÉHO STAVU

- OPRYVA SOKLU – OBKLAD LÍC. PÁSKY OPRAVIT DO 20%, CELOPLOŠNĚ VÝŘÍST
- OPRAVA FASÁD –DOPLNĚNÍ BRŽZOTOVÉ OMÍTKY HRUBĚ DO 20% CELOPLOŠNÉ VENKOVNÍ PRODÝŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA FASÁDNÍ PERLINKU DVOJITÉ LEPIDLO A PENETRAČNÍ (vč. pořízených systémových ist., rohovníků apod) POZOR – PŘED PRODEJEMM STĚRKY NUTNO PODKLAD CELOPLOŠNĚ SPOVNIT DO 20 MM. LÍCOVÉ ZDVO OGISTI KARTOU, TLAKOVOU VODOU, DOPNIT SPAROVANÍ Z 60% DOPNIT VPADEŇ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDVO A PASKY DALE OPÁRIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NATEREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVACH
- NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HUNKOVÉ – DLE VÝPUŠI)
- NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPUŠI)
- PORZ – NUTNO DOZDÍLAT VELKÝCH KUS ZALOMENÝCH OSTENÍ (zlamení až 200 mm) !!!
- STŘEŠNÍ KRYTINA – ŠKRNÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY – BUDĚ PONECHÁNA – BUDĚ NAPOJEN NOVÝ HROMOSYOD DLE VÝPUŠI PRVKŮ
- ŠTUKÁTERSKE LUXTERY VYBOURAT, VYMĚNIT ZA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, ZEVNÍTR V TĚLOCVNÍ SÍTE NA VYPNUTÝCH OCÉLOYCH LANKACH KOTVENÝCH HMOZDINKAMI A HÁCKY DO STĚN OSTENÍ DLE SKLADBY C
- ŠTUKÁTERSKE OPRAVA FASÁDY ZA POMOCÍ REPROFILÁGNIC MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFONNÍHO NATĚRU
- ŠTAVAJÍCI LUXTERY VYBOURAT, VYMĚNIT ZA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, ZEVNÍTR V TĚLOCVNÍ SÍTE NA VYPNUTÝCH OCÉLOYCH LANKACH KOTVENÝCH HMOZDINKAMI A HÁCKY DO STĚN OSTENÍ DLE VÝPUŠI PRVKŮ
- ŠTUKÁTERSKE OPRAVY NEBO ŠAMBRÁNA