


SVOD HROMOSVODU – OSAZENÍ NA
DELŠÍ KONZOLY, NOVÝ DRÁT ALMAGSI

+ 19,050

NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSOKY – ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO
PONECHAT A OPRAVIT



LEGENDA NOVEHO STAVU

- OPRAVA SOKLU – OBKLAD LÍC. PÁSKY OPRAVIT DO 20% CELOPLOŠNĚ VÝŠÍ – 3,450 1.PP
- OPRAVA FASÁD – DOPLNĚNÍ BRZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBĚ DO 20% CELOPLOŠNĚ VENKOVNÍ PRODÝŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA FASÁDNÍ PŘÍKLIKU, DVOUITĚ LEPIDLO A PENETRACI (vš. potřebných systémových išt, rohovníků apod.) POZOR – PŘED PROVEDENÍM STŘEKY NUTNO PODKLAD CELOPLOŠNĚ SROVNAT DO 20 MM LÍCOVÉ ŽDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60% DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ŽDIVO A PÁSKY DÁLĚ OPRAVIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVĚCH VRSTVÁCH
- NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ – DLE VÝPISU)
- NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ – DLE VÝPISU)
- POZOR – NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTEŇÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- STŘEŠNÍ KRYTINA – ŠIKMÁ STŘECHA – PLECHOVÉ DACHMANY – BUDE PONECHÁNA – BUDE NAROULEN NOVÝ HROMOSVOD
- STŘECHA NAD DILNAMI – PONECHÁNO
- NOVÉ KLEMPŘÍSKÉ PRVKY Z PODKLADOVÁNÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách – svody, potrubí, opěrné apod.)
- NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (avíro, NN, zabrodli, větrací, nřtže) DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (nutno upravit i rozměrově)
- NA ŘÍMSÍCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTUPLÝCH PRVCÍCH FASÁD BUDE PROVEDENA ŠUKATERSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFLAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFODNÍHO NÁTĚRU DLE SKLADBY C
- STÁVAJÍCÍ LUFERY VYROBŮRAT, VYMĚNIT ZA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, ZEZNITŘ V TĚLOCVNĚ SÍTĚ DLE VÝPISU PRVKU
- ŠUKATERSKÝ OPRAVNÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA

0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAMHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HP				
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK		ING. ŠNUPÁREK				
INVESTOR				STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBYVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.		
STAVBA				TK			
				MĚŘÍTKO	1:100		
				POČET A4	2		
				STUPEŇ	DPS		
				DATA	12/2015		
				ZAK.ČÍSLO	05/2013		
				ARCHIVNÍ ČÍSLO			
				POHLED ZADNÍ ZE DVORA – obj. 1 – NOVÝ STAV	0713 – 4	ČÍS. VÝKR.	37