


reliefy  
vystupující cca 70 mm



NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCIM STAVU ODSKOKY- ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO PONECHAT A opravit

#### LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

1 OČIŠTĚNÍ SOKLU OD PRACHU A NEGISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ A VODY  
PO CELÉ PLOše OKLEPAT VZDÚTE A POSKOZENÉ ČÁSTI SOKLU (ODHAD - 20%).

2 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LÍC. PÁSKŮ OD PRACHU A NEČISTOT PONOCÍ KARTÁČŮ PŘED Opravou,  
OPRAVIT VYSTOUPLÉ OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD

3 ODSTRANĚNÍ OGEOVÝCH A HLNÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ

4 POZOR-DOUDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zlomení dž 200 mm) !!!

5 STŘEŠNÍ KRYTINA- ŠIKMÁ STŘECHA- PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HRROMOSVOD–SYODY

6 STŘEŠNÍ KRYTINY- ASF. PÁSY-PONECHÁNI

7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCICH KLEMPIŘSKÝCH PRVKŮ (všechn na fasádách- svody, parapety, oplocování apod.)

8 OBROUŠENÍ STÁVAJÍCICH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)  
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘIPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ  
(nutno upravit i rozměrové)

#### 0.000=ÚROVĚN PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VÝROCOVÁL	KONTROLÓVAL	HIP
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK		ING. ŠNUPÁREK
INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ			
STAVBA	TK	MĚŘÍTKO	1:100
ZŠO GEBAUEROVA 8– VÝMĚNA OKEN	POČET A4	POČET	2
OBSAH VÝKRESU POHLED Z ULICE KOREJSKÉ-objekt2-STÁVACÍ STAV	STUPŇ	DPS	DATUM
	ZAK.Číslo	05/2013	ARCHIVNÍ Číslo
			čís. výkrs.
			15
			0713-4