


+ 19,050  
NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO PONECHAT A OPRAVIT



0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

OBSAH VÝKRESU				POHLED ZADNÍ ZE DVORA – obj. 1 – STÁVAJÍCÍ STAV			
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		SPEC.			
STAVBA				TK			
ZŠO GEBAUEROVA 8 – VÝMĚNA OKEN		MĚŘÍTKO		1:100			
		POČET A4		2			
		STUPEŇ		DPS			
		DATUM		12/2015			
		ZAK.ČÍSLO		05/2013			
		ARCHIVNÍ ČÍSLO		0713 – 4			
		ČÍS. VÝKR.		18			
		NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		HIP	
		ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK	

ZŠO GEBAUEROVA 8-  
VÝMĚNA OKEN

LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1

ODŠTĚNÍ SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ A VODY  
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI SOKLU (ODHAD- 20%).
- 2

ODŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LÍC. PÁSKŮ OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED OPRAVOU,  
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD- 20%).  
OPRAVIT VYSTUPLÉ OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4

ODSTRANĚNÍ-VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN  
POZOR-DOUJE K VYPÁDNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA- ŠIKMÁ STŘECHA- PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NÁPOJEN NOVÝ HROMOSVOD- SVODY
- 6

STŘEŠNÍ KRYTINY- ASF. PÁSY-PONECHÁNÍ
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách- svody, parapety, oplechování apod.)
- 8

OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dříčka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)  
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ  
(nutno upravit i rozměrové)