

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VIZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI VENKOVNÍ OMÍTKY (ODHAD– 20%).

FASÁDY CELOPLOŠNĚ OČISTIT KARTÁČI A TLAK. VODOU OD NEČISTOT A PRACHU

ODSTRANIT SVODY HROMOSVODU A DALŠÍ KONZOLY

ODSTRANIT OKENNÍ PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ZVENKU

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (dřevěná kastlová okna, dveře..)

OPRAVIT VYSTOUPLÉ ČÁSTI ŘÍMS, OZDOB FASÁD

STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN

NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY– Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA, ZVENKU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS SE SILIKONOVÁ OMÍTKOU

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (dřevěná kastlová okna, dveře)

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŠRUPÁREK	ING. ŠRUPÁREK		ING. ŠRUPÁREK	

INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.	
STAVBA		TK	
	ZŠO GEBAUEROVA 8– VÝMĚNA OKEN	MĚŘÍTKO	1:100
		POČET A4	10
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	12/2015
		ZAK.ČÍSLO	05/2013
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP–obj. 1 a 2–STÁVAJÍCÍ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO 0713–4	ČÍS. VÝKR. 02