


SVOD HROMOSVODU – OSAZENÍ NA
DELŠÍ KONZOLY, NOVÝ DRÁT ALMGSI



LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 1** OPRAVA SOKLU – OBKLAD LÍC. PÁSKY OPRAVIT DO 20%. CELOPLOŠNĚ VÝČIST

2 OPRAVA FASÁD – DOPLNĚNÍ BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBÉ DO 20% CELOPLOŠNĚ VENKOVNÍ PRODLOUŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA FASÁDNÍ PERLINKU, DVOJITÉ LEPIDO A PENETRACI (vš. potřebných systémových listů, rohovníku apod) POZOR – PŘED PROVEDENÍM, STĚRKY NUTNO PODKLAD CELOPLOŠNĚ SRVNAT DO 20 MM, DOPNUT VYPADĚNÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LICOVÉ ZDVOJ. OCÍSTIT KARTAČI, TAKOVOU VODOU, DOPNUT SPRAVONÍ Z 60%, LICOVÉ ZDVOJ. A PÁSKY DALE OPATŘIT OCHRANNÝM NATEREM APLIKOVANÝM VĚDVOU VRSTVACH

3 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HÚNKOVÉ – DLE VÝPISU)

4 NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ – DLE VÝPISU)
POZOR – NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSY ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!

5 STŘEŠNÍ KRYTINA – ŠKRNÁ SŘECHÁ – PLECHOVÉ DACHMANY – BUDĚ PONECHÁNA – BUDĚ NAPOJEN NOVÝ HRROMOSVOD

6 STŘECHÁ NAD DÍLNAMI – PONECHÁNO

7 NOVÉ KLEMFIŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všechn fasáddach – svody, parapety, oplechy, apod.)

8 NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradl, větracíky, mříže) DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PRIPRAVYA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (nutno upravit i rozmarové)

9 NA ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNÉ VYSTOUPLÝCH PRVCÍCH FASÁD BUDĚ PROVEDENA STUKATEŘSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFILAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFONNÍHO NÁTĚRU DLE SKLADBY C

10 STÁVAJÍCÍ LUXERY VYBOURAT, VYMĚNIT ZA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, ZEZNÍTR V TĚLOCVIČNÉ SÍŤE NA VYPNUŤÝCH OCÉLOVÝCH LANKÁCH KOTVENÝCH HMOŽDINKAMI A HÁCKY DO STĚN OSTĚNÍ DLE VÝPISU PRVKŮ

Š ŠTUKATÉRSKÝ OPRAVENÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA

NA FASÁDĚ JSOU VÉ STAVAJÍCIM STAVU ODKOJKY-
ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO
PONECHAT A OPRAVIT

0.000=ÚROVĚN PODLAHY 1.NP OBJEKTU					
NAVRHOVAL	VÝPROČOVAL	KONTROLoval	HlP		
ING. ŠNÚPÁREK	ING. ŠNÚPÁREK		Ing. ŠNÚPÁREK		
INVESTOR	STATUTAŘÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBvod MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ				
STAVBA	SPEC.	TK	MĚRITKO	1:100	Čís. VÝKR.
ZŠO GEBAUEROVA 8 – VÝMĚNA OKEN			PØEDĚL A4	2	
			STUPEN	DPS	
			DATUM	12/2015	
			ZAK. ØSLO	05/2013	
			ARCHIVNÍ ØSLO		
			ØSABAH VÝKRESU		
			POHLED Z ULICE KOREJSKÉ-objekt 2-NOVÝ STAV		
			0713-4		