


NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO PONECHAT A OPRAVIT

SVOD HROMOSVODU– OSAZENÍ NA DELŠÍ KONZOLY, NOVÝ DRÁT ALUMGI



### LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 1 –OPRAVA SOKLU – OBKLAD-LIC.-PÁSKY-OPRAVA-DO 20% CELOPLOŠNĚ-VÝČIST
- 2 OPRAVA FASÁD –DOPLNĚNÍ BRZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBĚ DO 20%, CELOPLOŠNĚ VENKOVNÍ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA FASÁDNÍ PERLINKY, DVOJITĚ LEPIDLO A PENETRACI (uš, osřepných systémových išt, rohovníků apod)  
POZOR- PŘED PROVEDENÍM STĚRKY NUTNO POKLAD CELOPLOŠNĚ SPOVÁT DO 20 MM  
LICOVÉ ZDVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁŘOVÁNÍ Z 60% DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LICOVÉ ZDVO A PÁSKY DĚLE OPATŘIT OCHRANNÍM SILIKONOVÝM NÁTEREM APLIKOVÁNÍM VE DVOU VRSTVÁCH
- 3 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ – DLE VÝPISU)
- 4 NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPISU)  
POZOR-NUTNO DOŽÍVAT VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
- 6 STŘECHA NAD DÍLNAMI–PONECHÁNO
- 7 NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách– svody, parapety, oplech.opod.)
- 8 NOVÝ NÁTER STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí, větráčky,mříže)  
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ  
(nutno upravit i rozměrové)
- 9 NA ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVKŮCH FASÁD BUDE PROVEDENA ŠTUKATERSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFILAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFODNÍHO NÁTERU DLE SKLADBY C
- 10 STÁVAJÍCÍ LUXFERY VYBOURAT, VYMĚNIT ZA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, ZE VNITŘ V TĚLOCVČNĚ SÍTĚ NA VYPNUTÝCH OCELOVÝCH LANKÁCH KOTVENÝCH HMOZDINKAMI A HÁČKY DO STĚN OSTĚNÍ DLE VÝPISU PRVKŮ
- Š ŠTUKATERSKÝ OPRAVENÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA

### 0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.	
STAVBA		TK	
		MĚŘÍTKO	1:100
		POČET A4	2
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	12/2015
		ZAK.ČÍSLO	05/2013
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	0713-4
OBSAH VÝKRESU		ČÍS. VÝKR.	32
ZŠO GEBAUEROVA 8- VÝMĚNA OKEN			
POHLED Z ULICE GEBAUEROVA-objí-NOVÝ STAV			