

STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU:
OPRAVA FASÁD –DOPLNĚNÍ BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBÉ DO 20% CELOPLOŠNĚ VENKOVNÍ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
NA FASÁDNÍ PERLINKU, DVOUJTÉ LEPIDLO A PENETRACI (vč. potřebných systémových lišt, rohovníků apod)
POZOR- PŘED PROVEDENÍM STĚRKY NUTNO PODKLAD CELOPLOŠNĚ SPROVAT DO 20 MM
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60% DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY,
LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY- Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU

.../T NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (nová plastová okna a hliníkové dveře, trojsklo, bílé)
VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ A VČ. VNITŘNÍCH PLAST. PARAPETŮ

.../K NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDÁCH, POPLASTOVANÝ PZ PLECH

N NOVÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR ZÁBRADLÍ A DALŠÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ NA FASÁDÁCH,
OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, 1x ZÁKLAD, 2x SVRCHNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

B OPRAVA VODOROVNÝCH PLOCH BETONOVÝCH (zákryt schodišť, zákrytové desky zděného zábradlí)
OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, OKLEPÁNÍ POŠKOZEÝCH ČÁSTÍ, PŘETAŽENÍ REPROFILAČNÍMI MALTAMI+APLIKACE HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU NA BETON A KÁMEN

A –NA FASÁDĚ DOMU (vč. bočních stěn vikýřů) BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK VE SKLADBĚ:
–OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (CCA DO 20%), OPRAVENÉ OZDOBY A ŘÍMSY REPROFILACÍ A ŠTUKATÉRSKOU TECHNOLOGIÍ
(složitost fasády velmi vysoká)
–PENETRACE
–LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI NA PLOCHÁCH S OMÍTKOU
–VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z LEPIDLA PŘÍP. JÁDROVÉ OMÍTKY TL. DO 20 mm
–LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
–SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
–PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
–FAS.TENKOVRSTVÁ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY
(probarvená)
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60% DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY,
LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

DODATEK–DOPLNĚNÍ VÝMĚNY PVC –05/2016

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

STAVBA

ZŠO GEBAUEROVA 8– VÝMĚNA OKEN

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1: 100
POČET A4	2
STUPEŇ	DPS
DATUM	12/2015
ZAK.ČÍSLO	05/2013

OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS 4.NP–NOVÝ STAV–OBJEKT 3**

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.
0713–4	31