



NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVÁL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.	
STAVBA		TK	
ZŠO GEBAUEROVA 8-- VÝMĚNA OKEN			MĚŘÍTKO 1: 100
			POČET A4 2
			STUPEŇ DPS
			DATUM 12/2015
ZAK.ČÍSLO 05/2013			ARCHIVNÍ ČÍSLO
POHLED Z ULICE TESLOVA-OBJEKT 3-STÁVAJÍCÍ STAV			ČÍS. VÝKR. 23

LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1 OČISTĚNÍ SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ A VODY
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI SOKLU (ODHAD- 20%).
 - 2 OČISTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LÍC. PÁSKŮ OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED OPRAVOU,
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRÍZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD- 20%).
OPRAVIT VYSTUPLÉ OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
 - 3 ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
 - 4 ODSTRANĚNÍ- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN
POZOR--DOUDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA-- ŠIKMÁ STŘECHA-- PLECHOVÉ DACHMANY --BUDE PONECHÁNA --BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD--SVODY
 - 6 STŘEŠNÍ KRYTINY-- ASF. PÁSY--PONECHÁNÍ
 - 7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách-- svody, parapety, oplechování apod.)
 - 8 OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zbradří schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)