

SVISLÝ ŘEZ OKNEM 1:50 STÁVAJÍCÍ STAV



SVISLÝ ŘEZ OKNEM 1:50 NOVÝ STAV



VODOROVNÝ ŘEZ OKNEM 1:50 STÁVAJÍCÍ STAV



VODOROVNÝ ŘEZ OKNEM 1:50 NOVÝ STAV



STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU:
OPRAVA FASÁD –DOPLNĚNÍ BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBÉ DO 20%, CELOPLOŠNÉ VENKOVNÍ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA FASÁDNÍ PERLINKU, DVOJITÉ LEPIDLO A PENETRACI (vč. potřebných systémových lišt, rohovníků apod)
POZOR–PŘED PROVEDENÍM STĚRKY NUTNO PODKLAD CELOPLOŠNĚ SROVNAT DO 20 MM
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY– Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU

.../T NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (nová plastová okna a hliníkové dveře, trojskla, bílá)
VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ A VČ. VNITŘNÍCH PLAST. PARAPETŮ

.../K NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDÁCH, POPLASTOVANÝ PZ PLECH

N NOVÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR ZÁBRADLÍ A DALŠÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ NA FASÁDÁCH,
OČISTĚNÍ, OBROUŠENÍ, 1x ZÁKLAD, 2x SVRCHNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

B OPRAVA VODOROVNÝCH PLOCH BETONOVÝCH (zakrytí schodišť, zakrytové desky zděného zábradlí)
OČISTĚNÍ, OBROUŠENÍ, OKLEPÁNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘETAŽENÍ REPROFILAČNÍMI MALTAMI+APLIKACE HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU NA BETON A KÁMEN



A –NA FASÁDĚ DOMU (vč. bočních stěn vikýřů) BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK VE SKLADBĚ:

–OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (CCA DO 20%), OPRAVENÉ OZDOBY A ŘÍMSY REPROFILACÍ A ŠTUKATERSKOU TECHNOLOGIÍ (složitost fasády velmi vysoká)
–PENETRACE
–LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI NA PLOCHÁCH S OMÍTKOU
–VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z LEPIDLA PŘÍP. JÁDROVÉ OMÍTKY TL. DO 20 mm
–LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
–SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
–PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
–FAS.TENKOVRSTVÁ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY (probarvená)

LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

B NA SOKLU DOMU BUDOU PROVEDENY TYTO OPRAVY

LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

JE–LI NA SOKLU NĚKDE POUŽITA OMÍTKA, APLIKUJE SE SKLADBA A

C –NA PODSTŘEŠNÍCH ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVCÍCH BUDE PROVEDENA ŠTUKATERSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCÍ REPROFILAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU VE SKLADBĚ:
OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ŘÍMS, PILÍŘŮ, (složitost fasády velmi vysoká!!)
–PENETRACE
–OPRAVA PILÍŘŮ A ŘÍMS REPROFILAČNÍMI MALTAMI A ŠTUKEM (štukatérská technologie !!)
–NÁTĚR HYDROFOBNÍM NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY

D –NA PLOCHÁCH MIMO FASÁDY (zídky, zábradlí), BUDE PROVEDENA TATO SYSTÉMOVÁ SKLADBA

–OKLEPANÁ A NOVĚ NAHOZENÁ OMÍTKA ZDIVA (100%), OKLEPANÉ OZDOBY A ŘÍMSY, DOLEPENÉ PROHLUBNĚ
–PENETRACE
–LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
–SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
–PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
–FAS.TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, NA SOKLOVÝCH PARTIÍCH STŘEDNĚZRNNÁ KAMÍNKOVÁ STĚRKA

NUTNÉ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

–ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (dřevěná kastlová okna tl. 200–250 mm), ODVOZ, EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
–ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OKENNÍ PARAPETY VČ. PODPŮRNÝCH KONZOL
–DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DOTČENÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ STĚN KOLEM OKEN A UPRAVIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

–OPATRNĚ ODSTRANIT OKENNÍ PARAPETY TAK, ABY JE BYLO MOŽNO OSADIT NOVÉ PARAPETY Z POPLAST. POZINK. PLECHU

–OKLEPAT NEZBYTNÉ ČÁSTI KERAMICKÝCH OBKLADŮ ŠPALET V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A NAHRADIT NOVÝMI

–VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY NUTNO OSADIT NA PODPŮRNOU OCELOVOU KONSTRUKCI Z L PROFILŮ 50/50/6, KTERÁ SE ZAPUSTÍ DO ŠPALET.

DOPLŇKY OKEN

–KE VŠEM OKNŮM BUDOU DODÁNY ISSO ŽALUZIE BÍLÉ, HORIZONTÁLNÍ

MŘÍŽE

–NUTNO PŘED VÝMĚNOU OKEN DEMONTOVAT, V OZNAČENÝCH MÍSTECH VYROBIT NOVÉ (viz rozpočet)

POZNÁMKA:

PO VYBOURÁNÍ KASTLOVÝCH OKEN BUDE NUTNO PROVÉST DOZDÍVKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VE VELKÉM ROZSAHU. OSTĚNÍ I ŠPALETY JSOU ZALOMENÉ, ÚSKOKY JSOU CCA 200–250 MM. PRO DOZDÍVKY BUDOU POUŽITY CIHLY PLNÉ, POROBETONOVÉ A JE MOŽNO POUŽÍT I DOLEPENÍ POLYSTYRENEM S PŘETAŽENÍM PERLINKOU A LEPIDLEM
ROVNĚŽ BUDE NUTNO PODEZDÍT PARAPETY VŠECH OKEN VE VĚTŠÍM ROZSAHU, POD NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY BUDE NUTNO OSADIT POMOCNÉ PŘEKLADY Z 2x4, 50/6 VŽDY NA DÉLKU OKNA +ULOŽENÍ (paropetní zdivo je zapuštěno)

PŘI VÝMĚNĚ OKEN JE NEZBYTNÉ POČÍTAT S DEMONTÁŽÍ A ZPĚTNOU MONTÁŽÍ KRYTŮ NA RADIÁTORY POD OKNY

JE NUTNO ROVNĚŽ ZAJISTIT DŮKLADNÉ ZAKRYTÍ A ÚKLID VŠECH PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

VNITŘNÍ PARAPETY:

NA CHODBÁCH JSOU VNITŘNÍ PARAPETY TERACOVÉ, BUDOU NAHRAZENY PLASTOVÝMI
V UČEBNÁCH JSOU VNITŘNÍ PARAPETY Z LAMINA, BUDOU NAHRAZENY PLASTOVÝMI
NA WC A V DALŠÍCH OZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH JSOU PARAPETY I ŠPALETY OBLOŽENY KER. DLAŽBOU, TATO BUDE PO VÝMĚNĚ OKEN DOLOŽENA ZPĚT (CO NEJPODOBNĚJŠÍ ODSTÍN)
U VŠECH PARAPETŮ JE ZAPUŠTĚNÉ ZDIVO POD PARAPETEM A PRO NOVÉ PARAPETY JE NUTNO ZHOTOVIT PODPŮRNOU KONSTRUKCI Z OCELOVÝCH JEKLŮ NEBO POUŽÍT OCELOVÉ PODPARAPETNÍ KONZOLY

SVOD HROMOSVODU VČ. NOVÝCH ZEMNÍCÍCH TYČÍ

DODATEK–DOPLNĚNÍ VÝMĚNY PVC –05/2016

PVC SKLADBA 1
–ZÁTĚŽOVÉ HETEROGENNÍ PVC EXTRA TL. 2 MM (třída zátěže 43)
+SOKLÍK –LIŠTA S MDF JÁDREM (kombinace 3 barev v každé místnosti)
(barvy pastelové)
(plnoplošné lepeno)
–VYRONÁVACÍ STĚRKA S VLÁKNY TURBO (3–10 MM)–VYBROUŠENO DO ROVINY
–HRUBÁ VYROVNÁVACÍ VYSPRÁVKOVÁ HMOTA S LATEXEM– TL. 10–20 MM
–PENETRACE STÁV. PODKLADU
–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC– 2 VRSTVY+PODLOŽKA (lepeno)+LIKVIDACE
VYRONÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU OČIŠTĚNÍM A OŠKRÁBÁNÍM (podkladem jsou dřevotřískové desky, místy dlažba nebo bet. potěr)
(součástí je také odstranění sokliku PVC, tento je místy z PVC, místy z ker. dlažby)

PVC SKLADBA 2
–ZÁTĚŽOVÉ HETEROGENNÍ PVC EXTRA TL. 2 MM (třída zátěže 43)
+SOKLÍK –LIŠTA S MDF JÁDREM (kombinace 3 barev v každé místnosti)
(barvy pastelové)
(plnoplošné lepeno)
–VYRONÁVACÍ STĚRKA S VLÁKNY TURBO (3–10 MM)–VYBROUŠENO DO ROVINY
–HRUBÁ VYROVNÁVACÍ VYSPRÁVKOVÁ HMOTA S LATEXEM– TL. 10–20 MM
–PENETRACE PODKLADU–OSB DESEK
–OSB DESKY 2x18 MM KŘÍŽEM KLADENÉ, HUSTĚ ŠROUBOVANÉ
–LIAPOROVÝ VYRONÁVACÍ PODSYP 20–50 MM
–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC– 2 VRSTVY+PODLOŽKA (lepeno)+LIKVIDACE
VYRONÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU OČIŠTĚNÍM A OŠKRÁBÁNÍM (podkladem jsou dřevotřískové desky, místy dlažba nebo bet. potěr)
(součástí je také odstranění sokliku PVC, tento je místy z PVC, místy z ker. dlažby)

PVC SKLADBA 3
–ZÁTĚŽOVÉ HETEROGENNÍ PVC EXTRA TL. 2 MM (třída zátěže 43)
+SOKLÍK –LIŠTA S MDF JÁDREM (kombinace 3 barev v každé místnosti)
(barvy pastelové)
(plnoplošné lepeno)
–NA VŠECHNY SCHOD. HRANY POUŽÍT SYSTÉMOVÉ KOVOVÉ ROHOVNÍKY–HRANY
–VYRONÁVACÍ STĚRKA S VLÁKNY TURBO (3–10 MM)–VYBROUŠENO DO ROVINY
–HRUBÁ VYROVNÁVACÍ VYSPRÁVKOVÁ HMOTA S LATEXEM– TL. 10–20 MM
–PENETRACE STÁV. PODKLADU
–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC– 2 VRSTVY+PODLOŽKA (lepeno)+LIKVIDACE
VYRONÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU OČIŠTĚNÍM A OŠKRÁBÁNÍM (podkladem jsou teracové stupně)
(součástí je také odstranění sokliku PVC, tento je místy z PVC, místy z ker. dlažby)

TVAR STUPŇŮ SCHODIŠŤ:

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL: ING. ŠÁPÁREK	VYPRACOVAL: ING. ŠÁPÁREK	KONTROLOVAL:	HIP: ING. ŠÁPÁREK	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ				SPEC.
STAVBA: **ZŠO GEBAUEROVA 8– VÝMĚNA OKEN**				TK
				MĚŘÍTKO: 1:100
				POČET A4: 10
				STUPEŇ: DPS
				DATUM: 12/2015
				ZAK.ČÍSLO: 05/2013
OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS 1.PP–obj. 1 a 2–NOVÝ STAV**			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0713–4	ČÍS. VÝKR.: 24