

STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU:
OPRAVA FASÁD –DOPLNĚNÍ BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBÉ DO 20%, CELOPLOŠNÉ VENKOVNÍ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA FASÁDNÍ PERLINKU, DVOJITÉ LEPIDLO A PENETRACE (vč. potřebných systémových lišt, rohovníků apod)
POZOR–PŘED PROVEDENÍM STĚRKY NUTNO PODKLAD CELOPLOŠNĚ SROVNAT DO 20 MM
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60% DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY– Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU

.../T NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (nová plastová okna a hliníkové dveře, trojskla, bílé)
VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ A VČ. VNITŘNÍCH PLAST. PARAPETŮ

.../K NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDÁCH, POPLASTOVANÝ PZ PLECH

N NOVÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR ZÁBRADLÍ A DALŠÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ NA FASÁDÁCH,
OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, 1x ZÁKLAD, 2x SVRCHNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

B OPRAVA VODOROVNÝCH PLOCH BETONOVÝCH (zakrytí schodišť, zakrytové desky zděného zábradlí)
OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, OKLEPÁNÍ POŠKOZEŇÝCH ČÁSTÍ, PŘETAŽENÍ REPROFILAČNÍMI MALTAMI+APLIKACE HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU NA BETON A KÁMEN

A –NA FASÁDĚ DOMU (vč. bočních stěn vikýřů) BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK VE SKLADBĚ:

–OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (CCA DO 20%), OPRAVENÉ OZDOBY A ŘÍMSY REPROFILACÍ A ŠTUKATÉRSKOU TECHNOLOGÍÍ (složitost fasády velmi vysoká)
–PENETRACE
–LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI NA PLOCHÁCH S OMÍTKOU
–VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z LEPIDLA PŘÍP. JÁDROVÉ OMÍTKY TL. DO 20 mm
–LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
–SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
–PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
–FAS.TENKOVRSTVÁ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY (probarvená)

LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

DODATEK–DOPLNĚNÍ VÝMĚNY PVC –05/2016

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

STAVBA: **ZŠO GEBAUEROVA 8– VÝMĚNA OKEN**

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1: 100
POČET A4	2
STUPEŇ	DPS
DATUM	12/2015
ZAK.ČÍSLO	05/2013

OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS 2.NP–NOVÝ STAV–OBJEKT 3**

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.
0713–4	29