


NA FASÁDE JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY – ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TTTO JE NUTNO V PLNÉ PLOŠE PODLEPIT A TERPVE POTOM APLIKOVAT KZS

+ 19.050



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1

PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI SOKLU (ODHAD – 20%).
- 2

ODŠTĚNÍ PRSNÍ OMITKY FASÁD A ULČ. PÁSKŮ OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED OPRAVOU, OPRAVIT VYSTUPLILÉ OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4

ODSTRANĚNÍ-VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN POŽOR–DOUDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) iii
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NÁPOJEN NOVÝ HROMOSVOD– SVODY
- 6

STŘEŠNÍ KRYTINY– ASF. PÁSY–PONECHÁNÍ
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ (všechno na fasádách– svody, potapy, oplechování apod.)
- 8

OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zadržací schodišť, terasy, mříže) DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (nutno upravit i rozměrově)

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU			
NAVRHOVAL		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	
STAVBA		SPEC.	
ZŠO GEBAUEROVA 8– VÝMĚNA OKEN		TK	
		MĚŘÍTKO	1:100
		POČET A4	2
		STUPEŇ	DPS
OBSAH VÝKRESU		DATUM	12/2015
POHLED Z ULICE GEBAUEROVA–obj 1–STÁVAJÍCÍ STAV		ZAK.ČÍSLO	05/2013
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	0713–4
		Čís. výkr.	13