


SVOD HROMOSVODU - OSAZENÍ NA
DELŠÍ KONZOLY, NOVÝ DRÁT ALMgSi



LEGENDA NOVÉHO STAVU

- | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | OPRVA SOKLU – OBKLAD UC. PASKY OPRAVIT DO 20%, CELOPLOSNÉ VÝST |
| 2 | OPRAVA FASÁD – DOPLNĚNÍ BŘÍZOLITOVÉ OMÍTKY HŘUBÉ DO 20%, CELOPLOSNÉ VENKOVNÍ PRODÝŠVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA FASÁDNÍ PERLINKU, DVOJUTÉ LEPIDLO A PELENTRACI (vč. potřebných systémových lišt, rotovníku apod) POZOR – PŘED PROVEDENÍM STERKY NUTNO PODKLAD CELOPLOSNĚ SHROVNAT DO 20 MM LÍCOVÉ ZDVOJ OCÍTIT KARTÁČI TLAKOVOU VODOU, DOPNIT SPÄŤOVANÍ Z 60% DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDVOJ A PASKY DALE OPATRIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NATEREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH |
| 3 | NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HUNKOVÉ – DLE VÝPSU) |
| 4 | NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ – DLE VÝPSU)
POZOR – NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSY ZALOMENÝCH OSTĚN (zalomení až 200 mm) !!! |
| 5 | STŘEŠNÍ KRYTINA – ŠKUMA STŘECHA – PLECHOVÉ DACHMANY – BUDĚ PONECHÁNA – BUDĚ NAPOJEN NOVÝ HRAMOSVOD |
| 7 | NOVÉ KLEMPIŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách – svody, parapety, c |
| 8 | NOVÝ NATĚR STÁVAJICÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradl, větračky mříže) DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘIPRAVA A ZÁMEČNICKÁ UPRAVA PRO ZPEVNOUNU MONTÁŽ (nutno upravit i rozmetrové) |
| 9 | NA ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVCÍCH FASÁD BUDĚ PROVEDENA ŠTUKATEŘSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFILAGNICH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFOBNÍHO NATERU DLE SKLADBY C |
| 10 | STÁVAJÍCÍ LUXFERY VYBOURAT, VMĚNIT ZA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, ZEZNÍTR V NĚLOCVÍČNÉ SÍŤE NA VYPNUTÝCH OCELOVÝCH LANKÁCH KOTVENÝCH HMOŽDÍNKAMI A HÁČKY DO STĚN OSTĚN DLE VÝPSU PRVKU |

— DVA_EASADE_JSUU VE_SIAVANJUM_SIAVU_OJSKOK_E_SIALE_L,_SAMBE
PONECHAT_A_OPRAVIT

— — — — — **N**A EASAUE JSQL VE SLAVAJUM SLAVU DISKUKYÉ SPÄLE L, SAMBESI
PONECHAT A OPRAVIT

VANIS, VISUERI UZU LUJU MM, 1110 JE NU NUO

6 SIRECHA NAD BILNAMI-PUNECHANU