



NA FASÁDĚ JSOU VÉ STÁVAJÍCIM STAVU ODSKOKY – ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO ZACHOVAT A OPRAVIT

+ 19,050



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

ODŠTĚNI SOKLU OD PRACHU A NĚČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ A VODY
PO CELÉ PLOCE OKLEPAT VZDÚTE A POSKOZENÉ ČÁSTI SOKLU (ODHAD - 20%).

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
POZOR-DOUDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!

ODSTRANĚNÍ-VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCICH DŘEVĚNÝCH OKEN
POZOR-DOUDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ

- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA- ŠIKMÁ STŘECHA- PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD– SVODY
6 STŘEŠNÍ KRYTINY- ASF. PÁSY–PONECHÁNÍ
7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCICH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všechno fasádách– svody, parapety, oplocování apod.)
8 OBROUŠENÍ STÁVAJÍCICH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJOCH PŘÍPRAVA A ZAMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrové)

0.000=ÚROVEN PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVHOOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLIVAL	HIP
ING. ŠKUPÁREK	ING. ŠKUPÁREK	ING. ŠKUPÁREK	ING. ŠKUPÁREK
INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ			
STAVBA	TK	MĚŘÍTKO	
ZŠO GEBAUEROVA 8– VÝMĚNA OKEN		1:100	
PÓDUM	POČET A+	STUPŇ	DPS
05/2013	2	12/2015	
ZAK.ČÍSLO	ARCHIVNÍ ČÍSLO	DATA	
05/2013	0713-4	0713-4	14

OBSAH VÝKRESU
POHLED Z ULICE KOREJSKÉ-obj. 1-STÁVAJÍCÍ STAV
čís. výkresu
14