


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10295/2018/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I
Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petra Bernfeldová, starostka
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Lenkou Pastorkovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

RED BERRY, SE

Sídlem: Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5
IČ: 01469975
DIČ: CZ01469975
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
VS:
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1074
Zastoupený:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále také jako „**zhotovitel**“)

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 29. 4. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10295/2018/OIMH na realizaci zakázky „ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 – rekonstrukce hřiště“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny méněpráce a budou provedeny vícepráce v rozsahu daném ve změnových listech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	9 665 672,90 Kč bez DPH
Méněpráce bez DPH	- 248 055,24 Kč bez DPH
Vícepráce bez DPH	505 509,34 Kč bez DPH
Celková nová cena díla po navýšení bez DPH	9 923 127,00 Kč bez DPH

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3564/RMOB1418/96/18 ze dne 25. 10. 2018. Stejným usnesením byl k podpisu tohoto dodatku zmocněn uvolněný člen zastupitelstva, kterému toto svěřilo úkoly v oblasti samostatné působnosti na

úseku investic a místního hospodářství.

Příloha č. 1: Změnové listy s rozpočty

Za objednatele

V Ostravě, dne 29. 10. 2018



Ing. Petra Bernfeldová
starostka

Za zhotovitele

V OSTRAVĚ, dne 30. 10. 2018




JUDr. Stanislav Novák
člen představenstva

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

VÍCEPRÁCE

SO 00	40	K	966072816	Rozetváření optocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m demonst. stávajícího zábradlí v rozsahu za správnou rovinnou mezi budovou školy a plochou a budovou školy a běžecským oválem	kg	259,556	6,80	1 764,98
						259,556		
				171,503 + 88,053				
SO 03		K	767161132	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti nad 45 kg opěková montáž stávajícího zábradlí v místě za správnou rovinnou, bude provedena pomocí chemických kotven do stávající betonové zdičky mezi budovou školy a plochou a budovou školy a běžecským oválem	m	34,380	359,10	12 345,86
nová položka								

CELKEM 14 110,84 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště		
Změnový list		
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL002
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	20.07.18
RED BERRY, SE		
Popis změny Posun stavebního objektu SO 02 a SO 03. Při geodetickém vytyčení bylo zjištěno, že část běžecké dráhy zasahuje do vstupu do budovy. Dále při bourání části tribuny dle PD by mohlo dojít k sesunu svahu, který tribuna zajišťuje. V důsledku posunu atletické dráhy a multifunkčního hřiště dochází k méněpracím v SO 05 - demotnáž tribuny. A také vícepracím u SO 05 - vyspravení tribuny a změna výměny dlažby. Z důvodu této změny také dochází k rozšíření plochy dlažby u tělocvičny až k odtokovým žlabům. Posun SO 04 víceúčelové hřiště a chodníku z důvodu křížení s podzemními sítěmi od budovy tělocvičny. V areálu ZŠ bude použita stávající dlažba.		
Zdůvodnění změny: ☒ požadavek objednatele na změnu ☐ záměr zhotovitele ☐ chyba zhotovitele ☐ chyba v dok. zakázky ☐ jiná okolnost: ☐ vyšší moc		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:
bez změny		
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		-19 805,83 Kč
	Méněpráce	89 275,08 Kč
	Vícepráce	69 469,25 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla		
Popis	Původní termín	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		bez změny
Změnový list vyhotovil:		
Datum: 20.07.18	Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:		
Datum: 20.07.18	Podpis:	
Vyjádření objednatele:		
Datum: 19.10.2018	Podpis:	
Datum:	Podpis:	
Přílohy změnového listu:		
1 x Položkový rozpočet vícepráce		
1 x Položkový rozpočet méněpráce		

VÍCEPRÁCE




SO 05	15	K	628195001	Očštění zdiva nebo betonu zdi a valů před započatím oprav ručně	m2	34,444	-40,00	1 377,76
				10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30)		34,444		
				A,B,C,3,D,2, oprava stávajících stěn tribuny				
SO 05	16	K	622111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracená maltou cementovou celoplošně stěn	m2	34,444	200,00	6 888,80
				10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30)		34,444		
				A,B,C,3,D,2, oprava stávajících stěn tribuny				
SO 05	24	K	985112111	Odkvání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm	m2	10,333	180,00	1 859,98
				10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30)		10,333		
				A,B,C,3,D,2, oprava stávajících stěn tribuny (30%)				
SO 05	25	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (05-A)	m2	34,444	165,00	5 683,26
				10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30)		34,444		
				A,B,C,3,D,2, oprava stávajících stěn tribuny				
SO 05	26	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Přísádek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	34,444	17,50	602,77
				10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30)		34,444		
				A,B,C,3,D,2, oprava stávajících stěn tribuny				
SO 05	27	K	985121114	Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	10,333	347,00	3 585,62
				10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30)		10,333		
				A,B,C,3,D,2, oprava stávajících stěn tribuny				
SO 05	30	K	766699211	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí desek lavic, šířky do 500 mm	m	19,600	125,00	2 450,00
				9,8*2		19,600		
				fošny tribuny				
SO 05	31	M	60511253	Rezivo stavební fošny do šířky 35 mm délky 2 - 5 m, opracované, sružené hrany, povrch nátěr (lacura)	m3	0,206	10 500,00	2 160,90
				9,8*0,30*2*0,035		0,206		
				fošny na tribuně				
SO 05	34	M	145501140	profil ocelový obdélníkový svařovaný 30x20x2 mm	t	0,017	19 000,00	313,71
				Pozadí k poloze:				
				Hmotnost: 1,48kg/m; rozměr k poloze:				
SO 05	35	K	767995104	Výroba kov. atypických konstrukcí do 50kg	kg	15,960	35,00	558,60
				15,96		15,960		
				kotevní prvky pro fošny tribuny				
SO 05	36	K	138901020	Příděka za žárové zinkování ocel. konstrukcí	kg	15,960	25,00	399,00
				15,96		15,960		
				kotevní prvky pro fošny tribuny				
SO 05	13	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kaménka těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	91,600	200,00	18 320,00
				plán		168,0		
				skutečnost		259,6		
SO 00	4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	585,870	30,43	17 828,02
				437,51 + 51,41 + 69,39 + 10,56 + 17		585,870		
				část stávajícího hřiště mimo parkoviště + chodník ul. Slavičková, A,B,C,3,D,2				
SO 00	41	K	997221121	Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	31,489	236,30	7 440,83
				plán		51,6		
				skutečnost		83,0889		
SO 00				stávající dlažba pro opětovné použití, A,B,C,3,D,2		31,4889		

CELKEM 69 469,25 Kč

MÉNĚPRÁCE

SO 00	37	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	15,282	2 600,00	39 733,20
		VV		0,30*0,70 (3,40+1,50+6,70)			2,436	
		VV		spodní stupeň tribuny, A,B,C,3,D,2				
		VV		0,30*1,10 (3,40+1,50+6,70)			3,828	
		VV		střední stupeň tribuny, A,B,C,3,D,2				
		VV		0,30*1,45 (1,50+6,70)			3,567	
		VV		střední stupeň tribuny, A,B,C,3,D,2				
		VV		0,30*2,10*6,70			4,221	
		VV		horní stupeň tribuny, A,B,C,3,D,2				
		VV		1,23			1,230	
		VV		bočnice stupňů tribuny, A,B,C,3,D,2				
SO 00	42	K	997241511	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost do 7 km	t	36,220	60,00	2 173,20
SO 00	43	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového, živičného	t	36,220	106,25	3 848,38
		VV		Součet		15,282		
SO 05	13	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamene nebo dřevěného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	36,300	200,00	7 260,00
		VV		plán 343,0				
		VV		skutečnost 318,3				
		VV		rozdí 24,7				
		VV		podél běžecské rovinky a obj. 04, A,B,C,3,D,3,D,6,D,7			24,700	
		VV		plán 74,0				
		VV		skutečnost 62,4				
		VV		rozdí 11,6				
		VV		podél jízdny, A,B,C,3,D,3,D,6,D,7			11,600	
SO 05	14	M	592453080	dlažba skladební betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	36,300		
		VV				192,910	170,00	32 794,70
		VV				192,910		
SO 05	32	K	767220110	Montáž schodstřového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotností 1 m zábradlí do 15 kg	m	4,150	196,00	813,40
		VV		4,15				
		VV		A,B,C,3,D,3,D,10			4,150	
SO 05	33	M	140310220	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343, 42,4 x 2 mm	m	17,800	41,00	729,80
		VV		17,80				
		VV		A,B,C,3,D,3,D,10			17,800	
SO 05	35	K	767995104	Výroba kov. atypických konstrukcí do 50kg	kg	32,040	35,00	1 121,40
		VV		17,80*1,80				
		VV		A,B,C,3,D,3,D,10			32,040	
SO 05	36	K	138901020	Přívěška za žárové zinkování ocel. konstrukcí	kg	32,040	25,00	801,00
		VV		17,80*1,80				
		VV		A,B,C,3,D,3,D,10			32,040	

CELKEM 89 275,08 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště		
Změnový list		
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL003
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	21.07.18
RED BERRY, SE		
Popis změny		
Změna v SO 09 – parkoviště. Zkrácení parkoviště o 1 m z důvodu křížení s podzemními sítěmi od budovy tělocvičny.		
Zdůvodnění změny:		
☐ požadavek objednatele na změnu ☐ záměr zhotovitele ☐ chyba zhotovitele ☐ chyba v dok. zakázky ☒ jiná okolnost: nepředvídané změny ☐ vyšší moc		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:
bez změny		
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		-44 794,29 Kč
	Méněpráce	44 794,29 Kč
	Vícepráce	0 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla		
Popis	Původní termín	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		bez změny
Změnový list vyhotovil:		
Datum: 21.07.18	Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:		
Datum: 21.07.18	Podpis:	
Vyjádření objednatele:		
Datum: 19.10.2018	Podpis:	
	Podpis:	
Přílohy změnového listu: 1 x Položkový rozpočet méněpráce		

MÉNĚPRÁCE

SO 09	1	K	131201103	Hřebení nezapeřených jam a zářezů s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	7,310	62,00	451,22
				17,0° 1,0° 0,43		7,310		
				v místě mimo původního hršlé, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
SO 09	2	K	131201109	Hřebení zapeřených jam a zářezů s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu Pripátek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m ³	7,310	20,40	149,17
				17,0° 1,0° 0,43		7,310		
				v místě původního hršlé, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
SO 09	3	K	132201101	Hřebení zapeřených i nezapeřených rýh šířky do 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m ³	m ³	3,528	457,00	1 612,30
				42,0° 0,30° 0,28		3,528		
				opěrná zeď, A, B, C, 3, D, 3, D, 7				
SO 09	4	K	132201109	Hřebení zapeřených i nezapeřených rýh šířky do 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 Pripátek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m ³	3,528	130,00	458,64
				42,0° 0,30° 0,28		3,528		
				opěrná zeď, A, B, C, 3, D, 3, D, 7				
SO 09	5	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez založení výkopku, lavísek se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m ³	3,528	130,00	458,64
				42,0° 0,30° 0,28		3,528		
				opěrná zeď, A, B, C, 3, D, 3, D, 7				
SO 09	6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,670	130,00	737,10
				42,0° 0,30° 0,28 1,50		5,292		
				opěrná zeď, A, B, C, 3, D, 3, D, 7				
SO 09	10	K	181102302	Úprava pláče na stavěcí dálnici v zářezích mimo sklonů se zhuštění	m ²	17,000	16,88	286,96
				17,0° 1		17,000		
				v místě mimo původního hršlé, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
SO 09	13	K	564661113	Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 0-63 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 220 mm	m ²	17,000	160,00	2 720,00
				17,0° 1		17,000		
				v místě mimo původního hršlé, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
SO 09	14	K	564841113	Podklad ze štěrku SD 0-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 140 mm	m ²	16,390	85,00	1 393,15
				16,39° 1		16,390		
				v místě mimo původního hršlé, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
SO 09	15	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kaménkem drceným nebo tříděným, v množství přes 15 do 30 kg/m ²	m ²	16,390	14,00	229,46
				16,39° 1		16,390		
				v místě mimo původního hršlé, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
SO 09	16	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kaménko hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 80 mm	m ²	16,390	485,00	7 945,15
				16,39° 1		16,390		
				v místě mimo původního hršlé, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
SO 09	17	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kaménko střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m ²	16,390	302,00	4 945,76
				16,39° 1		16,390		
				v místě mimo původního hršlé, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
SO 09	18	K	573231106	Plastik spojovací PS bez posypu kaménkem ze smíšené emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	40,390	6,75	272,63
				16,39		16,390		
				v místě původního hršlé, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
				24,0		24,000		
				stávající chodník podél ul. Slavíčkova, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
				Součet		40,390		
SO 09	19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kaménko střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m ²	40,390	380,00	15 348,20
				16,39		16,390		
				v místě původního hršlé, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
				24,0		24,000		
				stávající chodník, podél ul. Slavíčkova, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
SO 09	31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřetřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	20,091	120,00	2 410,92
				3x1,01		3,030		
				parkoviště - nájezd na dležiště, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7				
				14,741 + 2,020 + 0,4 - 0,4		17,061		
				stávající chodník podél ul. Slavíčkova				
				Součet				
SO 09	32	M	592174100	Obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	101,000		
						20,091	100,00	2 009,10
SO 09	33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	1,008	2 200,00	2 210,07
				20,011° 20° 0,25		1,008		
SO 09	34	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislé bílé základní	m	12,400	6,75	83,45
				značení parkoviště		12,400		
SO 09	36	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlázu vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnice šířky do 500 mm	m	1,000	120,00	120,00
				1		1,000		
				A, B, C, 3, D, 3, D, 7				
SO 09	37	M	59227240	Plast betonový okrajový vlnitostový pro povrchový odvodnění 7/10 x 28 x 21	kus	3,570	45,30	160,55
SO 09	39	K	998225111	Přísun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m počítavě délky objektu	t	16,480	47,46	781,81
				zakřivení parkoviště, asfalt		16,480		

CELKEM 44 784,26 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště		
Změnový list		
Identifikace Objednatel dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL004
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	25.07.18
RED BERRY, SE		
Popis změny Změna v SO 03 - Multifunkční hřiště. Záměna revizní drenážní šachty z prostého betonu DN 1000 za šachtu korugovanou DN 400 z důvodu prostorového uspořádání v místě chodníků. Odstranění dna revizních šachet z důvodu odtoku vypouštěné vody na zimní období.		
Zdůvodnění změny: ☐ požadavek objednatele na změnu ☐ záměr zh ☐ chyba zhotovitele ☐ chyba v dok. zakázky ☒ jiná okolnost: nepředvídané změny ☐ vyšší moc		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:
bez změny		
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		-38 905,00 Kč
	Méněpráce	42 860,00 Kč
	Vícepráce	3 955,00 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla		
Popis	Původní termín	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		bez změny
Změnový list vyhotovil:		
Datum: 25.07.18	Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:		
Datum: 25.07.18	Podpis:	
Vyjádření objednatele:		
Datum: 19.10.2018	Podpis:	
Datum:	Podpis:	
Přílohy změnového listu:		
1 x Položkový rozpočet vícepráce		
1 x Položkový rozpočet méněpráce		

VÍCEPRÁCE

		kód položky							
SO 03	M	286611500	trouba sacíky RVT DN 400, délka 1500 mm	kus	1,000	1 064,00		1 064,00	
SO 03	M	286611220	sacitavé dno plastové typ přímý, pravý, levý RVDP DN 400/200	kus	1,000	1 085,00		1 085,00	
SO 03	M	286617620	revizní sacíky D 400 - poklop litinový plný 315/400	kus	1,000	1 806,00		1 806,00	
CELKEM								3 955,00 Kč	

MĚNĚPRÁCE

SO 03	28	K	894221216	Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložním dla kameninou DN 1000	kus	1,000	41 000,00	41 000,00
SO 03	19	M	1286610100	revizní šachty D 400 - dlažbového rámu, KG 110 přímá (včetně těsnění)	kus	2,000	930,00	1 860,00

CELKEM

42 860,00 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště								
Změnový list								
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL005						
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz								
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	28.07.18						
RED BERRY, SE								
Popis změny Změna v SO 00 - přípravné práce, SO 04 - víceúčelové hřiště, SO 05 - komunikační plochy, SO 08 - manipulační plochy. Při odstranění konstrukční vrstvy asfaltové ze stávajícího hřiště v prostoru budoucího SO 04 a SO 05 byla nalezena betonová deska o tl. 27 cm. V místě bouracích prací v prostoru SO 08 manipulační plochy u jídelny u nákladové rampy je tatáž betonová deska.								
Zdůvodnění změny: ☐ požadavek objednatele na změnu ☐ záměr zhotovitele ☐ chyba zhotovitele ☐ chyba v dok. zak ☒ jiná okolnost: nepředvídané změny ☐ vyšší moc								
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: <table border="1"> <tr> <td>a. Název výkresu:</td> <td>b. Označení výkresu:</td> <td>c. datum vydání výkresu:</td> </tr> <tr> <td>bez změny</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:	bez změny		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:						
bez změny								
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		194 953,56 Kč						
		Méněpráce 13 699,12 Kč						
		Vícepráce 208 652,68 Kč						
Změna celkového termínu dokončení díla <table border="1"> <tr> <td>Popis</td> <td>Původní termín</td> <td>Nový termín</td> </tr> <tr> <td>Termín dokočení díla a předání a převzetí díla</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Popis	Původní termín	Nový termín	Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		
Popis	Původní termín	Nový termín						
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla								
Změnový list vyhotovil: Datum: 28.07.18 Podpis:								
Vyjádření zhotovitele: Datum: 28.07.18 Podpis:								
Vyjádření objednatele: Datum: 22.10.2018 Podpis:								
Podpis:								
Přílohy změnového listu: 1 x Položkový rozpočet vícepráce 1 x Položkový rozpočet méněpráce								

VÍCEPRÁCE

SO 04	1	K	131201101	131201101 1000 m3 zemělo v místě posunu hřbitě směřem k HŠ	m3	33,112	58,00	1 920,47
SO 04	2	K	131201109	131201109 12,3*6,73*0,4 v místě posunu hřbitě směřem k HŠ	m3	33,112	16,32	540,38
SO 04	3	K	162701101	162701101 12,3*6,73*0,4 v místě posunu hřbitě směřem k HŠ	m3	33,112	126,40	4 185,31
SO 04	4	K	171201211	171201211 12,3*5,73*0,4*1,50 v místě posunu hřbitě směřem k HŠ	t	49,667	130,00	6 456,76
SO 04			961041111	961041111 12,30*39,77*0,27 betonová deska v prostoru víceúčelového hřbitě 62 - 3,2 m = 58,8 m 2*0,28 m betonová deska komunikační plocha jízdovny	m3	150,544	966,45	145 493,88
nová položka							154,085	
SO 00	41	K	997241511	997241511 134,030*7,0 betonová deska v prostoru víceúčelového hřbitě 16,464*7,0 betonová deska komunikační plocha jízdovny	t	301,088	60,00	18 065,28
							336,2	
SO 00	41	K	997013801	997013801 134,030*7,0 betonová deska v prostoru víceúčelového hřbitě 16,464*7,0 betonová deska komunikační plocha jízdovny	t	301,088	106,25	31 996,60
							258,2	
							37,928	

CELKEM 208 652,68 Kč

MĚNĚPRÁCE

SO 00	6	K	113155224	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² bez překážek v trase pruhy šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	62,000	125,00	7 750,00
			původně			515,0		
			nově			451,0		
			rozdí	zpevněná plocha u jídelny se se měbou (betonová deska)		62,0		
SO 08	1	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horizontech šř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	13,560	116,00	1 572,96
			původně	572,0*0,12		68,64		
			nově	458*0,12		55,08		
			rozdí			13,56		
SO 08	2	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez míšení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horizonty šř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m ³	13,560	126,00	1 708,56
			původně	572,0*0,12		68,64		
			nově	458*0,12		55,08		
			rozdí			13,56		
SO 08	3	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	20,520	130,00	2 667,60
			původně	572,0*0,12*1,50		101,96		
			nově	458*0,12*1,5		82,44		
			rozdí			20,52		

CELKEM 13 699,12 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště		
Změnový list		
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL006
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	30.07.18
RED BERRY, SE		
Popis změny		
Změna v SO 03 - Multifunkční hřiště. Změna délky vodovodního potrubí pro pítka z důvodu napojení na revizní šachtu v MŠ.		
Zdůvodnění změny:		
☒ požadavek objednatele na změnu ☐ záměr zhoto ☐ chyba zhotovitele ☐ chyba v dok. zakázky ☒ jiná okolnost: ☐ vyšší moc		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:
bez změny		
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		19 639,20 Kč
	Méněpráce	0 Kč
	Vícepráce	19 639,20 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla		
Popis	Původní termín	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		bez změny
Změnový list vyhotovil:		
Datum: 30.07.18	Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:		
Datum: 30.07.18	Podpis:	
Vyjádření objednatele:		
Datum: 19.10.2018	Podpis:	
	Podpis:	
Přílohy změnového listu:		
1 x Položkový rozpočet vícepráce		
1 x Položkový rozpočet méněpráce		

VÍCEPRÁCE

SO 03	3	K	132201101	Hloubení zapeřených i nezapeřených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ 30°0,35'1	m ³	10,500	420,00	4 410,00
SO 03	4	K	132201109	Hloubení zapeřených i nezapeřených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3 30°0,35'1	m ³	10,500	130,00	1 365,00
SO 03	5	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m ³	10,500	126,40	1 327,20
SO 03	6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) 30°0,35'0,4 4,2*1,50	t	6,300	130,00	819,00
SO 03	7	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 30°0,35'1,0	m ³	10,500	162,00	1 701,00
SO 03	16	K	871161141	Montáž vodorovného potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	30,000	32,00	960,00
SO 03	8	M	583336500	Kamenný těžný hrubě praná frakce 8-16 10,5*2 Přepočtené koeficientem množství	t	21,000	387,00	8 127,00
SO 03	17	M	286135950	potrubí dvoustěňové PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0, L=12m	m	30,000	31,00	930,00

CELKEM

19 639,20 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště		
Změnový list		
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo		Změnový list číslo
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		ZL007
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo		Datum vydání změnového listu
RED BERRY, SE		15.8.2018
Popis změny Změna SO 08 Manipulační plocha u jídelny. Záměna finálního povrchu badmintonového hřiště z asfaltobetonového krytu na ŽB desku tl. 120 mm, včetně 10mm polyuretanového povrchu z EPDM, barvy červená. Zřízení betonového schodu pro přístup k badmintonovému hřišti. Zřízení odtokového žlábků v betonové dlažbě před schodem na plochu s badmintonovým hřištěm.		
Zdůvodnění změny: ☒ záměr objednatele ☐ záměr zhotovitele ☐ chyba zhotovitele ☐ chyba v dok. zakázky ☒ jiná okolnost: nepředvídané změny ☐ vyšší moc		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: a. Název výkresu: b. Označení výkresu: c. datum vydání výkresu:		
bez změny		
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		142 059,62 Kč
		Méněpráce 47 622,75 Kč
		Vícepráce 189 682,37 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla Popis Původní termín Nový termín		
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		
bez změny		
Změnový list vyhotovil:		
Datum:	15.8.2018	Podpis:
Vyjádření zhotovitele:		
Datum:	15.8.2018	Podpis:
Vyjádření objednatele:		
Datum:	19.10.2018	Podpis:
Podpis:		
Přílohy změnového listu:		
1 x Položkový rozpočet vícepráce		
1 x Položkový rozpočet méněpráce		

MÉNĚPRÁCE

SO 08	9	K	573231106	Podklad spojovací PS bez potypu kamenivem ze střední emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	193,000	6,75	1.307,75
				193,0				
SO 08	10	K	577133111	odříznutý povrch bedničkového hřbitva A, B, C, 3, D, 3	m ²	193,000	240,00	46.320,00
				Asfaltový beton vrstva dle AC 08 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky dle 3 m, po zhuštění tl. 40 mm				
				193,0		193,000		
				odříznutý povrch bedničkového hřbitva A, B, C, 3, D, 3				

CELKEM 47 622,75 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště		
Změnový list		
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL008
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	20.09.18
RED BERRY, SE		
Popis změny Změna výšky chodníku v MŠ. V důsledku křížení rekonstrukce trasy chodníku s kořenovým systémem vzrostlých stromů dochází k výškové změně trasy tak, aby nebyl poškozen kořenový systém.		
Zdůvodnění změny: ☐ požadavek objednatele na změnu ☐ záměr zhotovitele ☐ chyba zhotovitele ☐ chyba v dok. zakázky ☒ jiná okolnost: nepředvídané změny ☐ vyšší moc		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: a. Název výkresu: b. Označení výkresu: c. datum vydání výkresu:		
bez změny		
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		-9 804,00 Kč
		Méněpráce 9 804,00 Kč
		Vícepráce 0 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla Popis Původní termín Nový termín		
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		
bez změny		
Změnový list vyhotovil:		
Datum: 20.09.18	Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:		
Datum: 20.09.18	Podpis:	
Vyjádření objednatele:		
Datum: 19.10.2018	Podpis:	
Přílohy změnového listu: 1 x Položkový rozpočet méněpráce		

MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	573 05 1111 R00	Nádrožní přemístění vybouraných želez do 7 km	t	2,40	460,00	1 104,00
		137,070 145, obruby vč. lože, z pol. 1.		0,00		
		161,070 240, beton, parklet z pol. 2.		0,00		
		1,571 60, šifek, kamenný z pol. 3.		2,40		
		5,407 0,385, beton, schody, z pol. 9.		0,00		
		4,872 2,20, litý estřel, z pol. 12.		0,00		
VRN		Vyřízení inž. síti (7 správco)	kp	1,00	6 000,00	6 000,00
VRN		Vyřízení stavby podzemí	kp	1,00	2 700,00	2 700,00
					SUMA	9 804,00

