

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10101/2019/OIMH

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství  
Ing. Monikou Frydrychovou, referentkou oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

#### Zdeněk Hybner

Sídlem/místem podnikání: [REDAKCE]  
IČO: 15495809  
DIČ: CZ5812011304  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
VS:  
Zapsán: v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy  
Zastoupený: [REDAKCE]  
ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 4. 3. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10101/2019/OIMH (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci zakázky „**MŠO, Hornická 43A – oprava ZTI**“. Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.4 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce rozšiřující předmět plnění smlouvy o dílo (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo (méněpráce) v rozsahu soupisu víceprací a méněprací, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla	3.746.816,00 Kč bez DPH
Vícepráce	624.277,10 Kč bez DPH
Méněpráce	381.577,33 Kč bez DPH
<b>Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH</b>	<b>3.989.515,77 Kč bez DPH</b>
výše DPH	837.798,31 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>4.827.314,08 Kč vč. DPH</b>

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019 – 01 schválené usnesením č.0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha:** Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele


V Ostravě dne 26.8.2019



Ing. David Witosz  
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě dne 26.8.2019



**VODAŘ**  
Kosmická 1723/2  
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ: 15495809 DIČ: CZ5812011304

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A	JKSO	
		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ	15495809	CZ5812011304
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
	Dne		
	23.8.2019		

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	242 699,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			
<b>VODAŘ</b>			
700 00 Ostrava - Poruba IČ: 15495809 DIČ: CZ5812011304			
<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>242 699,77</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	242 699,77	50 966,95
<b>Cena s DPH</b>		<b>293 666,72</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>			
Dodá zadavatel			
Klouzavá doložka			
Zvýhodnění			

*Soubor s/m*

*23.8.2019*

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** Zdeněk Hybner FIRMA VODAR

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 23.8.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
mshornick										
a43avp	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A	242 699,77		50 966,95	293 666,72					
1	ASŘ - VP	488 909,68		102 671,03	591 580,72					
2	ASŘ - MP	-209 970,63		-44 093,83	-254 064,46					
3	Vnitřní rozvody kanalizace - MP	-105 607,71		-22 177,62	-127 785,32					
4	Vnitřní rozvody kanalizace - VP	56 217,99		11 805,78	68 023,77					
5	ZTI - VP	38 225,70		8 027,40	46 253,10					
6	ZTI - MP	-25 435,00		-5 341,35	-30 776,35					
7	Přípojka vody - MP	-8 684,00		-1 823,64	-10 507,64					
8	Přípojka vody - VP	21 948,03		4 609,09	26 557,12					
9	Přípojka kanalizace - MP	-31 880,00		-6 694,80	-38 574,80					
9	Přípojka kanalizace - VP	18 975,70		3 984,90	22 960,60					

VP - celkem	624 277,10	131098,19	755375,29							
MP - celkem	-381 577,33	-80131,24029	-461708,57							



# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A  
**Objekt:** méněpráce

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV -140 115,39 -10,727**

**3 Svislé a kompletní konstrukce -5 136,00**

6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukcím přistřelenými kotvami	m	-107,00	48,00	-5136,00	
---	--------------	---	---	---------	-------	----------	--

**63 Podlahy a podlahové konstrukce -115117,20 -10,727**

18	614471715	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy - záměna za kompletní betonový potěr podlah	m2	-290,70	46,00	-13372,20	-1,831
19	632411105	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace - záměna za stěrku o menší tloušťce	m2	-290,70	350,00	-101745,00	-8,895

**64 Výplně otvorů -525,00**

21	642944121RT3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	-1,00	525,00	-525,00	
----	--------------	---	-----	-------	--------	---------	--

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -7215,68**

29	965048130	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 30% - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m3	-13,20	42,00	-554,40	
30	965048250	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m3	-13,20	52,00	-686,40	
33	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	-1,00	23,20	-23,20	
31	965081713	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m2	-13,20	72,40	-955,68	
39	978059531	Odekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) - 19 m2, 19 (kancelář kuchařek) - 13,85 m2	m2	-32,85	82,00	-2693,70	
41	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 - neodstraňovalo se PVC v místnosti č. 26	m2	-20,93	110,00	-2302,30	

**998 Přesun hmot -12121,51**

43	998018002	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m - poměrem	t	-10,727	1130,00	-12121,51	
----	-----------	--	---	---------	---------	-----------	--

**PSV Práce a dodávky PSV -69855,24 -2,853**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -4899,75 -0,408**

45	711212001	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m2	-13,20	85,00	-1122,00	-0,013
46	711212002	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) - 19m2, 19 (kancelář kuchařek) - 13,85 m2	m2	-32,850	115,00	-3777,75	-0,395

**712 Povlakové krytiny -8267,75 -0,408**

49	712Rp171001	Úprava prostupu vedení ZTI úprava v místě TI a HI střechy - neprovedení větracích hlavic až na střechu	kus	-8,00	1000,00	-8000,00	-0,013
50	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m - neprovedení větracích hlavic až na střechu	m2	-85,00	3,15	-267,75	-0,395

- Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-3656,16</b>	<b>-0,408</b>
53	764342230R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 150 mm - neprovedení větracích hlavíc až na střechu	kus	-8,00	400,00	-3200,00	-0,013
54	764342841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30° - neprovedení větracích hlavíc až na střechu	kus	-8,00	50,00	-400,00	-0,395
55	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m - neprovedení větracích hlavíc až na střechu	%	-36,000	1,56	-56,16	-0,395

<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-6999,20</b>	
56	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlých, šířky do 800	kus	-1,00	796,00	-796,00	
57	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štlíku - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	kus	-1,00	1280,00	-1280,00	
58	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm - místnost č. 23	kus	-1,00	86,90	-86,90	
59	549pc10001	Dveřní kování - klika/klika dle výběru investora - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	kus	-1,00	399,00	-399,00	
61	61187136R	práh dub; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm - místnost č. 23	kus	-1,00	61,70	-61,70	
63	611pc654402	Dveře vnitřní lamino CPL, plně 1kř. 70x197, odlehčená DTD, hladké, zámek FAB - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	kus	-1,00	4300,00	-4300,00	
64	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	%	-70,000	1,08	-75,60	

<b>771</b>		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>-8785,04</b>	<b>-0,241</b>
65	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m2	-13,20	41,30	-545,16	-0,004
67	771575107	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m2	-13,20	306,00	-4039,20	-0,037
69	597623122	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interér; barva šedá; mat; PEI 4 - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m2	-14,50	250,00	-3625,00	-0,200
70	998771202R00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	%	-87,490	6,58	-575,68	

<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-15732,38</b>	
71	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty - neprovedeno v místnosti č. 26	m	-18,30	116,00	-2122,80	
72	776511820RT2	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 - neprovedeno v místnosti č. 26	m2	-21,00	110,00	-2310,00	
73	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci - neprovedeno v místnosti č. 26	m2	-21,00	141,00	-2961,00	
74	69751002R	lišta kobercová; hladká s mákky nosem; materiál plast; š = 6,0 mm; h = 55,0 mm; 6 barev - neprovedeno v místnosti č. 26	m	-19,20	38,00	-729,60	
75	697pc41001	Kobercec zátěžový, dle výběru investora - neprovedeno v místnosti č. 26	m2	-23,30	324,00	-7549,20	
76	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m - neprovedeno v místnosti č. 26	%	-157,32	0,38	-59,78	

<b>781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>-21514,95</b>	<b>-2,204</b>
78	781415016	obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) - 19m2 , 19 (kancelář kuchařek) - 13,85 m2	m2	-32,85	322,00	-10577,70	-0,701
79	585-81301	Flexibilní vyrovnávací hmota spotřeba 1,5 kg/ m2_přl. tl. 1 mm/ v ploše pod KO - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) , 19 (kancelář kuchařek) - 32,85 x3	m2	-98,55	10,00	-985,50	-0,690
80	57981366	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2 - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) , 19 (kancelář kuchařek) - 32,85 x 1,1	m2	-36,13	250,00	-9032,50	-0,813
81	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) , 19 (kancelář kuchařek) - poměrem	%	-212,910	3,37	-717,51	
82	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické 2x email - neprovedeno v místnosti č. 23	m2	-0,928	92,40	-85,75	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
83	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní- - neprovedeno v místnosti č. 23	m2	-0,928	125,00	-116,00	

**Celkem**

**-209970,63 -13,580**



# ROZPOČET

Stavba: Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A

Objekt: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	původ položky
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**401 717,48      50,862**

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

**15 124,58      1,438**

1	342 25-5022.R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm - místnosti: 15/1 - 3m2, 15/2 - 3m2, 4/2 - 12 m2	m2	18,000	433,00	7 794,00	0,882	RTS 70%
2	342 25-5020.R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm - místnosti: 111/1 - 3,15 m2, 29 - 2,5 m2, 15/1 - 1,45 m2, 13/2 - 1,5 m2, 111/2 - 3,15 m2, 24 - 1,75 m2	m2	13,500	369,00	4 981,50	0,556	RTS 70%
3	346 24-4384.R00	Přelitování ocelových nosníků výšky 40 - 50 cm - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	m2	1,000	472,00	472,00		RTS 70%
4	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace - opláštění odpadů pod stropem 2.NP (nad vaničkami) 1,84 m2, opláštění v místnosti 24 - 1,5 m2	m2	3,340	562,00	1 877,08		pol. z rozpočtu

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**327 903,64      49,424**

5	602 01-5102.R00	Postřik stěn cementový weberdur ručně - prováděný před hrubými omítkami	m2	444,500	38,00	16 891,00	3,293	RTS 70%
6	711 21-2000.R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. - penetrace zdí prováděná před izolací	m2	467,800	38,43	17 977,55	0,122	RTS 70%
7	612 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnitřní stěny - provedení v místnosti č. 28 (odpočívárna u sauny)	m2	48,760	123,00	5 997,48	0,214	RTS 70%
8	602 01-1112.RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně - dopočet do celkové tloušťky - 444,5 m2 x 4 = 1778 m2	m2	444,500	239,00	106 235,50	14,160	RTS 70%
9	612474611RT3	Omítky stěn ze suchých směsí Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pórobeton - provedení v místnosti č. 28 (odpočívárna u sauny)	m2	48,760	231,00	11 264,00	1,204	pol. z rozpočtu
10	632 41-1104.RT1	Vyrovňovací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl. 1mm - 4 mm samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa - provádí se stěrka o menší tloušťce	m2	277,500	152,60	42 346,50	1,250	RTS 70%
11	632 41-1150.R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm - vyrovnávací potěr všech podlah	m2	277,500	397,60	110 334,00	29,138	RTS 70%
12	783 89-6210.R00	Penetrace betonových podkladů BASF 1x - penetrace před potěrem	m2	277,500	43,40	12 043,50	0,044	RTS 70%
13	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	m	4,000	41,70	166,80		RTS 70%
14	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí - drážky pro odvod kondenzátu	m2	1,200	343,00	411,60		pol. z rozpočtu
15	783 22-0010.RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický - (44 ks zárubní 0,75 m2 + 9 ks zárubní 1,08 m2)	m2	42,720	82,00	3 503,04		RTS 70%
16	220 30-1021.R00	Lišta elektroinstalační L 20 - vytvoření nové zásuvky	m	5,000	45,85	229,25		RTS 70%
17	210 81-0005.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený - vytvoření nové zásuvky	m	5,000	26,53	132,65		RTS 70%

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	původ položky
18	34551010R	Zásuvka na omítku jednoduchá - vytvoření nové zásuvky	ks	1,000	35,77	35,77		RTS 70%
19	900 - R23	HZS - elektromontér v tarifní třídě 6 - vytvoření nové zásuvky	hod	1,000	335,00	335,00		RTS 70%

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**1 215,20**

20	972054341R00	železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm - místnost č. 32 - nový odpad přes strop pro kompostér, nový průraz pro podlahovou vpusť v kuchyni	ks	2,000	343,00	686,00		pol. z rozpočtu
21	974 03-1153.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm - drážky pro odvod kondenzátu	m	6,000	88,20	529,20		RTS 70%

**998 Přesun hmot**

**57 474,06**

22	998018002	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 12 m - poměrem	t	50,862	1 130,00	57 474,06		pol. z rozpočtu
----	-----------	---	---	--------	----------	-----------	--	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**87 192,20 2,375**

**781 Dokončovací práce - obklady**

**74 312,22 2,375**

23	781101111	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm - dopočet do 100% vybourání pod obklad	m2	83,800	282,00	23 631,60	2,258	pol. z rozpočtu
24	781 49-1001.R00	Montáž lišt k obkladům - osazení pro ostré nároží - místnosti: 5/2 - 26 m, 4/2 - 6m, 11/2 - 8m, 15/2 - 16 m, 13/2 - 6m, 19 - 32 m, 24 - 6m, 22 - 14m, 25 - 4m, 32 - 6 m, 31 - 4 m, 29 - 6m, 30 2m, 28 - 14 m, 15/1 - 22m, 13/1 - 6 m, 12/1 - 8m, 11/1 - 12m, 4/1 - 6m, 5/1 - 26 m, 105/2 - 22 m, 104/2 - 6m, 111/2 - 12m, 113/2-2m, 112/2- 14m, 120/2 - 8m, 112/1-10m, 113/1-6m, 111/1-12m, 104/1-6m, 105/1 - 22m, 118 - 2m	m	352,000	41,65	14 660,80		RTS 70%
25	283424165R	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 10mm, L = 2,50 m, R = 11 mm, 3 barvy	kus	176,000	23,59	4 151,84	0,038	RTS 70%
26	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m - poměrem	%	747,720	3,37	2 519,82		pol. z rozpočtu
27	781 11-1151.R00	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) + materiál - dětské sociálky	kus	400,000	50,00	20 000,00	0,060	RTS 70%
28	781 11-1151.R00	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) + materiál - ostatní sociálky	kus	100,000	50,00	5 000,00	0,018	RTS 70%
29	783 82-2930.R00	Údržba, nátěr syntetický stěn 2x +1x email +1x tm	m2	10,000	262,00	2 620,00		RTS 70%
30	784 46-1921.R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	35,000	168,00	5 880,00		RTS 70%

**776 Podlahy povlakové**

**12 879,98**

32	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 - provedeno v místnosti 1/1 - 10,5 m2, 1/2 - 10,5 m2	m2	21,00	110,00	2 310,00		z rozpočtu
33	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci - provedeno v místnosti 1/1 - 10,5 m2, 1/2 - 10,5 m2	m2	21,00	141,00	2 961,00		z rozpočtu
35	697pc41001	Koberec zátěžový, dle výběru investora - provedeno v místnosti 1/1 - 11,65 m2, 1/2 - 11,65 m2	m2	23,30	324,00	7 549,20		z rozpočtu
36	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m - provedeno v místnosti 1/1, 1/2	%	157,32	0,38	59,78		z rozpočtu

**Celkem**

**488 909,68 55,638**

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A										
O:	01	Objekt MŠ										
R:	3	ZTI - Vnitřní rozvody										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník					Cen. soustav a / platnost
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>-55 518,00</b>						
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4	m3	-55,51800	1 000,00	-55 518,00	800-1					RTS 18/1
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>-13 491,20</b>						
2	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu	m3	-9,92000	1 360,00	-13 491,20	827-1					RTS 18/1
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>-10 000,00</b>						
3	894215111R00	Šachtice domovní kanalizační z betonu obestavěného prostoru do 1,3 m3 se základovou deskou (dnem) z betonu, se stěnami z betonu, s obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm Ostatní konstrukce a práce-bourání	m3	-2,00000	5 000,00	-10 000,00	801-1					RTS 18/1
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					<b>-15 607,65</b>						
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	-0,86400	2 000,00	-1 728,00	801-3					RTS 18/1
7	971042461R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm základových nebo nadzákladových,	kus	-7,00000	850,00	-5 950,00	801-3					RTS 18/1
8	417321212R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C12/15	m3	-2,25000	1 350,00	-3 037,50	801-1					RTS 18/1
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-7,78000	80,00	-622,40	801-3					RTS 18/1
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-71,65000	5,30	-379,75	801-3					RTS 18/1
11	R	Uložení suti na skládce (skládkovné) Zbraňovtech, vnitřní kanalizace	t	-7,78000	500,00	-3 890,00						z rozpočtu
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>-10 990,86</b>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A
O:	01	Objekt MŠ
R:	3	ZTI - Vnitřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustav a / platnost
12	72110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných,	m	-121,33000	42,00	-5 095,86	800-721	RTS 18/1
19	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislých , v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	-7,86000	750,00	-5 895,00	800-721	RTS 18/1

**Celkem** **-105 607,71**

JKSO:  
 801.31 budovy mateřských škol  
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných  
 ostatní stavební akce

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A
O:	01	Objekt MŠ
R:	3	ZTI - Vnitřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Původ položky
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 146,20</b>
1	331 23-0010.RAA	Sloupy z cihel, plyných, 30 x 30 cm cihly 29 x 14 x 6,5 P15, na maltu MVC 25 - podezdění potrubí na střední budovy	m	6,00	357,70	2 146,20	RTS 70%
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>5 143,00</b>
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m <sup>2</sup> ve stropích železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných nebo betonových - zabetonování starého potrubí ležaté kanalizace 35 Kus; 1x komposter, 1x vylevka v kuchyni	kus	37,00	139,00	5 143,00	z rozpočtu
<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>						<b>3 438,59</b>
3	894215111R00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m - poměrem	t	3,04	1 130,00	3 438,59	z rozpočtu
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>45 490,20</b>
4	953 94-1621.R00	Osazování konzol ve zdivu betonovém - konzole pro zavěšení potrubí	kus	98,00	191,80	18 796,40	RTS 70%
5	31179106R	Týč závitová M10, DIN 975 - konzole pro zavěšení potrubí	m	98,00	16,45	1 612,10	RTS 70%
6	953 94-1721.R00	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém - konzole pro zavěšení potrubí	kus	98,00	115,85	11 353,30	RTS 70%
13	767 88-3222.RU3	Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+ pro potrubí 80 - 86 mm - konzole pro zavěšení potrubí	kus	30,00	105,70	3 171,00	RTS 70%
14	767 88-3222.RU5	Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+ pro potrubí 95 - 103 mm - konzole pro zavěšení potrubí	kus	12,00	107,80	1 293,60	RTS 70%
15	767 88-3212.RU9	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ pro potrubí 121 - 127 mm - konzole pro zavěšení potrubí	kus	14,00	108,50	1 519,00	RTS 70%

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A
O:	01	Objekt MŠ
R:	3	ZTI - Vnitřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Původ položky
16	767 88-3212.RV3	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ pro potrubí 152 - 160 mm - konzole pro zavěšení potrubí	kus	30,00	142,80	4 284,00	RTS 70%
17	767 88-3212.RV8	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ pro potrubí 210 - 219 mm - konzole pro zavěšení potrubí	kus	12,00	143,85	1 726,20	RTS 70%
18	965 04-3331.R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 - bourání bet. podlahy v 1.PP	m3	0,60	2 891,00	1 734,60	RTS 70%

**Celkem** **56 217,99**

JKSO:  
 801.31 budovy mateřských škol  
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných  
 ostatní stavební akce

# ROZPOČET

Stavba: Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A  
 Objekt: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	původ položky
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	---------------

## PSV Práce a dodávky PSV

**38 225,70**

### 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty

**38 225,70**

1	725331111	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou - 4/1, 4/2 - záměna za WC	soubor	2,000	5 910,00	11 820,00	pol. z rozpočtu
2	721170965	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 - propojení potrubí pod stropem ve 2.NP (neprovádí se ventilační hlavice)	kus	9,000	350,00	3 150,00	pol. z rozpočtu
3	721171107R00	Potrubí PVC hrdlové odpadní průměr 75x1,8 - pro podlahovu vpust' v kuchyni	m	2,000	261,00	522,00	pol. z rozpočtu
4	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm - pro podlahovu vpust' v kuchyni	kus	1,000	255,00	255,00	pol. z rozpočtu
5	721 19-4105.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 - odkapávací sifon pro kondenzát	kus	2,000	869,00	1 738,00	RTS 70%
6	725821229	Baterie dřezová, páková, otáčivé ústí ploché dl. 300 mm - 4/1, 4/2 - záměna za WC	soubor	2,000	1 550,00	3 100,00	pol. z rozpočtu
7	725211511a	Umývatko keramické se zápach uzávěrkou - 12/1, 13/1 záměna za umyvadlo	soubor	1,000	2 160,00	2 160,00	pol. z rozpočtu
8	55162545.AR	HL900N ventil(hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100 - provedení přívzdušňovacích hlavíc v objektu	kus	6,000	865,90	5 195,40	RTS 70%
11	721 17-8102.R00	Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 40 x 2,0 - potrubí pro odvod kondenzátu	m	6,000	207,55	1 245,30	RTS 70%
12	NAB	Podlahová vpust' - místnost 19 (kuchyň)	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	z rozpočtu
99	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm - doplnění počtu dvířek rozpočtu pro sprchové vaničky	kus	2,000	235,00	470,00	z rozpočtu
120	NAB3	Stěna 410 x 100 x 660, vč.montáže - mezi WC	soub.	4,00	1800,00	7 200,00	z rozpočtu

**Celkem**

**38 225,70**

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A

**Objekt:** vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV -25 435,00**

**721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -1 370,00**

1	NAB	Podlahová vpusť - 112/1 (nebude osazeno)	kus	-1,00	1 370,00	-1 370,00	
---	-----	--	-----	-------	----------	-----------	--

**725 Zdravotechnika - zařiz. předměty -24 065,00**

2	725112133	Klozet keramický dětský - 4/1, 4/2 - záměna za výlevku	soubor	-2,00	3 550,00	-7 100,00	
3	725241213	Baterie sprchová páková nástěnná s ruční sprchou G1/2 - 112/1 (nebude osazeno)	kus	-1,00	2 010,00	-2 010,00	
4	725241312	Sprchová zástěna - 112/1 (nebude osazeno)	soubor	-1,00	5 500,00	-5 500,00	
5	725211101	Umyvadlo keramické - 12/1, 13/1 záměna za umyvátko, neprovádělo se v místnosti č. 26	soubor	-2,00	1 550,00	-3 100,00	
4	721273145R00	Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření - je provedena nová střešní krytina vč. hlavic - neprovádí se	kus	-6,00	665,00	-3 990,00	
5	721273145R00	Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření - je provedena nová střešní krytina vč. hlavic - neprovádí se	kus	-1,00	665,00	-665,00	
6	721273146R00	Ventilační hlavice D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření - je provedena nová střešní krytina vč. hlavic - neprovádí se	kus	-2,00	850,00	-1 700,00	

**Celkem -25 435,00**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

**01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-8 684,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 684,00	21,00%	-1 823,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-10 507,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 24. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-8 684,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-8 684,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 23.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-8 684,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-8 684,00
D		1	Zemní práce				-8 211,00
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost hl do 2 m	m2	-71,40	97,00	-6 925,80
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh příložené hl do 2 m	m2	-71,40	18,00	-1 285,20
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-473,00
24	K	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	-11,00	43,00	-473,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

**01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**21 948,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 248,03	21,00%	3 202,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 150,12**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

**01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 23.08.2019

Zadavatel:

Projektar

Zhotovitel:

Zpracov:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**21 948,03**

HSV - Práce a dodávky HSV	21 948,03
1 - Zemní práce	4 949,25
4 - Vodorovné konstrukce	391,68
5 - Komunikace pozemní	892,00
8 - Trubní vedení	2 528,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 190,48
998 - Přesun hmot	1 996,32

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

**01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 23.08.2019

Zadavatel:

Projektar

Zhotovitel:

Zpracov:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ položky
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 948,03</b>		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 948,03		
D	1		Zemní práce				4 949,25		
1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v pološe do 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	1,000	86,00	86,00		z rozpočtu
2	K	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě přes 200m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,000	32,00	32,00		z rozpočtu
3	K	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,000	63,70	254,80		RTS 70%
4	K	132201211	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	6,720	388,00	2 607,36		z rozpočtu
	vv		0,60*1,40*8,00		6,720				
5	K	132201219	Hloubení rýh přes 60 do 200 cm do 100 m3, příplatek za lepivost v hornině tř. 3	m3	6,720	25,00	168,00		z rozpočtu
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,696	81,00	299,38		z rozpočtu
	vv		6,720*0,55		3,696				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ položky
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,256	65,00	146,64		z rozpočtu
	W		0,48+1,776		2,256				
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,776	86,00	152,74		z rozpočtu
	W		0,60*0,37*8,00		1,776				
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,464	86,00	383,90		z rozpočtu
	W		6,72-2,256		4,464				
12	M	NAB	Písek	m3	3,197	256,00	818,43		z rozpočtu
	W		1,776*1,8		3,197				
D	4		Vodorovné konstrukce				391,68		
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65mm	m3	0,480	816,00	391,68		z rozpočtu
	W		0,60*0,10*8,00		0,480				
D	5		Komunikace pozemní				892,00		
14	K	564752111	Podklad nebo kryt z kam. hrubého drceného s výplň.kamen., tloušťka po zhuštění 15 cm	m2	1,000	183,00	183,00		z rozpočtu
15	K	564851114	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 180 mm	m2	1,000	126,00	126,00		z rozpočtu
16	K	578141111	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky do 3 m, jemnozrnny, tl. 40 mm	m2	1,000	583,00	583,00		z rozpočtu
D	8		Trubní vedení				2 528,31		
17	K	871241121	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyethylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	8,000	65,00	520,00		z rozpočtu
18	M	286138550	Trubka řada těžká IPE D90x8,2x6000 mm VODA	kus	1,373	781,00	1 072,31		z rozpočtu
	W		8/6*1,03		1,373				
19	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80	m	8,000	15,00	120,00		z rozpočtu
20	K	892273111	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125mm	m	8,000	29,00	232,00		z rozpočtu
21	K	R001	Signalizační drát	m	8,000	50,00	400,00		z rozpočtu
22	K	R002	Výstražná folie bílá	m	8,000	23,00	184,00		z rozpočtu
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 190,48		
23	K	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	4,000	213,85	855,40		RTS 70%
25	K	971 05-2481.R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 90cm	kus	1,000	3 265,50	3 265,50		RTS 70%
26	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,593	96,00	152,93		z rozpočtu
27	K	979082219	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatá 1 km přes 1 km	t	1,593	11,00	17,52		z rozpočtu
28	K	R006	Uložení sutí na skládku	t	1,593	125,00	199,13		z rozpočtu
66	K	ostatní1	Zaměření a vytýčení podzemních sítí	m	33,500	100,00	3 350,00		z rozpočtu
67	K	ostatní6	Geometrický plán	m	33,500	100,00	3 350,00		z rozpočtu
D	998		Přesun hmot				1 996,32		
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových nebo sklolaminátových, otevřený výkop	t	2,324	859,00	1 996,32		z rozpočtu

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A
O:	01	Objekt MŠ
R:	4	ZTI - Vnější rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustav a / platnost
<b>Díl: 4</b>							
<b>Vodorovné konstrukce</b>							
31	89441121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm - neprovádění šachty S3	kus	-1,00	10 000,00	-10 000,00	827-1 z rozpočtu
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,							
32	899103111R00	Osazení poklopu litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg - neprovádění šachty S3	kus	-1,00	900,00	-900,00	827-1 z rozpočtu
33	552434420	Poklop kruhový s rámem D400 BEGU DIN s odvětráním - neprovádění šachty S3	KUS	-1,00	4 680,00	-4 680,00	z rozpočtu
35	592243050	skruž šachetní TBS-Q 250/1000/120-SP - neprovádění šachty S3	KUS	-1,00	1 300,00	-1 300,00	z rozpočtu
36	592243070	skruž šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP - neprovádění šachty S3	KUS	-1,00	3 000,00	-3 000,00	z rozpočtu
37	592243130	skruž šachetní př.TBR-Q.600/1000x625/120 SPK - neprovádění šachty S3	KUS	-1,00	2 000,00	-2 000,00	z rozpočtu
39	592243340	dno šachty kanalizační TBZ-Q 250-700 - neprovádění šachty S3	KUS	-1,00	10 000,00	-10 000,00	z rozpočtu
<b>Celkem</b>						<b>-31 880,00</b>	

<b>JKSO:</b>	<b>Celkem</b>	<b>-31 880,00</b>
--------------	---------------	-------------------

801.31 budovy mateřských škol  
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných  
 ostatní stavební akce



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	M2017.07	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A
O:	01	Objekt MŠ
R:	4	ZTI - Vnější rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustav a / platnost
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce- bourání</b>				<b>10 000,00</b>		
65	ostatní	Napojení na stávající šachtu, stávající potrubí - 2 x napojení do šachty č. 3	kpl.	2,00	5 000,00	10 000,00		z rozpočtu
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce- bourání</b>				<b>8 975,70</b>		
9	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné - ( 1,2 x 2,5 x3) x 2 - zvětšený výkop v místě výměny šachet	m3	18,00	245,00	4 410,00		z rozpočtu
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3 - zvětšený výkop v místě výměny šachet	m3	18,00	25,00	450,00		z rozpočtu
13	161101103R00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m -(1,8 x 0,55 = 0,9 m3) - zvětšený výkop v místě výměny šachet	m3	9,90	259,00	2 564,10		z rozpočtu
17	174101101R00	Zásyp sypatinou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - zvětšený výkop v místě výměny šachet	m3	18,00	86,20	1 551,60		z rozpočtu

<b>Celkem</b>						<b>18 975,70</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO: 801.31 budovy mateřských škol  
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných  
 ostatní stavební akce