



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 12.11.2018

Naše zn.: 3.1/8025/12177/18/Pac

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Q-PARS, v.o.s.

Ing. Jiří Jungman

Pláničkova 144/14

711 00 OSTRAVA

Datum: 16.11.2018

### Vyjádření k dokumentaci pro oznámení záměru stavby

Stavba : Úpravy vstupu před ZŠ Gebauerova 819/8, Ostrava  
Katastr : Přívoz  
Ulice : Gebauerova č.819/8  
Parcela : 380/8, 380/9, 380/10, 773/1  
Investor : Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy vstupu stávajícího objektu č.p. 819/8 na ul. Gebauerova v Ostravě – Přívoze. Součástí stavby je oprava zpevněných ploch, schodiště a nově navržené oplocení.

V zájmovém území stavby blízkosti zájmového území se nachází vodovod DN 100, DN 150 a kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění tohoto zařízení je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací pro oznámení záměru stavby souhlasíme za těchto podmínek:


1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Zařízení staveniště, lešení, skládky materiálu apod. budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
2. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti, poklapy vodovodních armatur (zákopových souprav šoupátek apod.) včetně uzávěrů na přípojkách a kanalizační poklapy musí zůstat přístupné po celou dobu stavby.
3. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.

Upozorňujeme, že v zájmovém území stavby se nachází stávající vodovodní a kanalizační přípojky rekonstruovaného objektu ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava  
Jiří Paciorek  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace



Firma  
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Datum tisku:  
16.11.2018

Vytiskl:  
Jiří Paciorek

Katastr:  
Přívoz

Měřítko:  
1:500

Číslo listu:  
1/1



- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| — | Vodovod                               |
| — | Kanalizace jednotná                   |
| — | Kanalizace splašková                  |
| — | Kanalizace dešťová                    |
| — | Výtlačná kanalizace                   |
| — | Mimo správu OVAK                      |
| — | Záměr stavby - vodovod                |
| — | Záměr stavby - kanalizace             |
| — | Zrušené potrubí - vodovod, kanalizace |