



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2. 7. 2018

Naše zn.: 3.1/8025/7428/18/Ku

Vyřizuje: Ing. Jarmila Kubušová

Tel.: 597 475 191

E-mail: kubusova.jarmila@ovak.cz

Q – PARS v. o. s.

Ing. Jiří Konečný

Pláničkova 144/14

711 00 OSTRAVA

Datum: 20. 7. 2018

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba: Úpravy vstupu před ZŠ Gebauerova 8, Ostrava

Katastr: Ostrava - Přívoz

Ulice: Korejská, Teslova

Parcely č. 773/1 a další dle mapy oblasti

Stavebník: Statutární město Ostrava

V zájmovém území stavby se nacházejí vodovodní řad DN 100 a kanalizační stoky DN 300, DN 600 pro veřejnou potřebu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Upozorňujeme Vás i na průběh vodovodních a kanalizačních přípojek, které jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí a na plánovanou stavbu výtlačného řadu splašků, kterou bude realizovat statutární město Ostrava, proto tyto stavby musí být vzájemně koordinovány.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci. Jejich přesné vytyčení je možno objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Dokumentace pro povolování stavby se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude předložena k vyjádření.


Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Jarmila Kubušová

technický pracovník oddělení dokumentace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Příloha: situace



Firma
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Vytiskl:
Ing. Jarmila Kubušová

Katastr:
Přívoz
Datum tisku:
4.7.2018

Měřítko:
1:500
Číslo listu:
1/1

