


PLOTOVÝ DÍLEC



POZNÁMKA: UMÍSTĚNÍ NOVÉHO OPLOCENÍ VIZ VÝKRES SITUACE – NOVÉ KONSTRUKCE
18908P2S.01.
VÝVRTY PRO PLOTOVÉ SLOUPKY PROVÁDĚT AŽ PO ŘÁDNÉM VYTÝČENÍ TRAS
STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ.
PLOTOVÉ SLOUPKY ZABETONOVAT PROSTÝM BETONEM C25/30.
PODHRABOVÉ DESKY "B" OSADIT 50 MM POD ÚROVEŇ TERÉNU A OBSYPAT KAČÍRKEM.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ ZINEK
VÝKAZ MATERIÁLU – VIZ VÝKRES 18908P2S.05

1	2018-08-25	Doplňení pol.7	Ing. Jiří Jungmann
ZMĚNA	DATUM	PŘEDMĚT	VYPRACOVAL

VED. PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div>Q-PARS, v.o.s.</div> <div>Pláničkova 144/14</div> <div>711 00 Ostrava – Hrušov</div> <div>TEL. : +420 596 613 476-7</div> <div>FAX : +420 596 622 760</div> <div>E-mail: q-pars@q-pars.cz</div> <div>IČ: 47984589</div>		
Ing. Jiří Jungmann		Ing. Jiří Jungmann	Ing. Jiří Jungmann			
KRAJ: Moravskoslezský	OBEC: Ostrava	KATASTR: Přívoz				
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz						
STAVBA:				FORMÁT		2 A4
Úpravy vstupu před ZŠ Gebauerova 819/8, Ostrava				DATUM		08/2018
				STUPEŇ		DOZ
PARCELY Č. 773/1, 380/8, 380/9, 380/10				ČÍSLO ZAK.		18908
ČÁST: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO		1:20
VÝKRES:				ČÍSLO VÝKRESU:		ZMĚNA:
NOVÉ OPLOCENÍ - PLOTOVÝ DÍLEC				18908P2S.04		1