



ŘEZ A-A



VÝMĚNA PRVKŮ KROVU

Ozn.	Popis prvku	Úprava	Průřez (mm)	Délka (m)	Počet (ks)
P	POZEDNICE	REZERVA	160/140	4,90	4
KR	KROKEV	REZERVA	130/150	61bm	1
NK	NÁROŽNÍ KROKEV	REZERVA	160/180	12bm	1
B	BEDNĚNÍ *	DŘEVĚNÁ PRKNA	TL. 25	57,5	bm2

POZNÁMKY

- * PROJEKT ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STŘECH NAD SOCIÁLNÍMI ZAŘÍZENÍMI.
- * STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA VČETNĚ BEDNĚNÍ I KROKVÍ BUDE ODSTRANĚNA.
- * VŠECHNY PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY CELOPLOŠNÝM NÁTĚREM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM ROZTOKEM S ÚČINNOSTÍ F_B, I_P, P, 1, 2, 3.
- * PO DŮKLADNĚM ZASCHNUTÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU, BUDE NA BEDNĚNÍ PŘIKOTVENA POJISTNÁ DĚLICÍ HYDROIZOLACE S PROSTOROVĚ STRUKTUROVANOU NAKAŠIROVANOU VRSTVOU A TITANZIKOVÁ KRYTINA.

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. J. GREPL	ING. M. GREPLOVÁ		
PODPIS	PODPIS		
INVESTOR UMObv. MOaP			
MÍSTO STAVBY OSTRAVA PŘÍVOZ		FORMÁT 2A4	
AKCE ZŠ GEBAUEROVA 8 OPRAVA STŘECHY SO 02 STŘECHA NAD SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM		DATUM III/2013	
		STUPEŇ DSP A DPS	
		MĚŘÍTKO 1 : 100	
OBSAH PŮDORYS KROVU		VÝKRES Č. 101	ZAK.Č. 1304