



PŮDORYS



POZNÁMKY

1. STÁVAJÍCÍ SKLENÍK BUDE ZDEMONTOVÁN VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE (PRŮHLEDNÉ SKLO TL. 4mm, OCEĽ.KONSTRUKCE Z VÁL.C.ÚHELNÍKŮ A T PROFILŮ, 3 SLOUPKY Z TRUBKY Ø 80mm).
2. BET.ZÍDKY SKLENÍKU BUDOU MÍSTNĚ VYSPRAVENY – OČISTIT TLAKOVOU VODOU, PRÁSKLINY PROŠKRÁBNOUT A VYPLNIT SPRÁVKOVOU HMOTOU EMACO S88C.
3. STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ STOLY A OBOJE SCHŮDKY ZDEMONTOVAT, PODLAHU Z CIHELNÉ DLAŽBY (32,0 m2) ZACHOVAT, VYŠŠÍ PODLAHU Z TERACOVÉ DLAŽBY (17,5 m2) VYBOURAT – POVRCH SROVNAT.
4. PŘED ZDEMONTOVÁNÍM SKLENÍKU ZDEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY MLŽNIKU – VIZ ČÁST D.1.4.c.

D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. GREPL	ING. GREPL		
PODPIS	PODPIS		
INVESTOR	ÚMOBv. MOaP		
MÍSTO STAVBY	par.č. 4057, k.ú. Moravská Ostrava		
AKCE ZŠ ZELENÁ 42 – REKONSTRUKCE SKLENÍKU VENKOVNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ UČEBNY A REVITALIZACE ZAHRADNÍCH PLOCH 1.ČÁST – REKONSTRUKCE SKLENÍKU			
OBSAH	SKLENÍK – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE		
VÝKRES Č.		101	ZAK.Č. 1418/A