

+ 19,050

+ 13,000


+ 8,600 3. NP

+ 4,300 2.NP

+ 0,000

- 3,450 1.PP

NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY- ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO V PLNÉ PLOŠE PODLEPIT A TEPRVE POTOM APLIKOVAT KZS



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD- 40%).
- 2 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LIC. CHLEB OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD- 20%).
OKLEPAT A SROVNAT VYSTOUPLE OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3 ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4 ODSTRANĚNÍ-VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN
POZOR-DŮDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OŠTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA- ŠÍKVÁ STŘECHA- PLECHOVÉ DACHMANY -BUDE PONECHÁNA -BUDE NAPAJOEN NOVÝ HROMOSVOD-SVODY
- 6 STŘEŠNÍ KRYTINA- ASF. PÁSY
- 7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách- svody, parapety, oplechování apod.)
- 8 OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zbradří schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TECHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPEVNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVÁL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		HIP	
ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK				ING. ŠŤUPÁREK	
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ					
STAVBA		TK					
		MĚŘÍTKO		1: 100			
		POČET A4		2			
		STUPEŇ		DPS			
		DATUM		05/2013			
		ZAK.ČÍSLO		05/2013			
		ARCHIVNÍ ČÍSLO				ČÍS. VÝKR.	
		0713-4				14	

OBSAH VÝKRESU		POHLED Z ULICE KOREJSKÉ-obj.1-STÁVAJÍCÍ STAV	
---------------	--	--	--

ZATEPLENÍ ZŠ GEBAUROVA 819/8,
OSTRAVA