

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE:

- DEMONTOVAT VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ–DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA A MEZIOKENNÍ VLOŽKY, PLASTOVÁ OKNA, PLASTOVÉ PROSKLENÉ STĚNY S DVEŘMI, VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE
- DEMONTOVAT DŘEVĚNÉ KRYTY OTOPNÝCH TĚLES V M.Č. 103,104,105,106,120 A PO DOKONČENÍ PRACÍ OSADIT NOVÉ KRYTY
- DEMONTOVAT VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ A TERACOVÉ PARAPETNÍ DESKY
- DEMONTOVAT OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z POZINK. PLECHU
- DEMONTOVAT POLYKARBONÁTOVOU STŘÍŠKU NAD VSTUPEM A PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ STŘÍŠKU ZPĚTNĚ PŘIPEVNIT NA PRODLOUŽENÉ KOTEVNÍ PRVKY
- DEMONTOVAT OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM Z POZINK. PLECHU
- DEMONTOVAT OSVĚTLOVACÍ TĚLESA, MŘÍŽKY A DALŠÍ PRVKY A ZAŘÍZENÍ PŘIPEVNĚNÁ NA FASÁDĚ A PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ ZPĚTNĚ PŘIPEVNIT
- BOUR8N9 PROSTUPU MEZI 133 A 134

(P1) NOVÝ PROSTUP STROPEM DN100
OSU PROSTUPU 150mm OD OKRAJE PANELU
POLOHU UPRAVIT PODLE MÍSTNÍCH POMĚRŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA
101	VSTUPNÍ CHODBA	44,88	KERAMICKÁ DLAŽBA
102	PŘEDSÍŇ	2,52	KERAMICKÁ DLAŽBA
103	ŠATNA DĚTÍ	18,50	PVC
104	UMÝVÁRNA DĚTÍ	12,17	KERAMICKÁ DLAŽBA
105	LEHÁRNA	60,69	PVC
106	HERNA	41,66	PVC
107	LEHÁTKA	3,96	PVC
108	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	4,15	PVC
109	SPRCHA ZAMĚSTNANCŮ	0,79	KERAMICKÁ DLAŽBA
110	WC DĚTÍ	6,27	KERAMICKÁ DLAŽBA
111	WC ZAMĚSTNANCŮ	0,98	KERAMICKÁ DLAŽBA
112	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,63	KERAMICKÁ DLAŽBA
113	SPRCHA DĚTÍ	0,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
114	NÁKLADNÍ VÝTAH	0,54	–
115	MANIPULACE	4,39	PVC
116	PŘÍPRAVNA JÍDEL	7,74	PVC
117	SCHODIŠTĚ	12,56	LITÉ TERACO
118	CHODBA	7,69	TERACOVÁ DLAŽBA
119	CHODBA	12,91	TERACOVÁ DLAŽBA
120	KUCHYNĚ (VARNA)	28,49	KERAMICKÁ DLAŽBA
121	UMÝVÁRNA	13,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
122	DENNÍ SKLAD	5,49	TERACOVÁ DLAŽBA
123	KUCHAŘ	4,63	PVC
124	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ	9,05	PVC
125	SPRCHA	1,24	KERAMICKÁ DLAŽBA

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA
126	SKLAD	26,90	TERACOVÁ DLAŽBA
127	KANCELÁŘ	4,22	PVC
128	SKLAD BRAMBOR	9,44	CEMENTOVÝ POTĚR
129	HRUBÁ PŘÍPRAVNA	13,25	TERACOVÁ DLAŽBA
130	SKLAD ZELENINY	6,43	CEMENTOVÝ POTĚR
131	SKLAD OBALŮ	2,28	CEMENTOVÝ POTĚR
132	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
133	PŘEDSÍŇ WC	1,68	KERAMICKÁ DLAŽBA
134	WC	1,12	KERAMICKÁ DLAŽBA
135	ODPADKY	2,75	CEMENTOVÝ POTĚR
136	PROSTORY FY DALKIA	8,54	TERACOVÁ DLAŽBA
137	PROSTORY FY DALKIA	7,16	KERAMICKÁ DLAŽBA
138	ZAHRADNÍ TERASA	50,48	KERAMICKÁ DLAŽBA
139	CHODBA	8,63	TERACOVÁ DLAŽBA
140	ŠPINAVÉ PRÁDLO	6,05	TERACOVÁ DLAŽBA
141	PRÁDELNA	26,16	TERACOVÁ DLAŽBA
142	SUŠÁRNA, ŽEHLÍRNA	21,69	TERACOVÁ DLAŽBA
143	CHODBA	7,93	TERACOVÁ DLAŽBA
144	ČISTÉ PRÁDLO	9,68	TERACOVÁ DLAŽBA
145	SKLAD	2,32	TERACOVÁ DLAŽBA
146	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	7,33	PVC
147	PŘEDSÍŇ WC	2,03	KERAMICKÁ DLAŽBA
148	WC	0,88	KERAMICKÁ DLAŽBA
149	SPRCHA	0,99	KERAMICKÁ DLAŽBA
150	ŘEDITELNA, SBOROVNA	28,00	PVC

LEGENDA HMOT:

	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE–STRUSKOPEMZOBETONOVÉ BLOKY TL. 300 (600) mm
	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE–ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	DOZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC PŘESNÝCH TL. 300 mm NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU, ROZM. 300x249x499 mm,
	CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM–TEPELNĚ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 70 F TL. 140 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA–TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

POZNÁMKY:

- STAVEBNÍ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY V KOORDINAČNÍCH (SKLADEBNÝCH) ROZMĚRECH, TZN. BEZ OMÍTEK
- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V M.Č. 104 OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM, BARVU PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU OBKLADU
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA ZAHRADNÍ TERASE UPRAVIT–ZKRÁTIT TAK, ABY MOHL BÝT PROVEDEN ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, ZÁROVEŇ ZÁBRADLÍ OČISTIT OD KOROZE A OPATŘIT 2x ZÁKLADNÍM A 2x KRYCÍM NÁTĚREM URČENÝM DO EXTERIÉRU
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ SLOUP U VSTUPU OČISTIT OD KOROZE A OPATŘIT 2x ZÁKLADNÍM A 2x KRYCÍM NÁTĚREM URČENÝM DO EXTERIÉRU
- PROSTUPY PRO VZT JSOU UMÍSTĚNY PODLE NÁVRHU VZT, VÝMĚNU Z/7 OSADIT PŘÍMO POD STROP
- NAD NOVÝ PROSTUP MEZI 121 A 116 OSADIT 10/Z 2x L40x40x3–600

S

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	**PROJEKTY STATIKA**
Ing. Radek Michalák	Ing. Radek Michalák	Silvie Uhrová	Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek tel: 595 171 572, 732 914 474 www.projektystatika.cz
STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava			
MÍSTO: Ostrava, kraj Moravskoslezský			

AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY NA JÍZDÁRNĚ 2807/19a, OSTRAVA**	FORMÁT	5xA4
	DATUM	06/2013
	STUPEŇ	DSP/RDS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	1370
VÝKRES: **PŮDORYS 1.NP, NOVÝ STAV**	MĚŘÍTKO: 1:100	Č.VÝKR.: D.02