

SKLADBA STŘECHY NAD 1NP:

- POVLAKOVÁ KRYTINA–HYDROIZOLAČNÍ PÁSY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- TEP. IZOLACE–POLYSTYREN TL. 80 mm
- PŮVODNÍ HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
- BETONOVÝ POTĚR TL. 50 mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ DESKY TL. 150 mm
- STRUSKA VE SPÁDU TL. 75–180 mm
- STROPNÍ DESKY PZD 1n–300 TL. 150 mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15 mm

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PROJEKTY STATIKA
Ing. Radek Michalák	Ing. Radek Michalák	Silvie Uhrová	Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek tel: 595 171 572, 732 914 474 www.projektystatika.cz
STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava			
MÍSTO: Ostrava, kraj Moravskoslezský			

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY NA JÍZDÁRNĚ 2807/19a, OSTRAVA		
	FORMÁT	A3
	DATUM	06/2013
	STUPEŇ	DSP/RDS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	1370
VÝKRES: ŘEZ B–B, STÁVAJÍCÍ STAV	MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
	1:100	D.11