

Dodatečná informace č. 3 k zadávacímu řízení

na veřejnou zakázku s názvem

„Zákrejsova 9 – rekonstrukce bytového domu“

zadávanou jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. § 18 odst. 5, ust. § 12 odst. 3 a ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto na základě požadavku uchazečů poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

V položkovém rozpočtu s názvem „454 – stavební část“ v oddíle 767 Konstrukce zámečnické je v položce 126 uvedeno: „Montáž zábradlí z prof. oceli, nad 40kg – m 15,4“ a v položce 130 je uvedeno: „Dodávka ocelového zábradlí z ocelových profilů vč. povrchové úpravy – m 15,4“. V zadávací dokumentaci nebyl zveřejněn výpis prvků k tomuto zábradlí, který by obsahoval náskres, přesnější specifikaci materiálu daného zábradlí, tak jako i jeho povrchovou úpravu. Žádáme Vás tímto o doplnění výše uvedeného.

Odpověď:

Zábradlí bude vyrobeno z tyčových profilů viz výkres č. 110a, který je přílohou této dodatečné informace. Povrchová úprava bude provedena nátěrovými hmotami v souladu s ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty – Protikorozi ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy, které budou odpovídat těmto požadavkům: Stupeň korozi agresivity dle ČSN EN ISO 12944-2: pro městskou a průmyslovou atmosféru s mírným znečištěním oxidem siřičitým, životnost nátěru dle ČSN EN ISO 12944-5 - střední 5-15 let. Např. nátěrový systém – základní nátěrová hmota s vysokým obsahem zinku tl. 60µm, vrchní 2-3 vrstvy akrylátové tl. 160µm.

Dotaz č. 2:

Položka „86- Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t“ je podle nás totožná s položkami „84- Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km“, „80-Příplatek k odvozu za každý další 1 km“ a „87- Poplatek za skládku suti – směs“.

Odpověď:

V položkách 80-85 se jedná o ocenění manipulace stavební suti z prostoru stavby až na skládku. V položce 86 se jedná o ocenění přistavení kontejneru.

142

V položce 87 se jedná o ocenění poplatku za uložení odpadu na skládku, na sběrný dvůr nebo recyklační centrum v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě na straně 11 v oddílu „dozdivky a povrchová úprava stěn a podhledů,, je uvedeno v řádce 12 - provedení výztužné vrstvy armovací sítkou. Je D+M této sklovláknité sítiky zahrnuta do položek na provedení vápenocementových omítek Hasit (pol.č. 32 a 35 ve stavební části - celkem 2901 m2), nebo není v rozpočtu uvedena vůbec? Nebo je tato výztužná vrstva uvažována pouze lokálně a nikoliv celoplošně?

Odpověď:

V původním návrhu stavebních úprav byla navržena stěrková vrstva s výztužnou tkaninou celoplošně na nové i stávající omítky stěn i stropů. Následně došlo ke korekci a položka byla po dohodě s investorem odstraněna z rozpočtu, nikoliv však z textu technické zprávy. Tyto práce tedy nejsou předmětem této veřejné zakázky.

Dotaz č. 4:

v rozpočtu stavební části je uvedena položka č. 107 - 12ks digestoří, digestoře jsou také uvedeny ve výpisu výrobků - min. 140 m3

v části větrání jsou v půdorysech zaneseny digestoře 140 m3/h s poznámkou (dodávka investora)

v části větrání - schéma VZT jsou zakresleny digestoře 330 m3/h a tyto digestoře jsou i v rozpočtu pro VZT prosím o upřesnění, zda budou digestoře dodávkou zhotovitele, nebo objednatele, jaký je počet kusů digestoří (12 nebo 24), zda mají být oceněny v obou rozpočtech, jaký mají mít min. výkon.

Odpověď:

Na tento dotaz bylo odpovězeno v dotazu č. 1 dodatečné informace č. 2


Dotaz č. 5:

Předpokládám správně, že objekt pro rekonstrukci je neobydlený a vyklizený?

Odpověď:

Objekt bytového domu na ul. Zákrejsova 9 je v současné době neobydlený a před zahájením realizace předmětu veřejné zakázky bude vyklizený.

V Ostravě dne 22. 2. 2016



Ing. Jiří Vozniák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství