



PŮDORYS



POHLED



LEGENDA


- M1** - VYZDÍVKA SOKLU Z CIHEL PLNÝCH NA MALTU MVC (JE MOŽNÉ POUŽÍT OČIŠTĚNÉ CIHLY Z PŘEDCHOZÍHO BOURÁNÍ)A HRUBÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- M2** - VYZDÍVKA PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC P2-500 TL.150mm
- M3** - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C20/25, OCEL 10505
- M4** - ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES VČ. ÚPRAVY PŘIPOJENÍ
- M5** - VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - UMĚLÝ KÁMEN A HYDROFOBNÍ NÁTĚR
- M6** - NÁTĚR VNĚJŠÍ OMÍTKY
- M7** - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- M8** - OPRAVA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNOCEMENTOVÉ OMÍTKY

LEGENDA HMOT V ŘEZECH


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH , MVC
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
- TEPELNÁ IZOLACE EPS70

LEGENDA HMOT V POHLEDU


- VYZDÍVKA SOKLU
- VNĚJŠÍ OMÍTKA UMĚLÝ KÁMEN



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



VÝKLADEC




NOVÝ STAV

D - 102


1:50

NÁZEV STAVBY	OPRAVA VÝKLADEC A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY		
MÍSTO STAVBY	NÁDRAŽNÍ 633/91, MORAVSKÁ OSTRAVA		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, Dr.E.BENEŠE 555/6, 72729 MORAVSKÁ OSTRAVA, IČ:00845451		
PROJEKTANT	ING.EDVIN BARTOŠ, NA STRÁNI 410, 74247 HLADKÉ ŽIVOTICE, IČ:12131385		
ST.PROJEKTU	PRO REALIZACI STAVBY	DATUM	29.1.2018


VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Č.	NÁHLED	POPIS	Š x V (mm)	KS
P1		PLASTOVÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM ,SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MIN. Uw=1,2W/(m2K), ZASKLENÍ .IZ. DVOJSKLEM, ZÁVĚSY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ , Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY KLIKA , PŘIPOJOVACÍ SPÁRA :PÁSKA-PUR-PÁSKA, ROZMĚRY DLE MĚŘENÍ DODAVATELE	900x2 125	2
P2		PLASTOVÉ VÝKLADCE PEVNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM, SOUČ. PROSTUPU TEPLA MIN. Uw=1,2W/(m2K) DLE ČSN 730540-2. ZASKLENÍ IZ. DVOJSKLEM, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, PŘIPOJ.SPÁRA-PÁSKA-PUR-PÁSKA, ROZMĚRY DLE MĚŘENÍ DODAVATELE  OVLÁDÁNÍ NADSVĚTLÍKŮ MECHANICKÝM KLIČKOVÝM OTEVÍRAČEM VE VÝŠCE MAX.1,5m	2 725x2 375	2
P3		PLASTOVÁ OKNA,SKLOPNÁ , BEZ POŽADAVKU NA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA , ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA :PUR PĚNA, BARVA BÍLÁ, ROZMĚRY DLE MĚŘENÍ DODAVATELE	600x400	4


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Č.	NÁHLED	POPIS	ROZMĚR	KS
Z1		OCELOVÉ MŘÍŽE NA SKLEPNÍ OKNA - RÁM S KOTEVNÍMI PRVKY, VÝPLŇ TAHOKOVEM S KOSOČTVERCOVÝMI OKY.	ROZMĚRY DLE MĚŘENÍ DODAVATELE	4

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K1		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PLECHEM S POPLASTOVANOU ÚPRAVOU TL.0,7mm, KOTVENÍ POMOCÍ ZATAHOVACÍHO PLECHU , PŘEDSAZENÍ min.30mm, SVISLÝ OHYB 50mm, OSTATNÍ ROZMĚRY PODLE MĚŘENÍ DODAVATELE
----	---	--

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T1		DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET SLOŽENÝ ZE TŘÍ DÍLŮ TL.17(19)mm S NOSEM 40mm OSTATNÍ ROZMĚRY PODLE MĚŘENÍ DODAVATELE
----	---	---

VÝPIS VÝROBKŮ    NOVÝ STAV

NÁZEV STAVBY	OPRAVA VÝKLADCE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY		
MÍSTO STAVBY	NÁDRAŽNÍ 633/91, MORAVSKÁ OSTRAVA		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, Dr.E.BENEŠE 555/6, 72729 MORAVSKÁ OSTRAVA, IČ:00845451		
PROJEKTANT	ING.EDVIN BARTOŠ, NA STRÁNI 410, 74247 HLADKÉ ŽIVOTICE, IČ:12131385		
ST.PROJEKTU	PRO REALIZACI STAVBY	DATUM	29.1.2018