



01. BĚŽECKÁ DRÁHA, 05 SKOK DO DÁLKY – rozběžiště

- sportovní umělá hmota pro atletiku ... tl. 13mm
- asfalt, koberec otevřený, jemnozrn., AKDJ ... tl. 40mm
- asfalt, koberec otevřený, hrubozrn., AKDH ... tl. 60mm
- prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm v množství 20kg/m2
- drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm
- drc. kamenivo zrn. 32-63mm ... tl. 250mm
- základová pláň




02. MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ

- sport. umělý trávník II. gen. s křemčitým vsypem, v. vlasu 15mm
- kamenný mlát - jemná kamenná drť (lomové kamenivo) zrn. 0-4mm ... tl. 30mm
- drc. kamenivo zrn. 4-16(8-16)mm ... tl. 60mm
- drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm
- drc. kamenivo zrn. 32-63mm ... tl. 250mm
- základová pláň




03. VOLEJBALOVÉ HRŠTĚ

- sportovní umělá hmota pro míčové hry ... tl. 10mm
- asfalt, koberec otevřený, jemnozrn., AKDJ ... tl. 40mm
- asfalt, koberec otevřený, hrubozrn., AKDH ... tl. 60mm
- prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm v množství 20kg/m2
- drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm
- drc. kamenivo zrn. 32-63mm ... tl. 250mm
- základová pláň




06. REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍCH PLOCH

- asfalt, beton, střednězrn., ABS ... pr. tl. 60mm
- spojovací asf. postřik
- stávající beton. plocha po stržení litého asfaltu



04. DLÁŽDĚNÉ PLOCHY

- betonová zámková dlažba, 200/100/40mm, b. přírodní ... tl. 60mm
- kladecí vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 20mm
- drc. kamenivo zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 50mm
- drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm
- drc. kamenivo zrn. 32-63mm ... tl. 230mm
- základová pláň



VEDOUcí PROJEKTU		PROJEKTANT		KRESLIL, PSAL	
Ing. Eduard Přivara		Ing. Vladimír Hampl		Ing. Marek Popoušek	
STAVEBNÍK		SMO, MěOb Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 6, Ostrava, IČ 00845451			
MÍSTO STAVBY		k.ú. Moravská Ostrava (713520), p.č. 1581/56, 1581/57, 1581/59, 1581/66			
NÁZEV STAVBY				Ing. Vladimír Hampl, SPORTING výstavba sportovních zařízení Masná 1, P.O.Box 49 701 49 Moravská Ostrava	
ZŠO, NADRAŽNÍ 117 – REKONSTRUKCE HRŠTĚ				tel. 596 111 843 www.sporting-sportovnistavby.cz	
OBJEKT:				FORMÁT 2x44	
				DATUM LEDEN 2017	
				STUPĚŇ DSP	
				Č. ZAKÁZKY 09/2016	
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘÍTKO 1 : 10	
VZOROVÉ ŘEZY				ČÍSLO VÝKRESU D.6	