


PŮDORYS STÁVAJÍCÍ



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY

- POZN. 1

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK
- POZN. 2

SANACE POŠKOZENÉHO ŽB PRŮVLAKU V DÉLCE CCA 1 m.
(ODSTRANĚNÍ KOROZE VÝZTUŽE, ANTIKOROZNÍ NATĚR, REPROFILACE
BETONOVÉ KONSTRUKCE, SANACE TRHLIN).
- POZN. 3

V CELÉM SUTERÉNU BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ OMÍTEK.
(PROVEDE INVESTOR NA SVĚ NÁKLADY).
- POZN. 4


VYBOURÁNÍ ZAZDÍVKY OKNA Z YTONGU.
- POZN. 5

VYBOURÁNÍ KOVOVÝCH OKEN, VYBOURÁNÍ KOVOVÝCH KRYTŮ OKEN,
VČ. RÁMŮ.
- POZN. 6

DEMONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A ČÁSTI SVODU,
DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉ KANALIZACE AŽ PO NAPOJENÍ NA SPOLEČNOU VĚTEV
- POZN. 7

DEMONTÁŽ ČÁSTI SVODU, NAPOJENÍ NA KANALIZACI
- POZN. 8

VYBOURÁNÍ NEPOUŽÍVANÉHO KOTLE NA PRÁDLO



ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVALA		
ING. V. SLONKA <i>Slonka</i>		ING. L. SOVOVÁ <i>Sova</i>		
INVESTOR SMO, městský obvod Moravská Ostrava Přívoz nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava – Moravská Ostrava, 729 29				
AKCE		ZATEPLENÍ STROPU SUTERÉNU a související stavební úpravy bytového domu Zákrejsova 972/9		
MÍSTO		par.č. 966, k. ú. Přívoz [713767]		
OBSAH		PŮDORYS 1PP - STÁVAJÍCÍ STAV		
		FORMÁT		2x A4
		DATUM		10/2016
		STUPEŇ		DPS
		MĚŘÍTKO		1:75
		VÝKRES Č.		ZAK.Č.
		D.1.1-1		1611