

Smlouva

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 úřad městského obvodu

„Regenerace sídliště Fifejdy II – I. etapa“

Smlouva o dílo č. 10867/2013/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.
Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
 Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu: 923761/0100
 zastoupený:
 ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
 ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
 Ing. Lenkou Smieškovou, referentkou oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

STRABAG a.s.

sídlem/místem podnikání: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 IČ: 608 38 744
 DIČ: CZ60838744
 Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 994404-640900015/0800
 VS:
 Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
 zastoupený:
 ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava
 Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Východ o.z. Ostrava
 Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava
 Ve věcech technických: Ing. Vladimírem Zatloukalem, vedoucím PJ Ostrava
 dále také jako **zhotovitel**

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II. Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

„Regenerace sídliště Fifejdy II – I. etapa“

2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny nabídkou zadavatele podanou v zadávacím řízení k veřejné zakázce specifikované v článku XI bodě 11.9 této smlouvy včetně podmínek a požadavků objednatele, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy – Morávka“, ze září 2012, zpracovaná SHB, akciová společnost, sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ 253 24 365, včetně slepého rozpočtu.

2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.

2.5 Místem realizace je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, sídliště Fifejdy, katastrální území Moravská Ostrava, prostor mezi ulicemi Ahepjukova a Novinářská.

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

2.9 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:

A) před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zábořem veřejného prostranství
- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát
- projednání etapizace technicko-provozní organizace akce a dopady na uživatele a vlastníky sousedních nemovitostí (koordinace, projednání s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky dotčených pozemků, harmonogram stavby)

B) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace
- zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby
- instalace dočasného dopravního značení

- odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku
 - schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů
 - zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu a stavebním povolení
 - rekonstrukce bude prováděna i za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva uživatelů objektu včetně vstupu (přístupu) do domu, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací
 - při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.)
 - odstranění vad příp. úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpoz. do předání díla
- C) při převímce realizovaného díla:
- dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení vč. geometrického zaměření
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.
 - potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků
 - veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převímce a kolaudaci stavby
 - celkové finanční vyúčtování stavby, případně rozdělení na opravy a investice dle požadavků zadavatele

Článek III Cena za dílo

3. 1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	6 918 404,- Kč
DPH 21%	1 452 865,- Kč
Cena celkem včetně DPH	8 371 269,- Kč

3. 2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. 3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. 4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
3. 5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací

dokumentací a touto smlouvou.

- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3. 1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací dokumentace ze dne 28. 6. 2013 vč. slepého rozpočtu, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele.
- 3.7 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla.

Za splnění podmínek stanovených v dílci § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné práce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. V ostatních případech nespádajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZVZ.

Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ.

Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměř), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměř). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 3.9 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Termín provedení díla: **75 kalendářních dnů od předání staveniště**
4.1.2 Termín převzetí staveniště a zahájení prací: **srpen 2013**
- V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva účinnosti v souladu s ujednáním dle čl. XI odstavec 11.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60** měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně

dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přijímá.

Článek VI **Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla**

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.9 této smlouvy.
- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.

- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.

- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.
- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
- 6.14 K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích
 - tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací
 - stavební deník v originále
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla
 - doklad o uložení odpadů, sutě
 - další obvyklé doklady potřebné k převímacímu řízení

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li

zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. 15 Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přijímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. Odstranění drobných vad a nedodělků musí být realizováno bez narušení školní výuky.
6. 16 O převzetí díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
6. 17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
6. 18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do (10) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (10) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VII **Stavební deník**

7. 1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
7. 2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
7. 3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
7. 4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna. s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
7. 5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo vždy 1x měsíčně (k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.
- 8.3 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - předmět díla a název zakázky,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
 - čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - DIČ objednatele i zhotovitele,
 - označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen připojit zápis o ukončení a převzetí díla. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.
- 8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:
- 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,
 - 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

Článek IX Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:
- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle článku IV bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,00 Kč
 - za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč.
 - objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

- 9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním

deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

- 9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevzme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.
- 9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběmi stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.

- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 11.900.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI **Závěrečná ujednání**

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to v zastupně číselnými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.5 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.6 S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2013, sjednávají smluvní strany v souladu s §36 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci této smlouvy v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2013. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

- 11.7 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.8 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 9. 8. 2013. Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3726/RMOB M1014/90/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.
- 11.9 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 28. 6. 2013 pro veřejnou zakázku s názvem „Regenerace sídliště Fifejdy II – I. etapa“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha

Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 11. 9. 2013

Místo:




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta


Za STRABAG a.s. na základě plné moci :

Datum: 11. 9. 2013

Místo:



Ing. René Suchan
ekonom oblasti Východ o.z. Ostrava



Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA SVINOV
(22)



ROZPOČET STAVBY

11/2012

Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka

Dokumentace pro stavební povolení

var. II

aktualizace 12/2012

Rekapitulace po objektech:

číslo SO	Název SO	bez DPH	včetně DPH 21%
SO001	Demolice staveb	51 256 Kč	62 020 Kč
SO111	Zpevněné plochy a chodníky	3 940 757 Kč	4 768 315 Kč
SO112	Cyklostezka	213 905 Kč	258 825 Kč
SO113	Schodiště	269 406 Kč	325 982 Kč
SO114	Bezbariérová rampa	665 454 Kč	805 199 Kč
SO411	Přeložka vedení NN - ČEZ	<i>nedokládá se</i>	<i>nedokládá se</i>
SO412	Přípojka NN k čekárně MHD	43 569 Kč	52 719 Kč
SO451	Veřejné osvětlení	522 257 Kč	631 932 Kč
SO452	Přeložka veřejného osvětlení	78 801 Kč	95 349 Kč
SO801	Vegetační úpravy	935 896 Kč	1 132 434 Kč
SO821	Příprava území	197 103 Kč	238 495 Kč
SOUČET		6 918 404 Kč	8 371 269 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka	JKSO	
Název objektu	001 Demolice staveb - schodiště	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
Objednatel		IČO	
Projektant	SHB a.s.	DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	51 255,94	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 255,94	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	51 255,94
Objednatel		24	10 % DPH	
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 51 255,94 DPH	10 763,80
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	62 019,74
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka

Objekt: 001 Demolice staveb - schodiště

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 1.7.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	51 255,94
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	51 255,94
	<u>Celkem</u>	<u>51 255,94</u>

REH

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka
 Objekt: 001 Demolice staveb - schodiště
 Část:
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 1.7.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				51 255,94	
D			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				51 255,94	
1	K	013	963012520	Bourání z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm - betonové panely čekárny MHD	m3	6,600	1 092,80	7 212,48	20,0
2	K	013	963051213	Bourání ŽB schodišťových konstrukcí	m3	18,000	819,60	14 752,80	20,0
3	K	013	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	61,000	144,60	8 820,60	
4	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	4,500	655,70	2 950,65	
5	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	92,480	6,00	554,88	20,0
6	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	832,320	6,00	4 993,92	20,0
7	K	013	979999901	Poplatek za uložení stavebního železobetonového nebo betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	84,370	130,40	11 001,85	20,0
8	K	013	979999902	Poplatek za uložení stavebního cihelného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,100	119,60	968,76	20,0
Celkem								51 255,94	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka	JKSO	
Název objektu	111 Zpevněné plochy a chodníky	EČO	
Název části	aktualizace 12/2012	Místo	Ostrava
Objednatel		IČO	
Projektant	SHB a.s.	DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	3 940 756,56		12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	10 % DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 3 940 756,56 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27	4 768 315,46
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka

Objekt: 111 Zpevněné plochy a chodníky

Část: aktualizace 12/2012

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 1.7.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 024 610,47
1	Zemní práce	921 191,09
5	Komunikace	1 366 391,62
8	Trubní vedení	24 531,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	702 923,31
99	Přesun hmot	9 572,95
PSV	Práce a dodávky PSV	916 146,09
900	Městský mobiliář	232 639,70
901	Herní prvky pro děti včetně montáže	658 620,55
R	Rezerva	10 869,60
902	Úprava dětského koutku	14 016,24
	<u>Celkem</u>	<u>3 940 756,56</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka
 Objekt: 111 Zpevněné plochy a chodníky
 Část: aktualizace 12/2012
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 1.7.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 024 610,47	
	D		1	Zemní práce				921 191,09	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	203,000	32,00	6 496,00	21,0
2	K	221	113107163	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drčeného tl do 300 mm	m2	203,000	27,30	5 541,90	21,0
3	K	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl do 300 mm	m2	2 146,000	27,30	58 585,80	21,0
4	K	221	113107223a	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl do 300 mm (tl.250 mm)	m2	986,000	24,60	24 255,60	21,0
5	K	221	113107231	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	986,000	57,40	56 596,40	21,0
6	K	221	113107241	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	986,000	27,30	26 917,80	21,0
7	K	221	113107242a	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	2 146,000	27,30	58 585,80	21,0
8	K	221	113107242b	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živičných tl 120 mm	m2	41,000	65,60	2 689,60	21,0
9	K	221	113202111	Vytrhání obrub nebo krajiniku chodníkových stojatých	m	136,000	41,00	5 576,00	21,0
10	K	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek - drobných, dvojřádek 136*2	m	272,000	30,70	8 350,40	21,0
11	K	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1 215,000	35,10	42 646,50	21,0
12	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - výkop v zeleni pro chodníky 181 - odkop hl. 0,3 m pro případnou sanaci podloží 902,1	m3	1 083,100	30,70	33 251,17	21,0
13	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	541,550	3,70	2 003,74	21,0
14	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - pro dosypání terénu na meziskládku a zpět 2*272 - ornice z meziskládky 4667*0,18	m3	1 384,060	5,40	7 473,92	21,0
15	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 1083,1-272	m3	811,100	107,60	87 274,36	21,0
16	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 112,080	35,10	39 033,31	21,0
17	K	001	171101104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých - - případné sanace podloží 902,1	m3	902,100	60,80	54 847,68	21,0
18	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 112,060	7,40	8 229,24	21,0
19	K	001	171201205	Poplatek za skládku zeminy B11,1*1,6	t	1 297,760	27,20	35 299,07	21,0
20	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - dosypání terénu po zrušení stáv. chodníků	m3	272,000	59,60	16 211,20	21,0
21	K	001	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění - plochy před ohumusováním	m2	4 667,000	4,20	19 601,40	21,0
22	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	3 007,000	10,60	31 874,20	21,0
23	K	001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 100,000	26,00	28 600,00	21,0
24	M	MAT	583439590	Kamenivo drčené hrubé fr. 32 - 63 mm (0-90mm) - případné sanace podloží	t	2 090,000	125,00	261 250,00	21,0
	D		5	Komunikace				1 366 391,62	
1	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,000	92,40	1 386,00	21,0
2	K	221	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	15,000	112,10	1 681,50	21,0
3	K	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2 624,000	144,30	378 643,20	21,0
4	K	221	572701111	Podklad z kameniva hrubého drčeného	m3	2,800	866,80	2 427,04	21,0
5	K	221	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	223,10	3 346,50	21,0
6	K	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	41,000	287,90	10 983,90	21,0
7	K	221	577144211	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 22 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,000	250,50	6 763,50	21,0
8	K	221	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 včetně lože tl. 40 mm	m2	2 728,900	170,70	465 823,23	21,0
9	M	MAT	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	2 638,827	163,00	430 128,80	21,0
10	M	MAT	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	65,953	453,30	29 896,49	21,0
11	M	MAT	592450990	dlažba skladebná žlutá 20x10x8 cm písková	m2	11,110	212,00	2 355,32	21,0
12	M	MAT	592451230	dlažba umělá vodící linie 20x20x8 cm	m2	40,299	444,60	17 916,94	21,0
13	K	221	599121111	Zálivka živičná spárí dlažby hl 50 mm	m2	18,000	46,90	844,20	21,0
14	K	221	564241111	Kryt z kameniva těženého tl. 120 mm - kačírek	m2	85,000	167,00	14 195,00	21,0
	D		8	Trubní vedení				24 531,50	
1	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	1135,80	9 086,40	21,0
2	K	221	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	7,000	899,30	6 295,10	21,0

3	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	610,00	4 880,00	21,0
4	K	221	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	610,00	4 270,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				702 923,31	
1	K	221	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	136,000	102,70	13 967,20	21,0
2	K	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,000	113,70	15 463,20	21,0
3	M	MAT	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	6,868	1901,10	13 056,75	21,0
4	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,000	174,70	23 759,20	21,0
5	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	137,360	81,50	11 194,84	21,0
6	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1 216,000	125,30	152 364,80	21,0
7	M	MAT	592174100	obrubník betonový ABO100/10/25 šedý 100 x 10 x 25 cm	kus	1 228,160	65,20	80 076,03	21,0
8	K	221	919735111	Řezání živličného krytu hl. 50 mm	m	136,000	34,10	4 637,60	21,0
9	K	013	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	6,000	819,60	4 917,60	21,0
10	K	221	979082213	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 296,862	6,00	13 781,17	21,0
11	K	221	979082219	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20 671,758	6,00	124 030,55	21,0
12	K	221	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	388,215	130,40	50 623,24	21,0
13	K	221	979098214	Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových hmot na skládce (skládkovné)	t	493,951	108,70	53 692,47	21,0
14	K	221	979098215	Poplatek za uložení stavebního odpadu z podkladních šterků na skládce (skládkovné)	t	1 264,980	87,00	110 053,26	21,0
15	K	221	914001111	Osazení svíslých značek na sloupky včetně dodávky (modrá se symbolem osoby na vozíčku a šipkou, umístěno na stožár VO)	kus	2,000	1304,30	2 608,60	21,0
16	K	221	914001999	Instalace přechodného dopravního značení + pronájem po dobu stavby - při výměně obrubníků na ul.Novinářské a její odbočce	kus	33,000	869,60	28 696,80	21,0
	D		99	Přesun hmot				9 572,95	
1	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	4 351,343	2,20	9 572,95	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				916 146,09	
	D		900	Městský mobilář				232 639,70	
1	K	231	936104213	Montáž odpadkového koše kotveními šrouby na pevný podklad	kus	6,000	1539,10	9 234,60	21,0
2	M	MAT	749101310	koš odpadkový plastový na kovový sloupek (kotvený) stálobarevný	kus	6,000	1459,80	8 758,80	21,0
3	K	231	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	18,000	2140,20	38 523,60	21,0
4	M	MAT	749101000	lavička s betonovými bočnicemi ze smrkových prken opěra a sedák vč. povrchové úpravy	kus	18,000	4107,60	73 936,80	21,0
5	K	231	936900900	Dodávka a montáž 3-modulové zastávkové čekárny včetně zemních prací a základů	kus	1,000	102185,90	102 185,90	21,0
	D		901	Herní prvky pro děti včetně montáže				658 620,55	
1	K+M	PSV	PC1	HAGS Maggot 8001172,skluzavka	kus	1,000	48334,80	48 334,80	21,0
2	K+M	PSV	PC2	HAGS Roty 8002740,kolotoč	kus	1,000	48417,40	48 417,40	21,0
3	K+M	PSV	PC3	HAGS Apista 8019978, sestava	kus	1,000	214359,80	214 359,80	21,0
4	K+M	PSV	PC4	HAGS Zingo little slide 8019855, klouzačka	kus	1,000	146534,80	146 534,80	21,0
5	K+M	PSV	PC5	HAGS Grimmie 8028624, malý fantasy hrad	kus	1,000	106293,50	106 293,50	21,0
6	K+M	PSV	PC6	výkopy pro základy a tl. vratvy	m3	6,000	271,70	1 630,20	21,0
7	K+M	PSV	PC7	stroj.nakládká výkopku+odvoz a uskladnění	m3	4,000	434,80	1 739,20	21,0
8	K+M	PSV	PC8	ruční výkop pro uložení základové patky (konstrukce)	m3	1,500	326,10	489,15	21,0
9	K+M	PSV	PC9	zásyp patek se zarovnáním a hutněním	m3	1,500	130,40	195,60	21,0
10	K+M	PSV	PC10	montáž konstrukce zařízení hřiště	ks	1,000	90626,10	90 626,10	21,0
	D		R	Rezerva				10 869,60	
1	OST		PC15	Úpravy kolem šachet Daikia, případná výměna 2ks poklopů šachet, chráničky trakčních kabelů DPO, ochrana dalších sítí	kpl	1,000	10869,60	10 869,60	21,0
	D		902	Úprava dětského koutku				14 016,24	
1	K		783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných výrobků oškrábáním s obroušením	m2	55,000	32,60	1 793,00	21,0
2	K		783626020	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní 2x lakování	m2	55,000	163,00	8 965,00	21,0
3	K		783619900	Opravy nátěrů truhlářských konstrukcí napuštění - impregnace	m2	55,000	54,30	2 986,50	21,0
4	K		936004212	Udržování dětských pískovišť s výměnou písku	m3	0,100	2717,40	271,74	21,0
				Celkem				3 940 756,56	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka	JKSO	
Název objektu	112 Cyklostezka	EČO	
Název části	aktualizace 12/2012	Místo	Ostrava
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant	SHB a.s.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		24.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		213 904,70	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	213 904,70
Objednatel		24	10 % DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 213 904,70 DPH	44 919,99
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	258 824,69
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka
Objekt: 112 Cyklostezka
Část: aktualizace 12/2012
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 1.7.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	213 904,70
1	Zemní práce	48 260,14
5	Komunikace	139 070,87
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 103,30
99	Přesun hmot	470,39
	<u>Celkem</u>	<u>213 904,70</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka
 Objekt: 112 Cyklostezka
 Část: aktualizace 12/2012
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 1.7.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				213 904,70	
	D	1		Zemní práce				48 260,14	
1	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3 cyklostezka+sanace podloží	m ³	89,500	61,50	5 504,25	20,0
2	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	44,750	3,70	165,58	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	89,500	107,60	9 630,20	20,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	89,500	7,40	662,30	20,0
5	K	001	171201205	Poplatek za skládku zeminy 89,5*1,6	t	143,200	54,30	7 775,76	20,0
6	K	001	171101104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých - případná sanace podloží 73,5	m ³	73,500	60,80	4 468,80	20,0
7	M	MAT	583439590	Kamenivo drcené hrubé fr. 32 - 63 mm (0-90mm) - případná sanace podloží	t	139,650	125,00	17 456,25	20,0
8	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	245,000	10,60	2 597,00	20,0
	D	5		Komunikace				139 070,87	
1	K	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	227,000	144,30	32 756,10	20,0
2	K	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ² včetně lože tl. 40 mm	m ²	227,000	170,70	38 748,90	20,0
3	M	MAT	592453170	dlažba 20x20x8 cm červená hladká, nezkosené hrany	m ²	229,270	294,70	67 565,87	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 103,30	
1	K	221	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly - piktogram jízdního kola, přechod pro chodce přes cyklostezku	m ²	8,000	271,70	2 173,60	20,0
2	K	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	8,000	3,30	26,40	20,0
3	K	221	914001111	Osazení svislých značek na sloupky včetně dodávky (C10a-2x; C10b-1x)	kus	3,000	2282,60	6 847,80	20,0
4	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou včetně dodávky	kus	3,000	597,80	1 793,40	20,0
5	K	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek včetně sloupků a patek	kus	2,000	271,70	543,40	20,0

6	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	77,000	125,30	9 648,10	20,0
7	M	MAT	592174100	obrubník betonový ABO100/10/25 šedý 100 x 10 x 25 cm	kus	77,770	65,20	5 070,60	20,0
	D		99	Přesun hmot				470,39	
1	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	213,812	2,20	470,39	20,0
				Celkem				213 904,70	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fifejdy
Objekt: SO113 Schodiště

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 28.6.2011

JKSO:

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Nepojmenovaný díl											
1	001	R 0001	Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele	Kč	1,000	1087,00			1087,00		0,000
2	R	R 0002	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	1,000	1087,00			1087,00		0,000
3	R	R 0003	Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	Kč	1,000	1413,00			1413,00		0,000
4	R	R 0004	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	1,000	1304,30			1304,30		0,000
5	R	R 0005	Ostatní požadavky - Geodetické zaměření	Kč	1,000	10869,60			10869,60		0,000
6	R	R 0007	Ostatní požadavky - opatření pro zajištění BOZP	Kč	1,000	2717,40			2717,40		0,000
									18 478,30		0,000

1 Zemní práce											
7	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	169,40			1694,00		0,000
8	001	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	23,765	123,00			2923,10		0,000
			4*4,51		18,040						
			5,39*5,7+0,99*0,9*0,5*(5,2+5,2+7,45)-32,95		5,725						
			Součet		23,765						
9	001	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	32,952	307,40			10129,44		0,000
10	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,000	66,20			926,80		0,012
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	56,717	107,60			6102,75		0,000
			23,765+32,952		56,717						
12	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	62,952	54,30			3418,29		0,000
			62,952		62,952						
13	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	24,426	59,60			1455,79		0,000
			3*4,62		13,860						
			1,7*6,215		10,566						
			Součet		24,426						
14	001	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuťnění	m3	19,179	43,20			828,53		0,000
			0,99*0,9*0,9*(5,0+4,5+4,5)		11,227						
									27 478,71		0,012

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fifejdy
Objekt: SO113 Schodiště

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 28.6.2011

JKSO:

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,99*0,9*0,5*(5,2+5,2+7,45)		7,952						
			Součet		19,179						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
15	221	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	1,800	434,80			782,64		0,005
			3*0,3*2		1,800						
									782,64	0,005	

2 Zakládání											
16	211	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	22,988	2207,70			50 750,61	0,00000	0,000
			schodiště C30/37 XF4								
			1,2*4,5+0,3*2*4,1+0,12*2,7+0,5*5,1+0,5*5,1		13,284						
			1,2*2,9+0,3*2*4+0,12*2,7+0,5*3,5+0,5*3,5		9,704						
			Součet		22,988						
17	211	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	1,370	21195,70			29 038,11	1,03822	1,422
18	211	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	140,000	361,30			50 582,00	0,00144	0,202
			102,2+37,8		140,000						
19	211	274354211	Bednění základových pásů - odsíranění	m2	140,000	42,20			5 908,00	0,00004	0,006
									136 276,72	0,000	1,630

4 Vodorovné konstrukce											
20	211	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100mm	m2	75,800	174,10			13 196,78	0,00000	0,000
			26,7+49,1		75,800						
									13 196,78	0,00000	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce											
21	211	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	20,000	543,50			10 870,00	0,00033	0,007
			20		20,000						
			Součet		20,000						
22	553	553000001	Dodávka mostního zábradlí včetně povrchové úpravy dle TZ	t	0,450	43478,30			19 565,24	1,00000	0,450
									30 435,24	0,000	0,457

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fifejdy

Objekt: SO113 Schodiště

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 28.6.2011

P.č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnosti celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0,45						

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	242 132,66	0,019
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	15 482,28	0,019
23 211	Náter betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný protiskluzový	m2	40,700	380,40	0,019

PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	17 014,96	0,113
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	17 014,96	0,113

24 711	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým	m2	67,000	7,60				509,20	0,00003	0,002
24a 711	711631500	"penetrační nátěry 2xALN" 67 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,027	16304,30				440,22		
25 711	711121231	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým pomocným	m2	33,500	6,50				217,75	0,00002	0,001
25a 711	711631R	"penetrační nátěry 1xALP" 33,5 asfaltový izolační nátěr	t	0,018	19565,20				352,17		
26 711	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilní vrstva ochranná	m2	33,500	32,60				1 092,10	0,00000	0,000
27 693	693110770	geoNetex S/S07 šíře 500 cm, 600 g/m2	m	73,600	195,70				14 403,52	0,00300	0,110
		100 * 0,368*2		73,600							

M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	10 258,62	0,132	
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	10 258,62	0,132	
28 921	R210020601	Montáž konstrukce krytů ochranných pro kabelové vedení šířky do 200 mm	m	40,000	217,40	0,000
29 605	605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované sířed jakost I (6+6+8)*0,3*0,02*2	m3	0,240	6510,90	0,132
			0,240			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fifejdy

Objekt: SO113 Schodiště

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 28.6.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0.00

0.00

269 406,23

2,366

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Fifejdy	JKSO	
Název objektu	SO114 Bezbariérová rampa	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			28.06.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky			0,00	17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž			0,00	18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	665 453,79	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 665 453,79			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	14,0	0,00	0,00
				základní	21,0	665 453,79	139 745,30
				Cena s DPH			805 199,09
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fifejdy

Objekt: SO 114 Bezbariérová rampa

JKSO:

Datum: 28.6.2011

UČITELSKÝ ÚSTŘEDÍ PRAHA

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

0 Nepojmenovaný díl

1 001	R 0001		Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele	Kč	1,000	1 087,00	1 087,00
2 R	R 0002		Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	1,000	1 087,00	1 087,00
3 R	R 0003		Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	Kč	1,000	1 304,30	1 304,30
4 R	R 0004		Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	1,000	1 413,00	1 413,00
5 R	R 0005		Ostatní požadavky - Geodetické zaměření	Kč	1,000	10 869,60	10 869,60
6 R	R 0007		Ostatní požadavky - opatření pro zajištění BOZP	Kč	1,000	2 173,90	2 173,90
							17 934,80

1 Zemní práce

7 001	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	169,40	1 694,00
8 001	131101101		Floubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	223,000	123,00	27 429,00
			220+3		223,000		
9 001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m ³	223,000	107,60	23 994,80
			220+3		223,000		
10 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	446,000	54,30	24 217,80
			223*2		446,000		
11 001	174101101		Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m ³	28,080	59,60	1 673,57
			0,6*36*1,3		28,080		
12 001	174201101		Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuťnění	m ³	55,800	43,20	2 410,56
			55,8		55,800		
							81 419,73

2 Zakládání

13 211	273321118		Zakladové desky ze ZB C-30/37	m ³	38,100	2 207,70	84 113,37
			rampa C30/37 XF4				
			28,9+9,2		38,100		
14 211	273361116		Výztuž zakladových desek z betonářské oceli 10 505	t	2,700	21 195,70	57 228,39
			2,7		2,700		
15 211	274311127		Zakladové pásy, prahy, vence a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m ³	0,500	1 956,60	978,30
							222 440,10

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
16	211	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	174,000	361,30	62 866,20
			149,5+11+13,5		174,000		
17	211	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	174,000	42,20	7 342,80
			160,5+13,5		174,000		
18	211	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	5,800	1 708,80	9 911,04
			Vodorovné konstrukce				20 543,80
19	211	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100mm	m2	118,000	174,10	20 543,80
			113,8+4,2		118,000		
			3 Svislé a kompletní konstrukce				175 644,18
20	231	332311155	Osazování palisád betonových hromadné zabeton obličejů prvků 1 200 mm	m	16,000	365,10	5 841,60
21	592	592284110	BEST-PALISADA UFIKO betonová přírodní 16X16X120 cm	kus	100,000	165,40	16 540,00
22	211	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesmatelného do betonu říms přímo	m	74,000	543,50	40 219,00
			74		74,000		
23	553	553000001	Dodávka mostního zábradlí včetně povrchové úpravy dle TZ	t	2,600	43 478,30	113 043,58
			9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 314,30
24	211	936941121	Osazení nerezového odvodňovače mostovky do pláštěbetonu	kus	5,000	597,80	2 989,00
25	159	159R	Odvodňovač DN 80	kus	5,000	3 804,30	19 021,50
26	211	93699211R	Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí HDPE DN 80	m	21,000	76,10	1 598,10
27	286	2861052R	trubka PVC odpadní rovná DN 80 mm	m	21,000	271,70	5 705,70
			HSV Práce a dodávky HSV				567 991,24
			5 Komunikace				1 902,15
28	221	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	0,500	3 804,30	1 902,15
			6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 792,18
29	211	632664113	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný protiskluzový	m2	45,200	380,40	17 194,08
30	011	634611121	Výplň dilatačních spár š do 20 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	10,500	152,20	1 598,10
			PSV Práce a dodávky PSV				97 462,56
			711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				97 462,56
31	111	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m2	312,400	7,60	2 374,24
32	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,130	46 496,70	6 044,57

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín							
33	711	711122231	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým pomocným	m2	624,800	8,70	5 435,76
34	111	111631R	asfaltový izolační nátěr	l	0,320	46 496,70	14 878,94
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2							
35	711	711121231	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým pomocným	m2	156,200	8,70	1 358,94
35a			penetrační nátěr 1xALP* 156,2		156,200		
			lak asfaltový ALP	l	0,070	16 304,30	1 141,30
36	711	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranná 156,2	m2	156,200	32,60	5 092,12
37	693	693110770	geonetex S/S07 šíře 500 cm, 600 g/m2	m	312,400	195,70	61 136,68
			312,4		312,400		
Celkem:							665 453,79

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Reg. číslo: 1682 00

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezečná Helena

VÝKAZ VÝMĚR - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ FIFEJDY - SO412 PŘÍPOJKA NN K ČEKÁRNĚ MHD
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.	Holoubkov	Rozváděč ES112 včetně pilíře	kpl	1		8125,00	8125,00	
2.	210810013	Kabel sil CYKY 4x10 vol	m	4	3,42	20,40		81,60
3.	210810007	Kabel sil CYKY 3x4 vol	m	55	2,78	18,10		995,50
4.	210100251	Ukonč kab celoplast 4x10	ks	2	18,34	149,80		299,60
5.	210100251	Ukonč kab celoplast 3x4	ks	4	18,34	113,60		454,40
6.	210950101	Štítek označ kabel	ks	6	1,5	6,80		40,80
7.	210191531	Usazení rozváděče ES112	ks	1	11,04	271,70		271,70
8.	210191542	Montáž pilíře	ks	1	235,8	681,00		681,00
9.	210190004	Montáž rozváděče plast do 150kg	ks	1	151,9	1376,00		1376,00
10.	210220021	Vedení uzem FeZn do 120mm2 v zemi	m	27	4,55	18,10		488,70
11.	210220010	Nátěr zemnicího pásku do 120mm2	m	2	1,97	8,90		17,80
12.	210220551	Obalení jutou, zalití asfaltem	ks	2	25,93	63,00		126,00
13.	210220301	Svorka hromosvod 2 šrouby SR03	ks	2	15,09	45,30		90,60
14.	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SP1	ks	2	21,13	45,30		90,60
15.	210220022	Vedení uzem FeZn do 10 mm2 vol ulož	m	6	7,39	22,60		135,60
16.	210220010	Nátěr zemnicího pásku do 120mm2	m	2	1,97	8,90		17,80
17.	210220551	Obalení jutou, zalití asfaltem	ks	2	25,93	63,00		126,00
18.	210220301	Svorka hromosvod 2 šrouby SR03	ks	2	15,09	45,30		90,60
19.	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SP1	ks	2	21,13	45,30		90,60
20.	210010124	Trubka PE vol ulož 75mm	m	55	8,22	18,10		995,50
21.	460010024	Vytýčení trasy v zastavěném prostoru	ks	1		543,50		543,50
22.	210160682	Poplatek za zřízení nového odběrného místa	ks	1		2853,30		2853,30
23.	210000000	Odborný dozor	kpl	1		1626,10		1626,10
24.	460200104	Kabel rýhy š. 35 hl 08 ZEM4	m	28		103,30		2892,40
25.	460560104	Zához kabel rýhy š. 35 hl 08 ZEM4	m	28		53,10		1486,80
26.	460490013	Zakrytí kabelu folií PVC 33cm	m	28		6,00		168,00
27.	460620013	Provizorní úprava terénu ZEM4	m2	10		51,00		510,00
28.	460200814	Kabel rýhy š. 80 hl 25 ZEM4	m	0,62		122,70		76,07
29.	460200144	Kabel rýhy š. 35 hl 62 ZEM4	m	28		107,60		3012,80

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Reg.číslo:1682 00

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezcená Helena

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
30.	460560144	Zához kabel rýhy š. 35 hl 62 ZEM4	m	28		38,70		1083,60
31.	460490013	Zakrytí kabelu folii PVC 33cm	m	28		6,00		168,00
32.	460620013	Provizorní úprava terénu ZEM4	m2	10		51,00		510,00
33.	460421113	Zřízení kabel lože 35 / písek 10	m	28		38,70		1083,60
34.	460510221	Žlab kabelový tk1 vč krycí desky	m	13		65,90		856,70
35.	460470001	Křížení potrubí s kabelem	ks	1		218,80		218,80
36.	460080041	Písek kopaný vč dopravy	m3	1,8		186,90		336,42
37.	460600023	Odvoz zeminy do 1 km	m3	1,08		166,20		179,50
38.	460600031	Odvoz zeminy za dalších 11 km	m3	1,08		12,60		13,61
39.	460600100	Poplatek za skládku	t	1,08		250,00		270,00
40.								
41.								
42.								
43.								
44.		Část A - Celkem montáž dle 21M, 46M						24359,60
45.		Část A - Celkem dodávka					8125,00	
46.								
47.								
48.								
49.								
50.								
51.								
52.								
53.								
54.								
55.								
56.								
57.								
58.								

ZDROJOVÝ ROZPOČET
Reg.číslo:1682 00

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezcená Helena

ROZPOČET ZAKÁZKY, ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.	820608277	Kabel CYKY 4Bx10mm2 +5% prořez	m	4	93,00		372,00
2.	820605984	Kabel CYKY 3Cx4mm2 +5% prořez	m	55	30,10		1655,50
3.	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	6	6,80		40,80
4.	214060204	Fólie výstražná š. 320 mm červená	m	28	5,20		145,60
5.	251101409	Ocel pásk pozink 30x4 +5% prořez	kg	25,65	24,20		620,73
6.	225101103	Svorka spojovací SR03 6-12mm	ks	2	21,20		42,40
7.	225101526	Svorka připojovací SP1	ks	2	7,60		15,20
8.	251101410	Ocel drát pozink 10mm +5% prořez	kg	3,72	12,30		45,76
9.	225101103	Svorka spojovací SR03 6-12mm	ks	2	21,20		42,40
10.	225101526	Svorka připojovací SP1	ks	2	7,60		15,20
11.	10311702	Chránička elektroinstalční DVR75 +5% prořez	m	55	31,30		1721,50
12.	26702110	Žlab kabelový TK1	m	13	150,40		1955,20
13.	26735102	Krycí deska KD1	ks	26	47,80		1242,80
14.							
15.							7915,09
16.							
17.							
18.		Podružný materiál	%	5,00	16480,00		824,00
19.							
20.		Celkem nosný materiál					8739,09
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Reg. číslo: 1682 00

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezečná Helena

REKAPITULACE									
	Text		Dodávky		Montážní práce				Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR									
	CENA ZA PROJEKT SKUTEČNÉHO STAVU, GEODETICKÉ VYMĚŘENÍ								
	DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ								
	4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ								
	MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN								
	NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNÉ PODRUŽNÝ)								
	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M - ODD 26-74								
	NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN								
	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE								
	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 46M								
	1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE								
	1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL								
	6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE								
	6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL								
	1.30% HORIZONT PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ								
	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		8125,00						33098,70
	HLAVA II (III) - ÚHRN						41223,70		
	MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE								
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY									
	4.20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY								
	4.20 % GZS NA STAVEB OBJEKTY Z MATERIÁLU								
	1.60 % GZS NA PROVOZNÍ VLIVY								
	1.60 % GZS PROVOZNÍ VLIVY NA STAVEB OBJEKTY								
	HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN								0,00
ZDROJOVÝ ROZPOČET									

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezečná Helena

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Reg. číslo: 1562 00_NOVÝ

VÝKAZ VÝMĚR - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ FIFEJDY - SO451 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezcená Helena

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.	210204005	Stožár osvětlovací ocel 5m	ks	14	281,91	679,30		9510,20
2.	210204201	Montáž elektrovýzbroje 1 okruh	ks	14	82	181,20		2536,80
3.	210204011	Stožár osvětlovací ocel do 12m Demontáž	ks	5	140,96	185,70		928,50
4.	210204202	Demontáž elektrovýzbroje 1 okruh	ks	5	41	74,30		371,50
5.	210202011	Svit výbojkové stávající demontáž	ks	5	31,85	40,10		200,50
6.	460080112	Beton základ - rozbourání	m3	5		3427,80		17139,00
7.	460600061	Odvoz beton základu do 1 km	t	5		92,30		461,50
8.	460600071	Odvoz stožáru za dalších 14 km	t	5		12,60		63,00
9.	460600081	Poplatek za skládu	t	5		543,50		2717,50
10.	460050703	Jáma stožárová VO vykop do 2m3	ks	14		1370,30		19184,20
11.	210810013	Kabel sil CYKY 4x10 vol	m	480	3,42	21,70		10416,00
12.	210810045	Kabel sil CYKY 3x1,5 pev	m	80	5,43	18,10		1448,00
13.	210100251	Ukonč kab celoplast 4x10	ks	56	18,34	204,50		11452,00
14.	210202011	Svit výbojkové NANO LED 40W	ks	14	63,7	135,90		1902,60
15.	210102002	Spojka plast POLJ1KV do 4x50	ks	1	227,7	1132,30		1132,30
16.	210220021	Vedení uzem FeZn do 120mm2 v zemi	m	240	4,55	18,10		4344,00
17.	210220022	Vedení uzem FeZn do 10 mm2 vol ulož	m	21	7,39	22,60		474,60
18.	210220010	Nátěr zemnicího pásku do 120mm2	m	14	1,97	8,90		124,60
19.	210220551	Obalení jutou, zalití asfaltem	ks	14	25,93	67,90		950,60
20.	210220301	Svorka hromosvod 2 šrouby SR03	ks	28	15,09	45,30		1268,40
21.	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SP1	ks	14	21,13	45,30		634,20
22.	210010125	Trubka PE vol ulož 110mm	m	50	9,49	18,10		905,00
23.	210010124	Trubka PE vol ulož 75mm	m	380	8,22	18,10		6878,00
24.	460080013	Beton základ do zeminy	m3	3,87		3900,50		15094,94
25.	460010024	Vytýčení trasy v zastavěném prostoru	ks	65		27,20		1768,00
26.	460200153	Kabel rýhy š. 35 hl 70 ZEM3	m	370		101,00		37370,00
27.	460560153	Zához kabel rýhy š. 35 hl 70 ZEM3	m	370		38,70		14319,00
28.	460490013	Zakrytí kabelu folií PVC 33cm	m	370		6,00		2220,00
29.	460620013	Provizorní úprava terénu ZEM3	m2	129,5		37,20		4817,40

ZDROJOVÝ ROZPOČET
Reg.číslo:1562 00_NOVÝ

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezečná Helena

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
30.	460030171	Bourání živých povrchů do 5cm	m2	25		88,40		2210,00
31.	460200313	Kabel rýhy š. 50 hl 130 ZEM3	m	50		233,10		11655,00
32.	460560313	Zához kabel rýhy š. 50 hl 130 ZEM3	m	50		99,00		4950,00
33.	460400021	Pažení kabel rýh do hl 200cm ZEM3	m2	25		260,90		6522,50
34.	460400121	Odstanění pažení kabel rýh do hl 200cm ZEM3	m2	25		65,20		1630,00
35.	460650041	Podkladová vrstva šterkopisek 20cm	m2	25		119,60		2990,00
36.	460650071	Kamenivo obalované asflatem	m2	25		437,50		10937,50
37.	460650131	Litý asfalt 2cm	m2	25		448,00		11200,00
38.	460600023	Odvoz zeminy do 1 km	m3	28,75		166,20		4778,25
39.	460600031	Odvoz zeminy za dalších 24 km	m3	28,75		12,60		362,25
40.	460600100	Poplatek za skládu	t	28,75		217,40		6250,25
41.	460421113	Zřízení kabel lože 35 / písek 10	m	370		38,70		14319,00
42.	460080013	Beton základ do zeminy B/12/15	m3	7,5		3900,50		29253,75
43.	460080041	Písek kopaný vč dopravy	m3	12		186,90		2242,80
44.	460080051	Beton roura, dovoz, materiál a uložení, vyvrtání 4 otvorů	kpl.	14		65,90		922,60
45.	460510221	Žlab kabelový tk1 vč krycí desky	m	13		150,40		1955,20
46.	210203221	Poplatek za recyklaci svítidel	ks	14		9,10		127,40
47.	210203222	Poplatek za recyklaci zdrojů	ks	14		5,70		79,80
48.	210950101	Štítek označ kabel	ks	56	1,5	6,80		380,80
49.	210000000	Odborný dozor	kpl	1		2700,00		2700,00
50.								
51.								
52.		Část A - Celkem montáž dle 21M, 46M						286099,44
53.								
54.								
55.								
56.								
57.								
58.								

ZDROJOVÝ ROZPOČET
Reg.číslo:1562 00_NOVÝ

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezečná Helena

ROZPOČET ZAKÁZKY, ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.	292000206	Stožár osvětlovací 5m žár zinek ST	ks	14	3148,00		44072,00
2.	83013805	Stožárová rozvodnice 722-35	ks	14	285,30		3994,20
3.	820608277	Kabel CYKY 4Bx10mm2 +5% profez	m	480	93,00		44640,00
4.	820605786	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% profez	m	80	9,90		792,00
5.	214060204	Fólie výstražná š. 320 mm červená	m	370	5,20		1924,00
6.	201313504	Svítilno NANO LED 1x40W 5068	ks	14	6760,50		94647,00
7.	207780166	Žárovka pro NANO LED 40W	ks	14	188,00		2632,00
8.	103000303	Spojka plast POLJ 01/4x10-35	ks	1	834,40		834,40
9.	251101409	Ocel pásk pozink 30x4 +5% profez	kg	228	24,20		5517,60
10.	251101410	Ocel drát pozink 10mm +5% profez	kg	13,02	12,30		160,15
11.	225101103	Svorka spojovací SR03 6-12mm	ks	28	21,20		593,60
12.	225101526	Svorka připojovací SP1	ks	14	7,60		106,40
13.	10311711	Chránička elektroinstalační DVK110 +5% profez	m	50	56,30		2815,00
14.	10311702	Chránička elektroinstalační DVR75 +5% profez	m	380	31,30		11894,00
15.	91000605	Šítek PVC k označ kabelů	ks	56	3,90		218,40
16.	26702110	Žlab kabelový TK1	m	13	150,40		1955,20
17.	26735102	Krycí deska KD1	ks	26	47,80		1242,80
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							218038,75
24.							
25.							
26.		Podružný materiál	%	5,00	266430,00		13321,50
27.							
28.		Celkem nosný materiál					231360,25
29.							

ZDROJOVÝ ROZPOČET
Reg. číslo: 1562 00 NOVÝ

Datum: 21.09.2012

Vypracovali: Bezečná Helena

REKAPITULACE									
Text	Dodávky	Montážní práce	Nosný materiál						
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR									
CENA ZA PROJEKT SKUTEČNÉHO STAVU, GEODETICKÉ VYMĚŘENÍ									
DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	286099,44								
4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	0,00								
MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN									
NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)									
MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M - ODD 26-74									
NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN									
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE									
MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 46M									
1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE									
1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL									
6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE									
6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL									
1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ									
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	286099,44							231360,25	
HLAVA II (III) - ÚHRN									
MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE		517459,69							
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY									
4.20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY									
4.20 % GZS NA STAVEB OBJEKTY Z MATERIÁLU									
1.60 % GZS NA PROVOZNÍ VLIVY									
1.60 % GZS PROVOZNÍ VLIVY NA STAVEB OBJEKTY									
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN								0,00	
ZDROJOVÝ ROZPOČET									

Datum: 21.09.2012

Vypracovali: Bezečná Helena

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Reg.číslo:1561 00 NOVÝ

VÝKAZ VÝMĚR - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ FIFEJDY - SO452 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezečná Helena

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.	210204011	Stožár osvětlovací ocel do 12m	ks	1	281,91	702,00		702,00
2.	210204105	Výložník ocel 2-ramen do 70kg	ks	1	188,27	407,60		407,60
3.	210204202	Montáž elektrovýzbroje 2 okruhy	ks	1	85	203,80		203,80
4.	210204011	Stožár osvětlovací ocel do 12m Demontáž	ks	1	140,96	185,70		185,70
5.	210204105	Výložník ocel 2-ramen do 70kg Demontáž	ks	1	94,14	115,90		115,90
6.	210204202	Montáž elektrovýzbroje 2 okruhy Demontáž	ks	1	42,5	77,00		77,00
7.	210202011	Svítl výbojkové stávající na výložníku Demontáž	ks	1	31,85	40,10		40,10
8.	460080112	Beton základ - rozbourání	m3	1		3427,80		3427,80
9.	460600061	Odvoz beton základu do 1 km	t	1		92,30		92,30
10.	460600071	Odvoz stožáru za dalších 14 km	t	1		12,60		12,60
11.	460600081	Poplatek za skládku	t	1		260,90		260,90
12.	210901091	Kabel sil AYKY 1kV stávající Demontáž	m	8	3,8	6,90		55,20
13.	210100253	Odpoj kab celoplast 4x50 Demontáž	ks	4	31	56,20		224,80
14.	210202011	Svítl výbojkové stávající na výložník	ks	2	63,7	135,90		271,80
15.	210901071	Kabel sil AYKY 1kV 4x35 vol	m	70	4,04	34,40		2408,00
16.	210810045	Kabel sil CYKY 3x1,5 pev	m	21	5,43	18,10		380,10
17.	210100253	Ukonč kab celoplast 4x35	ks	4	61,99	320,70		1282,80
18.	210100005	Ukončení vodičů-rozváděč, zap 35	ks	4	11,38	51,50		206,00
19.	210100251	Ukonč kab celoplast 4x10	ks	4	18,34	149,80		599,20
20.	210100001	Ukončení vodičů-rozváděč, zap 2,5	ks	4	3,03	13,70		54,80
21.	210202011	Svítl výbojkové 70W na výložník	ks	2	63,7	135,90		271,80
22.	210220021	Vedení uzem FeZn do 120mm2 v zemi	m	65	4,55	18,10		1176,50
23.	210220022	Vedení uzem FeZn do 8mm2 vol ulož	m	5	7,39	22,60		113,00
24.	210220010	Nátěr zemního pásku do 120mm2	m	4	1,97	8,90		35,60
25.	210220551	Obalení jutou, zalití asfaltem	ks	4	25,93	108,70		434,80
26.	210220301	Svorka hromosvod 2 šrouby SR02, SR03	ks	11	15,09	45,30		498,30
27.	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SP1	ks	3	21,13	45,30		135,90
28.	210010124	Trubka PE vol ulož 75mm	m	60	8,22	18,10		1086,00
29.	460010024	Vytýčení trasy v zastavěném prostoru	km	0,06		1152,90		69,17

ZDROJOVÝ ROZPOČET
Reg. číslo: 1561 00_NOVÝ

Datum: 21.09.2012

Vypracovali: Bezečná Helena

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
30.	460200163	Kabel rýhy š. 35 hl 80 ZEM3	m	61		95,70		5837,70
31.	460560163	Zához kabel rýhy š. 35 hl 80 ZEM3	m	61		42,50		2592,50
32.	460490013	Zakrytí kabelu folii PVC 33cm	m	61		6,00		366,00
33.	460620013	Provizorní úprava terénu ZEM3	m2	21,4		37,20		796,08
34.	460600023	Odvoz zeminy do 1 km	m3	1,95		166,20		324,09
35.	460600031	Odvoz zeminy za dalších 14 km	m3	1,95		12,60		24,57
36.	460600100	Poplatek za skládu	t	1,95		250,00		487,50
37.	460030171	Bourání živičných povrchů do 5cm	m2	18		88,40		1591,20
38.	460200153	Kabel rýhy š. 35 hl 70 ZEM3	m	45		89,70		4036,50
39.	460560153	Zához kabel rýhy š. 35 hl 70 ZEM3	m	45		38,70		1741,50
40.	460200113	Kabel rýhy š. 35 hl 30 ZEM3	m	16		58,20		931,20
41.	460560113	Zához kabel rýhy š. 35 hl 30 ZEM3	m	16		22,00		352,00
42.	460490013	Zakrytí kabelu folii PVC 33cm	m	61		6,00		366,00
43.	460620013	Provizorní úprava terénu ZEM3	m2	21,4		37,20		796,08
44.	460650041	Podkladová vrstva šterkopísek 20cm	m2	15,8		119,60		1889,68
45.	460650071	Kamenivo obalované asfitem	m2	15,8		437,50		6912,50
46.	460650131	Litý asfalt 2cm	m2	15,8		448,00		7078,40
47.	460421113	Zřízení kabel lože 35 / písek 10	m	122		38,70		4721,40
48.	460050703	Jama stožár VO výkop ručně do 2 m3 zem3	ks	1		1369,60		1369,60
49.	460080088	Beton roura, dovoz, materiál a uložení, vyvrtání 4 otvorů	kpl	1		483,70		483,70
50.	460080012	Beton základ do zeminy C/8/10	m3	0,3		4197,20		1259,16
51.	460080041	Písek kopaný vč. Dopravy	m3	0,17		186,90		31,77
52.	460600023	Odvoz zeminy do 1 km	m3	0,66		166,20		109,69
53.	460600031	Odvoz zeminy za dalších 14 km	m3	0,66		12,60		8,32
54.	460600100	Poplatek za skládu	t	0,66		521,70		344,32
55.	210203221	Poplatek za recyklaci svítidel	ks	2		9,10		18,20
56.	210203222	Poplatek za recyklaci zdrojů	ks	2		5,70		11,40
57.	210950101	Šítek označ kabel	ks	16		6,80	1,5	108,80
58.		Část A - Celkem montáž dle 21M, 46M						59419,34

ZDROJOVÝ ROZPOČET
Reg.číslo:1561 00_NOVÝ

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezečná Helena

ROZPOČET ZAKÁZKY, ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.	292000204	Stožár osvětlovací 8m žár zinek BM8	ks	1	5271,70		5271,70
2.	299022407	Výložník 2-2500 žár zinek	ks	1	1868,80		1868,80
3.	83013805	Stožárová rozvodnice 722-35	ks	1	445,10		445,10
4.	910108575	Kabel 1-AYKY 4Bx35mm2 +5% profez	m	70	59,00		4336,50
5.	820605786	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% profez	m	21	9,90		218,30
6.	214060204	Fólie výstražná š. 320 mm červená	m	61	5,20		333,06
7.	251101409	Ocel pásk pozink 30x4 +5% profez	kg	61,75	24,20		1569,07
8.	251101410	Ocel drát pozink 10mm +5% profez	kg	3,1	12,30		40,04
9.	225100204	Svorka spojovací SR02 pro 30x4	ks	8	21,20		169,60
10.	225101103	Svorka spojovací SR03 6-12mm	ks	3	21,20		63,60
11.	225101526	Svorka připojovací SP1	ks	3	7,60		22,80
12.	10311702	Chránička elektroinstalační DVR75 +5% profez	m	60	10,60		667,80
13.	214060204	Fólie výstražná š. 320 mm červená	m	60	5,20		327,60
14.	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	16	3,90		62,40
15.	10311547	Chránička elektroinstalační 50mm +5% profez	m	3	10,60		33,39
16.							
17.							
18.							15429,75
19.							
20.							
21.		Podružný materiál	%	5,00	15429,75		771,49
22.							
23.		Celkem nosný materiál					16201,24
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							

ZDROJOVÝ ROZPOČET
Reg. číslo: 1561 00 NOVÝ

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezcená Helena

REKAPITULACE									
Text									
HLAVA II - PROVOZNI SOUBOR									
CENA ZA PROJEKT SKUTEČNÉHO STAVU, GEODETICKÉ VYMĚŘENÍ									
DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ					59419,33				
4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ					0,00				
MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN									
NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNÉ PODRUŽNÝ)									
MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M - ODD 26-74									
NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN									
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE									
MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 46M									
1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE									
1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL									
6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE									
6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL									
1.30% HORIZONT PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ									
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					59419,33				16120,38
HLAVA II (III) - ÚHRN									
MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE								75539,71	
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY									
4.20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY									
4.20 % GZS NA STAVEB OBJEKTY Z MATERIÁLU									
1.60 % GZS NA PROVOZNÍ VLIVY									
1.60 % GZS PROVOZNÍ VLIVY NA STAVEB OBJEKTY									
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN									0,00
ZDROJOVÝ ROZPOČET									

Datum: 21.09.2012

Vypracoval: Bezcená Helena

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	182/2012	Výsadby	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
801	Vegetační úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2193	REKONSTRUKCE VEŘEJ. PROSTRANSTVÍ FIFEJD		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Magda Cigánková Fialová			
Objednatel	SHB, akciová společnost			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	935 896	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	935 896	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		935 896	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		935 896	Ostatní náklady celkem	0

Výplacova		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	20,0 %			935 896 Kč	
DPH	21,0 %			196 538 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CELNA ZA OBJEKT CELKEM				1 132 434 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2193 REKONSTRUKCE VEREJ. PROSTRANSTVI FIFEJDY	Rozpočet :	182/2012
Objekt :	801 Vegetační úpravy	Výsadby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	765 850	0	0	0	0
184 Keře	68 928	0	0	0	0
185 Listnaté stromy	90 446	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 673	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	935 896	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			935 896	0
Oborová přírážka			935 896	0
Přesun stavebních kapacit			935 896	0
Mimostaveništní doprava			935 896	0
Zařízení staveniště			935 896	0
Provoz investora			935 896	0
Kompletační činnost (IČD)			935 896	0
Rezerva rozpočtu			935 896	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2193 REKONSTRUKCE VEŘEJ. PROSTRANSTVÍ FIFE	Rozpočet: 182/2012
Objekt :	801 Vegetační úpravy	Výsadby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18						
Povrchové úpravy terénu						
1	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km první seč 1. seč:4667	m2	4 667,00 4 667,00	2,00	9 334,00
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	4 667,00	15,20	70 938,40
3	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 substrát na záhony:447	m2	447,00 447,00	30,40	13 588,80
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 trávníkový substrát s přísadkou hnojiva: složení dle technické zprávy:4667	m2	4 667,00 4 667,00	30,40	141 876,80
5	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 5 cm v rovině jemné terénní úpravy, předsetové zpracování půdy trávníky:4667	m2	4 667,00 4 667,00	21,70	101 273,90
6	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 pro keře:922+120+790	kus	1 832,00 1 832,00	13,00	23 816,00
7	183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5 vč. odvozu zeminy a poplatku za skládku vč. 20cm vrstvy šterku fr. 16/32 na dně jámy: pro menší stromy:6	kus	6,00 6,00	1 065,20	6 391,20
8	183101322R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 2 m3 sv.1:5 vč. odvozu zeminy a poplatku za skládku vč. 20cm vrstvy šterku fr. 16/32 na dně jámy: pro větší stromy:10	kus	10,00 10,00	2 282,60	22 826,00
9	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	447,00	12,00	5 364,00
10	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	447,00	21,70	9 699,90
11	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině trávník:4667	m2	4 667,00 4 667,00	0,30	1 400,10
12	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě keře:922+120+790	kus	1 832,00 1 832,00	34,80	63 753,60
13	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině menší stromy:6	kus	6,00 6,00	565,20	3 391,20
14	184102118R00	Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině větší stromy:10	kus	10,00 10,00	760,90	7 609,00
15	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m vč. upevnění příček a úvazků menší stromy:6*4 větší stromy:10*4	kus	64,00 24,00 40,00	152,20	9 740,80
16	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině menší stromy:6*3,14*0,3*1,4 větší stromy:10*3,14*0,3*1,4	m2	21,10 7,91 13,19	23,90	504,31
17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině trávník:4667 záhony:447	m2	5 114,00 4 667,00 447,00	2,00	10 228,00
18	184805312U00	Řez stromu výchovný alej strom v-6m vč. odvozu a skládky po výsadbě:6+10	kus	16,00 16,00	260,90	4 174,40
19	184806113R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 6 m ořez větvi do pr. 15cm, vč. odvozu a skládky vč. konzervačních opatření:23	kus	23,00 23,00	119,60	2 750,80
20	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina ochrana výsadbové jámy: menší stromy:6*3,14*1*1 větší stromy:10*3,14*1*1	m2	497,24 18,84 31,40	23,90	11 884,04

Slepý rozpočet

Stavba :	2193 REKONSTRUKCE VEREJ. PROSTRANSTVÍ FIFE	Rozpočet: 182/2012
Objekt :	801 Vegetační úpravy	Výsadby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		záhony keřů:447		447,00		
21	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	19,92	152,20	3 031,82
		menší stromy:6*0,1		0,60		
		větší stromy:10*0,1		1,00		
		keře:1832*0,01		18,32		
22	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	46,67	60,90	2 842,20
		trávník:4667*0,01		46,67		
23	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	447,00	23,90	10 683,30
		záhony keřů:447		447,00		
24	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	66,59	282,60	18 818,33
		19,92+46,67		66,59		
25	18	Přihnojení trávníků po první seči vč. dodávky hnojiva 5g N/m2	m2	4 667,00	4,30	20 068,10
26	18	D+M Tabletové hnojivo - např. Silvamix 10g dlouhodobě rozpustné	kus	5 496,00	5,40	29 678,40
		keře:3*(922+120+790)		5 496,00		
27	18	D+M Mulčovací netkaná textilie	m2	514,05	8,70	4 472,24
		výsadbové záhony:447*1,15		514,05		
28	18	D+M Jutová protierozní textilie parametry dle technické zprávy	m2	50,00	73,90	3 695,00
29	18	Odpíchnutí okrajů záhonů	m	85,60	5,40	462,24
30	18	D+M Protikořenová textilie parametry dle technické zprávy	m2	19,80	250,00	4 950,00
		3 stromy:3*2*3*1,1		19,80		
31	18	D+M Chránička paty kmene	kus	16,00	12,00	192,00
32	673131	Rákosová rohož	m2	46,42	21,70	1 007,35
		menší stromy:6*3,14*0,3*1,4*2*1,1		17,41		
		větší stromy:10*3,14*0,3*1,4*2*1,1		29,01		
33	00572420	Směs travní parková dle popisu v technické zprávě	kg	96,14	81,50	7 835,43
		vč. přidavku trávníkového hnojiva:4667*0,02*1,03		96,14		
34	08211320	Voda pitná - vodné	m3	66,59	60,90	4 055,33
35	10391100	Kůra mulčovací VL vč. dopravy	m3	37,40	869,60	32 526,00
		ochrana výsadbové jámy:				
		menší stromy:6*3,14*1*1*0,1*1,03		1,94		
		větší stromy:10*3,14*1*1*0,1*1,03		3,23		
		záhony keřů:447*0,07*1,03		32,23		
36	25234009.A	Herbicid totální - např. Roundup	l	2,63	282,60	744,28
		trávník:4667*0,0005*1,03		2,40		
		záhony:447*0,0005*1,03		0,23		
37	103	Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč. dopravy	m3	10,66	837,00	8 922,09
		složení 50% kulturní vrstva půdy, 20% štěrk fr.8-16:				
		10% štěrk fr. 4-8, 20% písek, :				
		obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo - Silvamix 3kg/m3:				
		půdní kondicionér 1kg/m3, přidavek hydrogelu 400g:				
		odečtené baly stromů - součásti přesazených stromů:				
		menší stromy:6*(1-3,14/6*0,8*0,8*0,8)*1,03		4,52		
		větší stromy:10*(1,5-3,14/6*1,2*1,2*1,2)*1,03		6,14		
38	103	Dodávka trávníkového substrátu s přidavkem hnojiva, vč. dopravy	m3	144,21	521,70	75 234,51
		složení dle technické zprávy:4667*0,03*1,03		144,21		
39	103	Dodávka propustného pěstebního substrátu na záhony, vč. dopravy	m3	13,81	837,00	11 560,90
		obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo:				

Slepý rozpočet

Stavba :	2193 REKONSTRUKCE VEREJ. PROSTRANSTVÍ FIFE	Rozpočet: 182/2012
Objekt :	801 Vegetační úpravy	Výsadby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		složení dle technické zprávy: na záhony keřů:447*0,1*0,3*1,03		13,81		
40	605	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy	kus	64,00	70,70	4 524,80
		menší stromy:6*4		24,00		
		větší stromy:10*4		40,00		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				765 849,57
Díl:	184	Keře				
41	026	Spiraea japonica "Golden princess" 30-40cm kontejner, vč. dopravy	kus	120,00	30,40	3 648,00
		minimálně 3 výhonky,dobře prokořeněný květináč:120		120,00		
42	026	Stephanandra incisa "Crispa" 30-40cm kontejner, vč. dopravy	kus	790,00	37,00	29 230,00
		minimálně 3 výhonky,dobře prokořeněný květináč:790		790,00		
43	026	Potentilla fruticosa "Blink" 30-40cm kontejner, vč. dopravy	kus	922,00	39,10	36 050,20
		minimálně 3 výhonky,dobře prokořeněný květináč:922		922,00		
Celkem za		184 Keře				68 928,20
Díl:	185	Listnaté stromy				
44	026	Prunus "Accolade" 18-20cm s balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy	kus	6,00	5 076,10	30 456,60
		3x až 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: nasazení ve v.180cm:6		6,00		
45	026	Platanus acerifolia "Dachform" 20-25cm s balem pr.120cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy	kus	9,00	6 010,90	54 098,10
		3x až 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: nasazení ve v.250cm:9		9,00		
46	026	Platanus acerifolia 20-25cm s balem pr.120cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy	kus	1,00	5 891,30	5 891,30
		3x až 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: nasazení ve v.250cm:1		1,00		
Celkem za		185 Listnaté stromy				90 446,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
47	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	23,10	462,00	10 672,69
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 672,69

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 821 Příprava území	JKSO			
Objekt	Název objektu	SKP			
821	Příprava území	Měrná jednotka			
Stavba	Název stavby	Počet jednotek			
2193	REKONSTRUKCE VEŘEJ. PROSTRANSTVÍ FIFEJD	Náklady na m.j.	0		
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová	Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu	Ing. Magda Cigánková Fialová				
Objednatel	SHB, akciová společnost				
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtovatel		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	197 103	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	197 103	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	197 103	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	197 103	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zpracovatele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	20,0 %				197 103 Kč
DPH	21,0 %				41 392 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					238 495 Kč

Poznámka :

Stavba :	2193 REKONSTRUKCE VEREJ. PROSTRANSTVÍ FIFEJDY	Rozpočet :
Objekt :	SO 821	Příprava území

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	169 038	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	26 328	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 737	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	197 103	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky			197 103	0
Oborová přírážka			197 103	0
Přesun stavebních kapacit			197 103	0
Mimostaveništní doprava			197 103	0
Zařízení staveniště			197 103	0
Provoz investora			197 103	0
Kompletační činnost (IČD)			197 103	0
Rezerva rozpočtu			197 103	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2193 REKONSTRUKCE VEŘEJ. PROSTRANSTVÍ FIFEJDY - M	Rozpočet:
Objekt :	SO 821	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	698,50	32,60	22 771,10
2	111203111R00	Odstranění pařezů odřezováním až do hloubky 50 cm vč. odvozu dřevní hmoty	m2	2,04	1 521,70	3 105,79
		u kácených stromů:(3,14*(0,15*0,15*2+0,2*0,2*3+0,25*0,25*2+0,4*0,4*1+0,2*0,2*1))*1,3		2,00		
		samostatný pařez:3,14*0,1*0,1*1,3		0,04		
3	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	2,00	163,00	326,00
4	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	3,00	184,80	554,40
5	112101114R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	2,00	282,60	565,20
6	112101117R00	Kácení stromů listnatých průměru 80 cm, svah 1:5	kus	1,00	630,40	630,40
7	112101223R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	141,30	141,30
8	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	2,00	15,20	30,40
9	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	5,00	70,70	353,50
10	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	1,00	337,00	337,00
11	162301406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00	92,40	92,40
12	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	2,00	173,90	347,80
13	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	5,00	337,00	1 685,00
14	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	1,00	1 195,70	1 195,70
15	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00	222,80	222,80
16	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	698,50	48,90	34 156,65
17	162301502T00	Vodorovné přemístění křovin příplatek za dalších 5000m	m2	698,50	7,60	5 308,60
18	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	2,00	3,30	6,60
19	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	5,00	12,00	60,00
20	162301904R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 90cm	kus	1,00	60,90	60,90
21	162301906R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm	kus	1,00	17,40	17,40
22	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	2,00	12,00	24,00
23	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	5,00	41,30	206,50
24	162301914R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 90cm	kus	1,00	195,70	195,70
25	162301916R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm	kus	1,00	32,60	32,60
26	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm vč. dovozu zeminy	kus	2,00	56,50	113,00
27	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm vč. dovozu zeminy	kus	6,00	95,70	574,20
		3+2+1		6,00		
28	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm vč. dovozu zeminy	kus	1,00	413,00	413,00
29	1	Odstranění kotvení stromů vč. odvozu a skládky	strom	3,00	15,20	45,60
30	1	Poplatek za skládku - kmeny, větve	strom	9,00	119,60	1 076,40
31	1	Poplatek za skládku - křoviny	m2	698,50	12,00	8 382,00
32	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	183,00	50,00	9 150,00
33	184807111R00	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	260,00	282,60	73 476,00
34	184807112R00	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	260,00	13,00	3 380,00
Celkem za Zemní práce						169 037,94
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
1	183101322R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 2 m3 sv.1:5	kus	2,00	2 282,60	4 565,20
		pro přesazené stromy:2		2,00		
2	184102119R00	Výsadba dřevin s balem D do 1,4 m, v rovině	kus	2,00	1 739,10	3 478,20
		přesazené stromy:2		2,00		
3	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m vč. upevnění přiček a úvazků	kus	8,00	41,30	330,40
		přesazené stromy:2*4		8,00		
4	184401114R00	Příprava dřevin k přesazení bal do 1,4 m, v rovině odkop, vsazení textílie, uříznutí kořenů atd.	kus	2,00	2 826,10	5 652,20
5	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině	m2	2,64	23,90	63,04
		přesazené stromy:2*3,14*0,3*1,4		2,64		
6	184502117R00	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 1,4 m, rovina vč. přemístění na novou lokalitu	kus	2,00	4 565,20	9 130,40
7	184805312U00	Řez stromu výchovný alej strom v-6m vč. odvozu a skládky	kus	2,00	304,30	608,60

Slepý rozpočet

Stavba :	2193 REKONSTRUKCE VEŘEJ. PROSTRANSTVÍ FIFEJDY - M	Rozpočet:
Objekt :	SO 821	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přesazené stromy:2		2,00		
8	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	6,28	23,90	150,09
		ochrana výsadbové jámy: přesazené stromy:2*3,14*1*1		6,28		
9	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,20	152,20	30,44
		přesazené stromy:2*0,1		0,20		
10	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	0,20	282,60	56,52
11	18	D+M Chránička paty kmene	kus	2,00	12,00	24,00
12	673131	Rákosová rohož 2*3,14*0,3*1,4*2*1,1	m2	5,80	21,70	125,92
				5,80		
13	08211320	Voda pitná - vodné	m3	0,20	60,90	12,18
14	10391100	Kůra mulčovací VL vč. dopravy	m3	0,65	869,60	562,46
		výsadbové jámy stromů:2*3,14*1*1*0,1*1,03		0,65		
15	103	Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč. dopravy složení 50% kulturní vrstva půdy, 20% štěrk fr.8-16: 10% štěrk fr. 4-8, 20% písek, ; obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo - Silvamix 3kg/m3: půdní kondicionér 1kg/m3, přídatek hydrogelu 400g: odečtené baly stromů - součástí přesazených stromů: přesazené stromy:2*(2-3,14/6*1,4*1,4*1,4)*1,03	m3	1,16	837,00	972,43
				1,16		
16	605	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy	kus	8,00	70,70	565,60
		přesazené stromy:2*4		8,00		
Celkem za 18 Příprava území						1 26 327,67
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
1	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	3,76	462,00	1 737,12
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 737,12