

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 10177/2015/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29
 IČO: 008 45 451
 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
 Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu: 923761/0100
 zastoupený:
 ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
 ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
 Ing. Jiřím Geislerem, referentem odboru investic a místního hospodářství
 Ing. Daliborem Klossem, referentem odboru investic a místního hospodářství

dále také jako objednatel

a

Název: ALPINE Bau CZ a.s.
 sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 02604795
 DIČ: CZ02604795
 Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: 994404-0745137001/0800
 VS:
 zapsán: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
 zastoupený: Ing. Alešem Kramným, prokuristou a Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

dále také jako zhotovitel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 15. 4. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10177/2015/OIMH na realizaci akce „Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II“.

Dne 13. 8. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dne 11. 9. 2015 byl uzavřen dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a změna doby realizace stavby sjednané v čl. IV smlouvy o dílo.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných a neprovedených stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy o dílo a dodatku č. 2 ve výši 23 736 386,27 Kč bez DPH zvyšuje o částku 86 853,88 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH (SoD +Dodatek č. 2)	23 736 386,27 Kč
Méněpráce bez DPH	- 1 147 275,69 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>1 234 129,57 Kč</u>
Celková nová cena bez DPH	23 823 240,15 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>5 002 880,43 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	28 826 120,58 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 Z důvodu změny rozsahu prací, nutnosti provedení dodatečných prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 22 kalendářních dnů. V návaznosti na to se text čl. IV v bodu 4.1.2 a první věta v bodu 4.1.3 smlouvy o dílo změněný dodatkem č. 2 ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1.2 Doba realizace: 156 kalendářních dnů od převzetí staveniště.“

„4.1.3 Termín provedení díla: poslední den doby realizace, tj. 156. kalendářní den doby realizace.“

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 10177/2015/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10177/2015/OIMH.

- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10177/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 22. 10. 2015 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením 1233/RMOB1418/23/15. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů včetně rozpočtů

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 26 -10- 2015

Místo: Ostrava




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za zhotovitele ALPINE Bau CZ a.s.

Datum: 26 -10- 2015


Místo: Ostrava



Ing. Aleš Kramný
prokurista



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 513/13
Krasno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795



Ing. Josef Pohorský
prokurista

Rekonstrukce ul. 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Příloha č. 1

Změn. list č.	objekt	popis	méněpráce v Kč	vícepráce v Kč	celkem v Kč
7	SO 401 SO 403	<p>Změna trasy vedení a napojení kabelů do rozvaděčů</p> <p>Místa napojení kabelových vedení byla určena zástupci ČEZ a správcem VO Ostravskými komunikacemi, a.s. Na základě zjištěných skutečností na stavbě, přípravy jednotlivých rozvaděčů a optimalizace řešení se správcem VO a NN, bylo navrženo připojení reklamních skříní a veřejného osvětlení do jednotlivých rozvaděčů a úprava trasy tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do jednotlivých fasád domů. Rozvaděč pro napojení přípojky pro reklamní skříně se přesune z domu č.p. 38 na dům č.p. 30. S tím souvisí také prodloužení trasy pro kabely o 32 m. VO nebude připojeno do RVO 09.</p>	-60 477,75	181 439,70	120 961,95
8	SO 101	<p>Řešení anglických dvorků a dutých prostorů</p> <p>a/ Sklepní prostory u výtahové šachty Navazuje na Změnový list č.3, který předpokládal existenci pouze výtahové šachty. Při odbourávání výtahové šachty a asfaltového krytu chodníku bylo zjištěno, že zastropení sklepních prostor předmětného domu je v kolízi s projektovanou niveletou chodníku. Tato skutečnost si vyžaduje odstranění původní zakrytové desky, odbourání obvodového zdiva, osazení ocelového válcovaného I profilu č. 20, osazení PZD desek s betonovou mazaninou, izolace z asfaltových pásů a ochranným cementovým potěrem.</p> <p>b/ Shoz GM electronic Jedná se o bývalý shoz restaurace o velikosti 70 x 70 x 110 cm který se směrem dolů zužuje. Zakrytí shozu je v kolízi s projektovanou niveletou chodníku. Z tohoto důvodu se zakrytí sklepních prostor musí snížit na požadovanou výšku. Proveďte se rozbít betonového dna, 3 tvárnice se uloží s rovnoměrnou mezerou mezi stěnou a s úskokem sledujícím sklon plechové výplně otvoru a zaplní se postupně zavlhlým betonem včetně jejich okrajů až po stěny. Následně se provede dobetonování tvárnice, izolace, cementový potěr a zasypaní štěrkodrtí.</p> <p>c/ Zděný prostup do sklepních prostor spol. Artesa č.p. 212/37 Jedná se o zděný prostup do sklepních prostor vysoký 1,6 m, široký 75 cm vystupující 40 cm do chodníku. Tímto prostorem vede stávající vodovodní přípojka do objektu. Tato přípojka se vloží do půlené chráničky a následně se provede zazdění otvoru tvárnici ztraceného bednění se zabetonováním. Vzniklý prostor se zasype ŠD.</p> <p>d/ Anglický dvorek domu č.p. 28 Jedná se o zazdění nezaizolovaný prostup do sklepních prostor š. 115 cm zasahující 40 cm do chodníku. Proveďte se odstranění stávající výzdívky do hl. 35 cm pod budoucí niveletu, osadí se 2 ks PZD dl. 150 cm. Po zřízení bednění se provede beton. mazanina tl. 10 cm ve sklonu 3% od budovy a opatří se dvojnásobným penetračním nátěrem. Doplní se ŠD pod konstrukci chodníku</p> <p>e/ Revizní šachta u domu č.p. 45 Stávající plechový poklop na rozpadlém rámu revizní šachty jsou v nevyhovujícím stavu. Poklop bude nahrazen za nový, litinový, včetně rámu s osazením do úrovně budoucí dlažby.</p> <p>f/ Zazdění šachty do domu č.p. 51 Jedná se o zazdění prostup do sklepních prostor s šachtou 90 x 90 cm opatřenou poklopem v dezolátním stavu. Proveďte se odstranění napadaného odpadu pod volnou stěnou šachty, tak aby šlo uložit několik řad tvárnice ztraceného bednění se zabetonováním. Tvárnice se uloží naplň pod stávající deskou z důvodu následně betonáže. Odstraní se 3 stěny šachty do hl. 35 cm pod niveletu chodníku, šachta se po cihly zasype ŠD a provede betonová mazanina tl. 10 cm ve sklonu 3% od budovy a opatří se asfaltovým penetračním nátěrem. Doplní se ŠD pod konstrukci chodníku.</p> <p>g/ Dutý prostor Smetanovo nám. 1 Dutý prostor rozměrů 2,0 x 1,0 m který byl provizorně překryt dřevěnými deskami a následně překryt betonovou vrstvou a asfaltovým krytem. Stěny otvoru budou sníženy a překryty PZD s následným obetonováním a přisypáním ŠD pod konstrukci chodníku</p> <p>h/ Anglické dvorky Smetanovo nám. 1 Dva anglické dvorky, které jsou překryty rámem z úhelníků a rýhovaným plechem. Proveďte se odstranění rámu, snížení konstrukce anglických dvorků, které se následně překryjí PZD, obetonují a přesypou ŠD do úrovně konstrukce chodníku.</p>	0,00	97 018,92	97 018,92
9	SO 101	<p>Změna kladecí vrstvy pod žulové kostky</p> <p>Na základě požadavku Národního památkového ústavu (NPÚ) dojde ke změně lože, do kterého bude kladena žulová kostka 100x100x80 mm.</p> <p>Jedná se o změnu konstrukce vozovky oproti projektovému řešení, kdy žulová kostka 100x100x80 mm nebude kladena do lože z betonu C 12/15 tl. 50 mm, ale do lože ze štěrkodrti fr. 4/8 mm tl. 50 mm.</p>	-802 670,06	802 670,06	0,00
10	SO 303	<p>Chráničky kabelového vedení NN a VN</p> <p>Dle PD mělo dojít ke křížení kabelů ČEZ distribuce a.s. Tyto dle standardů předpokládá projektant, že jsou uloženy v pískovém loži ve standardní hloubce.</p> <p>Na stavbě při obnažení kabelů bylo zjištěno, že tyto jsou uloženy v betonových korytech délky 500mm uložených nad sebou ve dvou řadách a 4ks vedle sebe. Po odkrytí byla společností ČEZ distribuce a.s., požadována výměna chrániček kabelů v místě průchodu kanalizace za plastové půlené AROT včetně následného obsypu a zasypu.</p>	0,00	56 551,89	56 551,89

14 9/2

		a/ Změna trasy vodovodu V místech křížení existujících sítí, které jsou v kolizi s projektovanou trasou vodovodu, je nutné provést „shybky“ potrubí pomocí 2 x 45° kolen. Na celé trase bude použito celkem 6 ks kolen 45°. Trasa bude dále upravena tak, aby se prostorově vyhnula kolizním místům – základům a inženýrským sítím. b/Odkanalizování pítka V místě realizace pítka bude realizována kanalizace PP DN 150 s napojením do nové Š6 SO 303. c/ Suchovod nebude realizován.			
11	SO 301		-284 127,88	49 111,26	-235 016,62
12	SO 101	Nová úprava nivelety komunikace v místě křižovatky s ul. Vojanovou a Puchmajerovou. Úprava nivelety v předmětné křižovatce navazuje na Změnový list č.1, bod c/. Niveleta komunikace v kolizním místě bude upravena ve větším rozsahu. Oproti Změně č.1 se dodatečně zřídí liniový žlab dl. 9,5 m š. 100 mm podél domu č.p. 201 a prodlouží se přípojka DN 150 PP do uliční vpusti UV 14.	0,00	47 337,74	47 337,74
		Celkem Kč	-1 147 275,69	1 234 129,57	86 853,88

Změnový list č. 7

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**
Objekt: **SO 401 Veřejné osvětlení** SO 403
Rozpočet: **Přípojka reklamních panelů**
DSP



Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
Datum: 15.10.2015

	Celkem Kč	Hmoty
Cena vícepráci	181 439,70 Kč	
Cena méněpráci	60 477,75 Kč	
Celková cena změny bez DPH	120 961,95 Kč	

14

Položkový rozpočet

Změnový list č. 7

Stavba: Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II
 Objekt: SO 403 Připojka reklamních panelů
 Rozpočet: DSP

CÚ: ÚRS 2015



Poř. Čís.	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj
Oddíl: Tendrové položky:								
Zemní práce dle C46M								
1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru		km	0,330	11 235,00	3 707,55	
2	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4		m3	1,000	106,73	106,73	
3	460120082	Uložení sypaniny do násypů zhuňných z hornin třídy 3až4		m3	1,000	73,03	73,03	
4	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 - jen odbočení z hlavní tray v souběhu s SO 401 VO		m		141,56	6 653,32	
5	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy		m		11,24	528,28	
6	460260011	Pevné spojení páskových zemniců - naměření očištění konců zemniců		kus	10,000	106,73	1 067,30	
7	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm		m		39,32	1 848,04	
8	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm		m		13,48	633,56	
9	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm		m		50,56	16 785,92	
10	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3		m		31,46	1 478,62	
11	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuňnutím, v hornině tř 3		m2		35,95	1 689,65	
Montáž								
12	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně		m		28,09	1 460,68	
13	210010029	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně		m	10,000	39,32	393,20	
14	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2		ks	72,000	17,98	1 294,56	
15	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklpkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 (5x10) mm2		ks	18,000	320,20	5 763,60	
16	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žily do 4x10až16(5x10) mm2		ks		280,88	561,76	
17	210191541	Montáž příliž skříní PRIS, ERP		ks		2 808,75		
18	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm		m	10,000	50,56	505,60	
19	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě		m		39,32	1 848,04	
20	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby		ks	8,000	73,03	584,24	
21	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby		ks	8,000	73,03	584,24	
22	210290841	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm		kus	10,000	162,91	1 629,10	
23	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně		m	25,000	13,48	337,00	
24	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16 (5x10)mm2 uložených volně		m	361,330	30,33	10 979,46	
25	210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 0,75 kg do tvárniceových tras a kolektorů		m	362,940	6,74	2 439,88	
Nosný materiál								
26		Kabel CYKY3Jx1,5mm2, v.u + 5% prořez.		m	25,000	104,49	2 612,25	
27		Kabel CYKY5Jx10mm2, v.u.+ 5% prořez		m	383,800	105,61	38 399,80	
28		ohebná PVC trubka do 40mm - vstupy do stožárů		m	20,000	11,24	224,80	
29		pevná PVC trubka do 40mm - ochrana kabelů stoupacích vedení		m	10,000	19,10	191,00	
30		elektroměrový příliž s přípojkoovou skříní		ks		9 662,10		
31		kónický žárově zinkovaný stožár 5m - přeložení značení		ks	1,000	5 280,45	5 280,45	
32		kabelová spojka - souprava SVCZ 10/16		ks	2,000	168,53	337,06	
33		rozdělovací hlava KSCZ 10-35		ks	18,000	110,10	1 981,80	
34		ohebná chránička zemní DVR 75		m	333,060	22,47	7 460,04	
35		zemnicí drát průměr 10mm		kg	54,330	28,09	979,89	
36		spojovací svorka SS		ks	8,000	7,86	62,88	
37		zkušební svorka SZ		ks	8,000	30,33	242,64	
Ostatní náklady								
38		zednické výpomocce, začištění fasády po novém vývodu kabelu		Nh		280,88		
39		poplatek za připojení (hlavní jištění) - 1f 16A * 200,-		ks	1,000	11 235,00	11 235,00	
40		součinnost - náklady na ČEZ Distribuce, a.s.		ks	1,000	33 705,00	33 705,00	
41		geodetické zaměření (3x tisk na podkladu katastr.mapy, CD) - v součinnosti se zaměřením objektu SO 401 VO		ks	1,000	9 549,75	9 549,75	
42		Digitální fotodokumentace		Nh	2,000	561,75	1 123,50	
43		zkoušky a revize		ks	1,000	8 988,00	8 988,00	
Poplatky za uložení na skládku								
44		čistá výkopová zemina-odkop (l. až IV. třída těžitelnosti)		t		224,70	381,54	
45		stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)		t		337,05	572,31	
46								
Oddíl: Nové položky:								
##	801-1	62233-1121	Omlíka cementová vnějších ploch, nanášena ručně, hladká	m2	0,150	221,00	33,15	URS
##	800-783	62261-1133	Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch, nanášený ručně, dvojnásobný zednické a klempířské výpomocce (vysekání kapsy ve zdivu pro umístění kabeláže v chrániče, zazdění fasády po montáži kabelu, demontáž svodu a zpětná montáž)	m2	1,000	126,65	126,65	URS
##	SPC			Nh	6,000	950,00	5 700,00	vlastní

Rozpočet celkem

192 140,87 Kč

Položkový rozpočet

Změnový list č. 7

Stavba: Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: DSP

CÚ: ÚRS 2015



Poř. číslo	Číslo položky	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj
Oddíl: Tendrové položky:								
Zemní práce dle C46M								
1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	km	0,600	11235,00	6 741,00	
2	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm		m2	40,000	337,05	13 482,00	
3	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm		m2	15,000	162,91	2 443,65	
4	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm		m2		224,70	30 559,20	
5	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm		m		106,73	17 183,53	
6	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm		m		84,26	4 213,00	
7	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v homině tř 4		ks	18,000	617,93	11 122,74	
8	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění		m3	2,250	2752,58	6 193,31	
9	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30		m3	2,250	2752,58	6 193,31	
10	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou		m3	0,500	2247,00	1 123,50	
11	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí		m2	4,500	185,38	834,21	
12	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí		m2	4,500	73,03	328,64	
13	460120013	Zásyp jam ručně v homině třídy 3		m3	2,800	112,35	314,58	
14	460120016	Naložení výkopku ručně v homině třídy 1 až 4		m3	3,000	106,73	320,19	
15	460120082	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z homině třídy 3 až 4		m3	3,000	50,56	151,68	
16	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v homině tř 4		m		141,56	67 665,68	
17	460200304	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v homině tř 4		m	37,000	303,35	11 223,95	
18	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v homině tř 3 a 4		m3	3,000	617,93	1 853,79	
19	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvármicové trasy		m	724,000	11,24	8 137,76	
20	460260011	Pevné spojení páskových zemniců - naměření očištění konců zemniců	Lože kabelů z pisku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	kus	18,000	106,73	1 921,14	
21	460421181	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem		m	500,000	39,32	19 660,00	
22	460470001	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení		kus	12,000	432,55	5 190,60	
23	460470011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm		kus	15,000	432,55	6 488,25	
24	460490013	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm		m	537,000	13,48	7 238,76	
25	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm		m	74,000	50,56	3 741,44	
26	460510075	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z hominy třídy 3		m	74,000	320,20	23 694,80	
27	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z hominy třídy 4		m	31,460	31,46	15 037,88	
28	460560304	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 500 m		m	67,410	67,41	2 494,17	
29	460600022	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m		m3	3,000	15,73	47,19	
30	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km		t	30,630	185,38	5 659,65	
31	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v homině tř 3		m2	350,000	35,95	12 582,50	
32	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km		t	306,000	15,73	5 298,28	
33	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze zhuštěním tloušťky do 10 cm		m2	6 150	73,03	639,01	
34	460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm		m2	6 150	275,26	2 408,53	
35	460650132	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm		m2		617,93		
36	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm		m2		730,28		
Demontáž								
37	210100005	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2		kus	8,000	11,24	89,92	
38	210100253	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x70 mm2		kus	2,000	50,56	101,12	
39	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník		kus	13,000	202,23	2 628,99	
40	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m		ks	1,000	954,98	954,98	
41	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg		ks	12,000	252,76	3 033,12	
42	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg		ks	1,000	252,79	252,79	
43	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh		ks	1,000	174,14	174,14	
44	210290841	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozvaděči šířky do 70 cm		kus	8,000	280,88	2 247,04	
45	210901071	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm2 volně uložených		m	30,000	22,47	674,10	
46	210901071	odvoz demontovaného materiálu, mechanizmy, ukládání - Zhotovitel - původce odpadu je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění			0,200	10111,50	2 022,30	
Montáž								
47	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně		m	50,000	28,09	1 404,50	
48	210010029	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně		m	20,000	39,32	786,40	
49	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2		ks	200,000	17,98	3 596,00	
50	210100151	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm2		ks	50,000	320,20	16 010,00	
51	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žily do 4x10až16 mm2		ks	3,000	280,88	842,64	
52	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem		ks	52,000	28,09	1 460,68	
53	210202018	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek		ks	18,000	280,88	5 055,84	
54	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových		ks	18,000	1235,85	23 481,15	
55	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy		ks	18,000	252,79	4 550,22	

14

Položkový rozpočet

Změnový list č. 7

Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**
 Objekt: **SQ 401 Veřejné osvětlení**
 Rozpočet: **DSP**

CÚ: ÚRS 2015



Poř. číslo	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj
57		210204201	Montáž elektrovýzbroje - resp. konektor vánoční výzdoby, osazení	ks	18,000	252,79	4 550,22	
58		210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	30,000	50,56	1 516,80	
59		210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	700,000	39,32	27 524,00	
60		210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	ks	30,000	73,03	2 190,90	
61		210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	ks	18,000	73,03	1 314,54	
62		210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvku	ks	30,000	106,73	3 201,90	
63		210290841	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm	kus	10,000	162,91	1 629,10	
64		210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	95,000	13,48	1 280,60	
65		210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	755,000	30,33	22 899,15	
66		210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnice tras a kolektorů	m	850,000	6,74	5 729,00	
Nátěry dle C25M								
67		250030052	Oprášení povrchů průmyslového potrubí do DN 150	m2	36,000	95,50	3 438,00	
68		250030072	Odmaštění povrchů průmyslového potrubí do DN 150	m2	36,000	95,50	3 438,00	
69		250030102	Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchů potrubí do DN 150	m2	36,000	247,17	8 898,12	
70		250030202	Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů potrubí do DN 150-antiplakát	m2	72,000	247,17	17 796,24	
71		250060012	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm	ks	60,000	39,32	2 359,20	
Nosný materiál								
72			Kabel CYKY3Jx1,5mm2, v.u. + 5% prořez.	m	95,000	10,11	960,45	
73			Kabel CYKY4Jx16mm2, v.u. + 5% prořez	m		135,94	99 494,49	
74			ohěbná PVC trubka do 40mm - vstupy do stožárů	m	80,000	11,24	899,20	
75			pevná PVC trubka do 40mm - ochrana kabelů stoupacích vedení	m	20,000	19,10	382,00	
76			kónický žárově zinkovaný přírubový stožár 4m vč. patní desky	ks	18,000	7471,28	134 483,04	
77			kónický žárově zinkovaný stožár 5m - přeložení značení	ks	1,000	7212,87	7 212,87	
78			Svítlidlo CALLA LED 34W, 4100K, 4820 lm, slitiny hliníku. Odrazná plocha nepřímého svícení (sekundární reflektor) se skládá z 208 odrazných částí (reflektorů). LED modul obsahuje 28 výkonových LED.	ks	18,000	19998,30	359 989,40	
79			elektrovýzbroj SR722-CP/NaI,Cu	ks	18,000	561,75	10 111,50	
80			připojovací kabel 6m s konektorem SM-059556	ks	18,000	393,23	7 078,14	
81			kabelová spojka - souprava SVCZ 10/16	ks	3,000	162,91	488,73	
82			rozdělovací hlava KSCZ 10-35	ks	44,000	112,35	4 943,40	
83			ohěbná chránička zemní DVR 75	m	650,000	22,47	14 605,50	
84			pevná chránička zemní do prostupů DVK 110	m	74,000	39,32	2 909,68	
85			zemní drát průměr 10mm	kg	450,000	28,09	12 640,50	
86			spojovací svorka SS	ks	30,000	7,86	235,80	
87			zkušební svorka SZ	ks	18,000	30,33	545,94	
88			barva základní	kg/š	6,000	280,88	1 685,28	
89			barva vrchní RAL dle UHA - antiplakát	kg/š	12,000	393,23	4 718,76	
90			mezivrstva na žárový zinek pod antiplakát	kg/š	6,000	280,88	1 685,28	
91			ředidlo pro IZOL-Plastik	l	3,000	95,50	286,50	
Ostatní náklady								
92			Zajištění beznapěťového stavu, objednání součinnosti OK, a.s.	Nh	20,000	561,75	11 235,00	
93			Mechanismy - plošina MP10 (montáže) - 13 (demontáže)	Nh	35,000	629,18	22 021,30	
94			zednické výpomocy, začištění fasády po demontáži výložníků	Nh		280,88		
95			světelné-technické měření	ks	1,000	5617,50	5 617,50	
96			digitální fotodokumentace	Nh	3,000	561,75	1 685,25	
97			zkoušky a revize	ks	1,000	22470,00	22 470,00	
Poplatky za uložení na skládku								
98			čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti)	t	5,424	224,70	1 218,77	
99			stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	t	5,424	337,05	1 828,16	
##			beton z demolic objektů, základů TV	t	12,500	505,58	6 319,75	
##			plasty z Interiéru rekonstruovaných objektů	t	0,250	1348,20	337,05	
##			železný šrot - konstrukce, stožáry, koleje	t	2,100	280,88	589,85	
##			elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - AI, Cu a vz. kovy)	t	0,350	1348,20	471,87	
Oddíl: Nové položky:								
##	SPC		Demontáž svítidel	ks	12,000	1 950,00	23 400,00	vlastní
##	SPC		Spojka odbočná na kabelu CYKY - J 4x10	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
##	SPC		Svorkovnice např. RS 16	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	vlastní
##	SPC		Pojistková patrona PV 14 gG/20A	ks	1,000	500,00	500,00	vlastní
##	822-1	57714-4111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11. tl. 50 mm	m2	222,000	266,90	59 251,80	ÚRS
##	801-1	62233-1121	Omlitka cementová vnějších ploch, nanášená ručně, hladká	m2	10,150	221,00	2 243,15	ÚRS
##	800-783	62261-1133	Ochranný nátěr vnějších omezených ploch, nanášený ručně, dvojnásobný zednické a klempířské výpomocy (vysekání kapsy ve zdivu pro umístění kabeláže v chráničce, zazdění fasády po montáži kabelu, demontáž svodu a zpětná montáž)	m2	21,500	126,65	2 722,98	ÚRS
##	SPC			Nh	20,000	950,00	19 000,00	vlastní

Rozpočet celkem

1 336 254,10 Kč

Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II

Název stavby :
Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
SO 403 Přípojka reklamních panelů



Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
SO 403											
Tendrové položky											
Oddíl:											
Zemní práce dle ČM6M											
1	460010024		Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,330	11 235,00	3 707,55				
2	460120016		Nalození výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	1,000	106,73	106,73				
3	460120082		Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin třídy 3až4	m3	1,000	73,03	73,03				
4	460200164		Hroubení kabelových nezapařených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 - jen odbočení z hlavní trasy v souběhu s SO 401 VO	m	50,000	141,56	7 078,00			3,00	-424,69
5	460260001		Zatažení lana do kanálu nebo tvárnkové trasy	m	50,000	11,24	562,00			3,00	-33,72
6	460260011		Pevné spojení páskových zemnic - naměření očištění korců zemnic	kus	10,000	106,73	1 067,30				
7	460421181		Lože kabelů z písku nebo štěrpkopisku tl 10 cm nad kabel, krytá plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	50,000	39,32	1 966,00			3,00	-117,93
8	460490013		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	50,000	13,48	674,00			3,00	-40,44
9	460510064		Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsahem, průměru do 10 cm	m	300,000	50,56	15 168,00	32,00	1 817,92		
10	460560163		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	50,000	31,46	1 573,00			3,00	-94,38
11	460620013		Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	50,000	35,95	1 797,50			3,00	-137,65
Montáž											
12	210010019		Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	20,000	28,09	561,80	32,00	898,88		
13	210010029		Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně	m	10,000	39,32	393,20				
14	210100101		Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	ks	72,000	17,98	1 294,56				
15	210100151		Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 (5x10) mm2	ks	18,000	320,20	5 763,60				
16	210101233		Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žily do 4x10až16(5x10) mm2	ks	1,000	280,88	280,88	1,00	280,88		
17	210191541		Montáž pilířů skříně PRIS, ERP	ks	1,000	2 808,75	2 808,75			1,00	-2 808,75
18	210220002		Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátům nebo lanem do 10 mm	m	10,000	50,56	505,60				
19	210220022		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátům do 10 mm ve městské zástavbě	m	50,000	39,32	1 966,00			3,00	-117,93
20	210220301		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	ks	8,000	73,03	584,24				
21	210220302		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	ks	8,000	73,03	584,24				
22	210290841		Demontáž a montáž krytu na ocelplechovém rozváděči šířky do 70 cm	kus	10,000	162,91	1 629,10				
23	210310005		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	25,000	13,48	337,00				
24	210810014		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16 (5x10)mm2 uložených volně	m	330,000	30,33	10 008,90	32,00	970,56		
25	210950201		Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 0,75 kg do tvárnkových tras a kolektorů	m	330,000	6,74	2 224,20	32,00	215,68		

Rekonstrukce ul. 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II

SO 401 Veřejné osvětlení
SO 403 Přípojka reklamních panelů

Poř. číslo pol.	Ceník Kódc	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce		
								množství	cena	množství	cena	
Mosný materiál												
26			Kabel CYKY3Jx1,5mm ² , v.u + 5% profez.	m	25,000	104,49	2 612,25					
27			Kabel CYKY5Jx10mm ² , v.u + 5% profez	m	330,000	105,61	34 851,30	33,60	3 546,50			
28			ohabná PVC trubka do 40mm - vstupy do stožárů	m	20,000	11,24	224,80					
29			pevná PVC trubka do 40mm - ochrana kabelů stoupacích vedení	m	10,000	19,10	191,00					
30			elektronický pilř s přípojovou skříní	ks	1,000	9 662,10	9 662,10			1,00	-9 662,10	
31			konický žárově zinkovaný stožár 5m - přeložení značení	ks	1,000	5 280,45	5 280,45					
32			kabelová spojka - souprava SVCZ 10/16	ks	1,000	168,53	168,53	1,00	168,53			
33			rozdělovací hlava KSCZ 10-35	ks	18,000	110,10	1 981,80					
34			ohabná chránička zemní DVR 75	m	300,000	22,47	6 741,00	32,00	719,04			
35			zemnič drát průměr 10mm	kg	32,000	28,09	898,88	2,884	81,01			
36			spojovací svorka SS	ks	8,000	7,86	62,88					
37			zkoušební svorka SZ	ks	8,000	30,33	242,64					
Ostatní náklady												
38			zecnické výpomocce, začášení fasády po novém vývodu kabelu	Nh	4,000	280,88	1 123,52			4,00	-1 123,52	
39			poplatek za připojení (hlavní jištění) - 1ř 16A * 200,-	ks	1,000	11 235,00	11 235,00					
40			součinnost - náklady na ČEZ Distribuce, a.s.	ks	1,000	33 705,00	33 705,00					
41			geodetické zaměření (3x tisk na podkladu katastr mapy, CD) - v součinnosti se zaměřením objektu SO 401 VO	ks	1,000	9 549,75	9 549,75					
42			Digitalní fotodokumentace	Nh	2,000	561,75	1 123,50					
43			zkoušky a revize	ks	1,000	8 988,00	8 988,00					
Poplatky za uložení na skládce												
44			čistá výkopová zemina-odkop (l. až IV. třída těžitelnosti)	t	1,808	224,70	406,26			0,11	-64,77	
45			stavební a demoliční suř (cihly, tašky, keramika)	t	1,808	337,05	609,39			0,11	-37,98	
							192 373,22	14 360,80				-14 593,15
Oddíl:												
101	801-1	62233-1121	Nové položky									
102	800-783	62261-1133	Omítka cementová vnějších ploch, nanášená ručně, hladká	m ²		221,00		0,150	33,15			
103	SPC		Ochranný nář. vnějších omeňovaných ploch, nanášený ručně, dvojnásobný zednická a klempířské výpomocce tvysvětlení kapsy ve zdívu pro umístění kabeláže v chráničce, začášení fasády po montáži kabelu, demontáž svodu a zpětná montáž	m ²		126,65		1,000	126,65			
								6,000	5 700,00			
							14 360,80	-14 593,15				192 140,87

Celková cena změny

14 360,80

Cena vícepráci

-14 593,15

Celková cena změny bez DPH

-232,35

Cena po změně bez DPH

192 140,87



Poř. číslo pol.	Ceník číslo Kódc	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena

SO 401

Tendrové položky												
Oddíl:	Tendrové položky											
Zemní práce dle C46M												
460010024	Výřízení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,600	11235,00	6741,00							
460030161	Uložení kabelů do nýtových žlabů 2,50 m	m ²	40,000	337,05	13482,00							
460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m ²	15,000	162,91	2443,65							
460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m ²	25,000	224,70	5617,50	111,00	24 941,70					
460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm	m	80,000	106,73	8538,40	81,00	8 645,13					
460030191	Řezání podkladu nebo krytu živinového tloušťky do 5 cm	m	80,000	84,26	6740,80					30,00	2 527,30	
460050704	Hloubení nezapažených jam pro stojáky veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	ks	18,000	617,93	11122,74							
460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m ³	2,250	2752,58	6193,31							
460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m ³	2,250	2752,58	6193,31							
460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypáním	m ³	0,500	2247,00	1123,50							
460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m ²	4,500	185,38	834,21							
460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m ²	4,500	73,03	328,64							
460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m ³	2,800	112,35	314,58							
460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4	m ³	3,000	106,73	320,19							
460120082	Uložení sypání do násypů zhrutněných z hornin třídy 3 až 4	m ³	3,000	50,56	151,68							
460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	500,000	141,56	70780,00					22,00	3 114,32	
460200304	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	37,000	303,35	11223,95							
460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemíslením do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m ³	3,000	617,93	1853,79							
460250001	Založení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy	m	724,000	11,24	8137,76							
460260011	Pevné spojení páskových zemnic - namáčení očištění konců zemnic	kus	18,000	106,73	1921,14							
460421181	Lože kabelů z písku nebo šleikopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	500,000	39,32	19660,00							
460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	12,000	432,55	5190,60							
460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	15,000	432,55	6488,25							
460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	537,000	13,48	7238,76							
460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s absypem, průměru do 10 cm	m	74,000	50,56	3741,44							
460510075	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	74,000	320,20	23694,80							
460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	500,000	31,46	15730,00					22,00	692,12	
460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	74,000	67,41	4988,34					37,00	2 454,17	
460600022	Vodorovné přemíslení horniny jakékoliv třídy do 500 m	m ³	3,000	185,38	556,14							

Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II

SO 401 Verejné osvětlení

SO 403 Přípojka reklamních panelů



Poř. číslo pol.	Ceník Kód	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
	460600031		Příplatek k vodorovnému přetížení horniny za každých dalších 1000 m	m3	3,000	15,73	47,19				
	460600061		Odvoz suší a vybouraných hmot do 1 km	t	5,000	185,38	926,90	25,53	4,732,75		
	460600071		Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	5,000	15,73	78,65	331,89	5,220,63		
	460620013		Provozování úprava terénu se zhumněním, v hornině if 3	m2	350,000	35,95	12582,50				
	460650052		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štrkocedi se zhuštěním tloušťky do 10 cm.	m2	15,000	73,03	1095,45			5,25	-458,44
	460650081		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	15,000	275,26	4128,90			6,25	-1,720,38
	460650132		Zřízení krytu vozovky a chodníku z lišého asfaltu tloušťky do 3 cm	m2	20,000	617,93	12358,60			20,00	-12,358,60
	460650133		Zřízení krytu vozovky a chodníku z lišého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	20,000	730,28	14605,60			20,00	-14,605,60
			Demontáž								
		210100005	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	8,000	11,24	89,92				
		210100253	Ukončení kabelů smřšťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x70 mm2	kus	2,000	50,56	101,12				
		210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	13,000	202,23	2628,99				
		210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	ks	1,000	954,98	954,98				
		210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	ks	12,000	252,76	3033,12				
		210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	ks	1,000	252,79	252,79				
		210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	1,000	174,14	174,14				
		2102090841	Demontáž a montáž krytu na oceloplechové rozvaděči šířky do 70 cm	kus	8,000	280,88	2247,04				
		210901071	Montáž vlněných kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1KV 4x35 mm2 volně uložených	m	30,000	22,47	674,10				
			odpadu je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění		0,200	10111,50	2022,30				
			Montáž								
		210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	50,000	28,09	1404,50				
		210010029	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně	m	20,000	39,32	786,40				
		210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	ks	200,000	17,98	3596,00				
		210100151	Ukončení kabelů smřšťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm2	ks	50,000	320,20	16010,00				
		210101233	Propojení kabelů catoplastových spojku do 1 kv venkovní smřšťovací SVCZ 1a25 žily do 4x10až16 mm2	ks	3,000	280,88	842,64				
		210120101	Montáž pojistkových pátron do 60 A se slyčným kroužkem	ks	52,000	28,09	1460,68				
		210202016	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	ks	18,000	280,88	5055,84				
		210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	19,000	1235,85	23481,15				
		210204202	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	ks	18,000	252,79	4550,22				
		210204201	Montáž elektrovýbroje - resp. konektor vánoční výzobny, osazení	ks	18,000	252,79	4550,22				



Poř. číslo pol.	Ceník kód	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce		
								množství	cena	množství	cena	
	210220002		Montáž uzemiňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátům nebo lanem do 10 mm.	m	30,000	50,56	1516,80					
	210220022		Montáž uzemiňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	700,000	39,32	27524,00					
	210220301		Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	ks	30,000	73,03	2190,90					
	210220302		šrouby	ks	18,000	73,03	1314,54					
	210220431		Montáž vedení hromosvodné - tvarování prků	ks	30,000	106,73	3201,90					
	210230841		Demontáž a montáž krytů na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm	kus	10,000	162,91	1629,10					
	210810005		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených volně	m	95,000	13,48	1280,60					
	210810014		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně	m	755,000	30,33	22899,15					
	210950201		Příplatek na zatížení kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárných tras a kolektorů	m	850,000	6,74	5729,00					
	Nátěry dle C25M											
	250030052		Oprášení povrchů průmyslového potrubí do DN 150	m ²	36,000	95,50	3438,00					
	250030072		Odmaštění povrchů průmyslového potrubí do DN 150	m ²	36,000	95,50	3438,00					
	250030102		Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchu potrubí do DN 150	m ²	36,000	247,17	8898,12					
	250030202		Zhotovení nátěru 1 složkového kyselého povrchu potrubí do DN 150-antiplakát	m ²	72,000	247,17	17796,24					
	250060012		Přismalovací práce čisticí a písmena výšky do 100 mm	ks	60,000	39,32	2359,20					
	Nosný materiál											
			Kabel CYKY3Jx1,5mm ² , v.u + 5% průřez.	m	95,000	10,11	960,45					
			Kabel CYKY4Jx16mm ² , v.u + 5% průřez	m	755,000	135,94	102634,70			23,10	3 140,01	
			ohěbná PVC trubka do 40mm - vstupy do stožárů	m	80,000	11,24	899,20					
			pevná PVC trubka do 40mm - ochrana kabelů stoupačích vedení	m	20,000	19,10	382,00					
			kónický žárově zinkovaný přínubový stožár 4m vř. palní desky	ks	18,000	7471,28	134483,04					
			kónický žárově zinkovaný stožár 5m - přeložení značení	ks	1,000	7212,87	7212,87					
			Svítilo CALLA LED 34W, 4100K, 4820 lm, silný plínicu. Odrazná plocha nepřímého svícení (sekundární reflektor) se skládá z 208 odrazných částí (reflektor). LED modul obsahuje 28 vykonových LED.	ks	18,000	19998,30	359969,40					
			elektrovýbroj SR722-OP/NaI, Cu	ks	18,000	561,75	10111,50					
			přípojovací kabel 6m s konektorem SM-059556	ks	18,000	393,23	7078,14					
			kabelová spojka - souprava SVCZ 10/16	ks	3,000	162,91	488,73					
			rozčítovací hlava KSCZ 10-35	ks	44,000	112,35	4943,40					
			ohěbná chránička zemní DVR 75	m	650,000	22,47	14605,50					
			pevná chránička zemní db prostupů DVK 110	m	74,000	39,32	2909,68					
			zemní drát průměr 10mm	kg	450,000	28,09	12640,50					
			spojuovací svorka SS	ks	30,000	7,86	235,80					

Změnový list č. 7

Název stavby :

Objekt:

Rekonstrukce ul. 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II

SO 401 Veřejné osvětlení
SO 403 Přípojka reklamních panelů



Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
			zkusební svorka SZ	ks	18,000	30,33	545,94				
			barva základní	kg/l	6,000	280,88	1685,28				
			barva vrchní RAL dle UHA - antiplakát	kg/l	12,000	393,23	4718,76				
			mezivrstva na zárovň zinek pod antiplakát	kg/l	6,000	280,88	1685,28				
			ředitivo pro IZOIL-Plastik	l	3,000	95,50	286,50				
			Ostatní náklady								
			Zajištění beznapětového stavu, objednání součinnosti OK, a.s.	Nh	20,000	561,75	11235,00				
			Mechanizmy - plošina MP10 (montáže) - 13 (demontáže)	Nh	25,000	629,16	15729,00	11,00	6 920,76		
			zvedací výpomoc, zacištění fasády po demontáži výložníků	Nh	17,000	280,88	4774,96				
			světelné-technické měření	ks	1,000	5617,50	5617,50				17,70
			digitální fotodokumentace	Nh	3,000	561,75	1685,25				
			Zkoušky a revize	ks	1,000	22470,00	22470,00				
			Poplatky za uložení na skládku								
			čistá výkopová zemina-odkop (l. až IV. třída těžitelosti)	l	5,424	224,70	1218,77				
			stavební a demoliční suť (cihly, lašky, keramika)	l	5,424	337,05	1828,16				
			beton z demolic objektů, základů TV	l	12,500	505,58	6319,75				
			plasty z interiéru rekonstruovaných objektů	l	0,250	1348,20	337,05				
			železný šrot - konstrukce, stožáry, koleje	l	2,100	280,88	589,85				
			elektrošrot (vyřazená zařízení a přístř. nn - Al, Cu a vz. kovy)	l	0,350	1348,20	471,87				
			Oddíl:								
			Nové položky								
101	SPC		Demontáž svítidel	ks		1 950,00		12,000	23 400,00		
102	SPC		Spojka odbočná na kabelu CYKY - J 4x10	ks		1 500,00		1,000	1 500,00		
103	SPC		Svorkovnice nspř RS 16	ks		2 000,00		4,000	8 000,00		
104	SPC		Pojistková paltona PV 14 gC/20A	ks		500,00		1,000	500,00		
105	822-1	57714-4111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11, tl. 50 mm	m2		236,90		222,000	59 251,80		
106	801-1	82233-1121	Omítka cementová vnějších ploch, nanášená ručně, hladká	m2		221,00		10,150	2 243,15		
107	800-763	82261-1133	Ochranný náěr vnějších omítaných ploch, nanášený ručně, dvojnásobný	m2		126,65		21,500	2 722,96		
	SPC		žednické a klempířské výpomoc (vysekání kapsy ve zdru pro umístění kabeláže v chrániče, zasedání fasády po montáži kabelu, demontáž svodu a zpělná montáž)	Nh		950,00		20,000	19 000,00		
108											
							Celková cena změny	1 215 059,79		167 078,90	-15 884,60

Cena vícepráci 167 078,90
Cena méněpráci -45 884,60
Celková cena změny bez DPH 121 194,30
Cena po změně bez DPH 1 336 254,10

Změnový list č. 8**REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**Objekt: **SO 101 Ulice 28.října**Rozpočet: **DSP**Objednatel: **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**Zhotovitel: **ALPINE Bau CZ a.s.**Datum: **5.10.2015**

	Celkem Kč	Hmoty
Cena vícepráci	97 018,92 Kč	
Cena méněpráci	- Kč	
Celková cena změny bez DPH	97 018,92 Kč	

14

Položkový rozpočet

Změnový list č. 8

Stavba: Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II
 Objekt: SO 101 - Ulice 28.října
 Rozpočet: DSP

cú: ÚRS 2015



Sklepní prostory u výtahové šachty

Poř. číslo	Ceník	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj
Oddíl: Tendrové položky:								
1	800-1	13220-1401	Hloubená vykopávka ručně v hornině tř. 3	M3	3,900	1 096,50	4 276,35	Položka viz Změna č. 3
2	821-1	98511-2112	Odsíranění degradovaného betonu stěn II. přes 10 cm	M2	2,445	298,35	729,47	Položka viz Změna č. 3
3	801-1	62211-1111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových	M2	2,445	156,40	382,40	Položka viz Změna č. 3
4	801-2	44414-5001	Montáž stropních desek nebo panelů o hm. do 0,5 t	KUS	22,000	515,10	11 332,20	Položka viz Změna č. 3
5	800-711	71111-2011	Provedení izolace proti vlhkosti nátěrem asf. suspenzí za studena	M2	10,350	20,74	214,66	Položka viz Změna č. 3
6	800-711	71144-1559	Provedení izolace proti vodě na ploše vodorovně	M2	13,800	62,14	857,53	Položka viz Změna č. 3
7	800-711	71149-1173	Provedení izolace proti vodě ostatní na ploše vodorovně z nop. fólie	M2	3,450	26,01	89,73	Položka viz Změna č. 3
8	SPC		Pás asfaltový hydroizolační BITU-STICK GV	M2	13,800	307,50	4 243,50	Položka viz Změna č. 3
9	SPC		Fólie nopová z HDPE JUNOP II. 0,6 mm, nopy 8 mm	M2	3,450	54,00	186,30	Položka viz Změna č. 3
10	801-1	63245-0123	Potěr cementový II. do 40 mm	M2	6,900	387,60	2 674,44	Položka viz Změna č. 3
11	801-1	63131-1114	Mazanina z betonu prostého do tl. 50 mm tř. C16/20	M3	0,470	3 200,00	1 504,00	Položka viz Změna č. 3
12	800-1	17510-1201	Obsyp objektu sypaninou nebo vhodným materiálem	M3	5,070	402,90	2 042,70	Položka viz Změna č. 3
13	822-1	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	T	16,850	89,88	1 514,48	Položka viz SO 101
Oddíl: Nové položky:								
##	SPC		Deska stropní vylehčená PZD 149/29/9 V5	KUS	10,000	640,92	6 409,20	vlastní
##	SPC		Deska stropní vylehčená PZD 209/29/9 V5	KUS	2,000	793,92	1 587,84	vlastní
##	800-5	97721-1111	Řezání železobetonových konstrukcí přílohu hloubka řezu do 200 mm	m	2,900	823,65	2 388,59	URS
##	SPC		Penetrační asfaltový nátěr PENETRAL ALP	M2	10,350	19,29	199,65	vlastní
##	801-3	97303-1325	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel do hl. 300 mm	KUS	2,000	147,90	295,80	URS
##	801-4	31032-1111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2	m3	0,020	6 375,00	127,50	URS
##	801-4	31794-4323	Válcování nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů č. 14 až 22	T	0,320	27 285,00	8 731,20	URS
##	800-3	94611-1115	Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových přes 4,5 m do 5,5 m	KUS	2,000	1 317,50	2 635,00	URS
##	800-3	94611-1215	Příplatek za první a každý další den použití pojezdného řešení	KUS	14,000	331,50	4 641,00	URS
##	800-3	94611-1815	Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových přes 4,5 m do 5,5 m	KUS	2,000	918,00	1 836,00	URS
##	801-1	41135-1101	Bednění deskových stropů zřízení	M2	2,445	266,60	651,84	URS
##	801-3	96204-2320	Bourání zdiva z betonu prostého do 1m3	M3	0,734	3 043,00	2 233,56	URS

Rozpočet celkem

61 784,94 Kč

Položkový rozpočet

Změnový list č. 8

Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**
 Objekt: **SO 101 - Ulice 28.října**
 Rozpočet: **DSP**

CÚ: ÚRS 2015



Shoz GM electronic

Poř. číslo	Ceník kód	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj
Oddíl: Tendrové položky:								
1	801-3	96607-9881	Přerušení různých ocelových profilů	KUS	4,000	56,36	225,44	Položka viz Změna č. 3
2	800-711	71111-2011	Provedení izolace proti vlhkosti nátěrem asf. suspenzí za studena	M2	0,980	20,74	20,33	Položka viz Změna č. 3
3	800-711	71144-1559	Provedení izolace proti vodě na ploše vodorovné	M2	1,400	62,14	87,00	Položka viz Změna č. 3
4	800-711	71149-1173	Provedení izolace proti vodě ostatní na ploše vodorovné z nop. folie	M2	0,840	26,01	21,85	Položka viz Změna č. 3
5	SPC		Pás asfaltový hydroizolační BITU-STICK GV	M2	1,400	307,50	430,50	Položka viz Změna č. 3
6	SPC		Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	M2	0,840	54,00	45,36	Položka viz Změna č. 3
7	801-1	63245-0123	Potěr cementový tl. do 40 mm	M2	0,420	387,60	162,79	Položka viz Změna č. 3
8	800-1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	0,308	152,88	47,09	SO 303
Oddíl: Nové položky:								
##	801-3	96301-2510	Bourání stropu z desek železobetonových, š. do 300 mm, tl. do 140 mm	M3	0,069	2 303,50	158,94	URS
##	801-3	96104-4111	Bourání základů z betonu prostého	M3	0,053	2 048,50	108,57	URS
##	801-1	31111-3131	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění tl. zdiva 150	M2	0,525	532,95	279,80	URS
##	SPC		Penetrační asfaltový nátěr PENETRAL ALP	M2	0,980	19,29	18,90	Vlastní
##	SPC		Kamenivo frakce 0/32	I	0,616	345,00	212,52	Vlastní
##	801-1	31335-1101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné, zřízení	M2	0,560	285,60	159,94	URS
##	801-1	31335-1102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné, odstranění	M2	0,560	124,95	69,97	URS
##	801-1	31331-1811	Nadzákladové zdi z betonu prostého C12/15	M3	0,112	2 099,50	235,14	URS

Rozpočet celkem

2 284,14 Kč

Položkový rozpočet

Změnový list č. 8

Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**Objekt: **SO 101 - Ulice 28.října**Rozpočet: **DSP**

CÚ: ÚRS 2015



Zazdění šachty do domu 28. října 51

Poř. Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj
Oddíl: Tendrové položky:								
1	800-1	13220-1401	Hloubená vykopávka ručně v hornině tř. 3	M3	1,200	1 096,50	1 315,80	Položka viz Změna č. 3
2	821-1	98511-2112	Odstranění degradovaného betonu stěn tl. přes 10 cm	M2	0,450	298,35	134,26	Položka viz Změna č. 3
3	801-1	62211-1111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových	M2	0,450	156,40	70,38	Položka viz Změna č. 3
4	801-3	96607-9881	Přerušení různých ocelových profilů	KUS	2,000	56,36	112,72	Položka viz Změna č. 3
5	800-711	71111-2011	Provedení izolace proti vlhkosti nátěrem asf. suspenzí za studena	M2	2,000	20,74	41,48	Položka viz Změna č. 3
6	800-1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	1,000	152,88	152,88	SO 303
Oddíl: Nové položky:								
##	801-1	63131-1123	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm	M3	0,100	2 448,00	244,80	URS
##	801-1	63131-9196	Příplatek k cenám mazanin, za malou plochu do 5 m ² , tl. přes 80 do 120 mm	M3	0,100	79,82	7,98	URS
##	801-1	31111-3131	Nadzkladové zdi z tvárnice ztraceného bednění tl. zdíva 150	M2	1,000	532,95	532,95	URS
##	SPC		Penetrační asfaltový nátěr PENETRAL ALP	M2	2,000	19,29	38,58	Vlastní
##	SPC		Kamenivo frakce 0/32	l	1,000	345,00	345,00	Vlastní
##	801-3	96204-2320	Bourání zdíva z betonu prostého do 1m3	M3	0,158	3 043,00	480,79	URS
##	822-1	11310-7131	Odstranění krytů z betonu prostého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M3	0,150	411,40	61,71	URS
Rozpočet celkem							3 539,33 Kč	

Položkový rozpočet

Změnový list č. 8

Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**
 Objekt: SO 101 - Ulice 28.října
 Rozpočet: DSP

CÚ: ÚRS 2015



Zděný prostup do sklepních prostor spol. Artesa č.p. 212/37

Poř. Čís.	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj
Oddíl: Tendrové položky:								
1	800-1	13220-1401	Hloubená vykopávka ručně v hornině tř. 3	M3	0,480	1 096,50	526,32	Položka viz Změna č. 3
2			Obsyp potrubí, vodovodní přípojky	M3	0,090	561,75	50,56	SO 301
3	800-1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	0,360	152,88	55,04	SO 303
Oddíl: Nové položky:								
##	801-1	63131-1123	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm	M3	0,041	2 448,00	100,37	ÚRS
##	801-1	63131-9196	Příplatek k cenám mazanin, za malou plochu do 5 m2, tl. přes 80 do 120 mm	M3	0,041	79,82	3,27	ÚRS
##	801-1	31111-3131	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění tl. zdiva 150	M2	1,125	532,95	599,57	ÚRS
##	SPC		Kamenivo frakce 0/32	t	0,900	345,00	310,50	Vlastní
##	801-3	96203-2240	Bourání zdiva z cihel, objemu do 1 m3	M3	0,083	952,00	79,02	ÚRS
##	801-4	31023-6241	Zazdívká otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2, zdi tl. do 300 mm	KUS	6,000	108,80	652,80	ÚRS
##	SPC		Chránička dělená AROT včetně montáže	M	0,500	604,00	302,00	Vlastní
Rozpočet celkem							2 679,45 Kč	

Handwritten signature or initials

Položkový rozpočet

Změnový list č. 8

Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**
 Objekt: **SO 101 - Ulice 28.října**
 Rozpočet: **DSP**

CÚ: ÚRS 2015



Anglický dvorek domu č.p. 28

Poř. Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj
Oddíl: Tendrové položky:								
1	800-1	13220-1401	Hloubená vykopávka ručně v horně tř. 3	M3	0,160	1 096,50	175,44	Položka viz Změna č. 3
2	800-711	71111-2011	Provedení izolace proti vlhkosti nátěrem asf. suspenzí za studena	M2	1,265	20,74	26,24	Položka viz Změna č. 3
3	800-1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	M3	0,080	152,88	12,23	SO 303
4	801-2	44414-5001	Montáž stropních desek nebo panelů o hm. do 0,5 t	KUS	2,000	515,10	1 030,20	Položka viz Změna č. 3
Oddíl: Nové položky:								
##	801-1	63131-1123	Mazanina z betonu prostého tl přes 80 do 120 mm	M3	0,075	2 448,00	183,60	ÚRS
##	801-1	63131-9196	Příplatek k cenám mazanin, za malou plochu do 5 m2, tl. přes 80 do 120 mm	M3	0,075	79,82	5,99	ÚRS
##	801-4	31023-6241	Zazdivka otvorů ve zdivu cihlami pátenými plochy přes 0,0225 m2. zdi tl. do 300 mm	KUS	12,000	108,60	1 305,60	ÚRS
##	SPC		Kamenivo frakce 0/32	t	0,160	345,00	55,20	Vlastní
##	801-3	96203-2240	Bourání zdiva z cihel, objemu do 1 m3	M3	0,150	952,00	142,80	ÚRS
##	SPC		Penetrační asfaltový nátěr PENETRAL ALP	M2	1,265	19,29	24,40	Vlastní
##	SPC		Deska stropní vylehčena PZD 149/29/9 V5	KUS	2,000	640,92	1 281,84	Vlastní
##	801-1	31335-1101	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné, zřízeni	M2	0,340	265,60	97,10	ÚRS
##	801-1	31335-1102	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné, odstranění	M2	0,340	124,95	42,48	ÚRS
Rozpočet celkem							4 383,12 Kč	

Položkový rozpočet

Změnový list č. 8

Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**
 Objekt: **SO 101 - Ulice 28.října**
 Rozpočet: **DSP**

CÚ: ÚRS 2015



Anglické dvorky Smetanovo nám. 1

Poř. Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj
Oddíl: Tendrové položky:								
1	821-1	98511-2112	Odstranění degradovaného betonu stěn tl. přes 10 cm	M2	0,810	298,35	241,66	Položka viz Změna č. 3
2	801-1	62211-1111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových	M2	0,810	156,40	126,68	Položka viz Změna č. 3
3	800-1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,270	152,88	41,28	SO 303
4	801-2	44414-5001	Montáž stropních desek nebo panelů o hm. do 0,5 t	KUS	4,000	515,10	2 080,40	Položka viz Změna č. 3
Oddíl: Nové položky:								
##	801-1	63131-1123	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm	M3	0,180	2 448,00	440,64	ÚRS
##	801-1	63131-9196	Příplatek k cenám mazanin, za malou plochu do 5 m2, tl. přes 80 do 120 mm	M3	0,180	79,82	14,37	ÚRS
##	SPC		Kamenivo frakce 0/32	t	0,540	345,00	186,30	Vlastní
##	801-3	96204-2320	Bourání zdiva z betonu prostého do 1m3	M3	0,284	3 043,00	864,21	ÚRS
##	SPC		Deska stropní vylehčená PZD 149/20/9 V5	KUS	4,000	640,92	2 563,68	Vlastní
##	801-1	31335-1101	Bednění nadzákladových zdí, jednostranně, zřízení	M2	0,390	285,60	111,38	ÚRS
##	801-1	31335-1102	Bednění nadzákladových zdí, jednostranně, odstranění	M2	0,390	124,95	48,73	ÚRS
Rozpočet celkem							6 699,33 Kč	

100 g

Položkový rozpočet

Změnový list č. 8

Stavba: Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II

Objekt: SO 101 - Ulice 28.října

Rozpočet: DSP

CÚ: ÚRS 2015



Dutý prostor Smetanovo nám. 196/1

Poř. Čís.	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj
Oddíl: Tendrové položky:								
1	821-1	98511-2112	Odstranění degradovaného betonu stěn tl. přes 10 cm	M2	0,570	298,35	170,06	Položka viz Změna č. 3
2	801-1	62211-1111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových	M2	0,570	156,40	89,15	Položka viz Změna č. 3
3	800-1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	0,173	152,88	26,45	SO 303
4	801-2	44414-5001	Montáž stropních desek nebo panelů o hm. do 0,5 t	KUS	3,000	515,10	1 545,30	Položka viz Změna č. 3
5	SPC		Deska stropní vylehčená PZD 269/29/14 V5	KUS	3,000	1 500,00	4 500,00	Položka viz Změna č. 3
Oddíl: Nové položky:								
##	801-1	63131-1123	Mazanina z betonu prostého II. přes 80 do 120 mm	M3	0,173	2 448,00	423,50	URS
##	801-1	63131-9196	Příplatek k cenám mazanin, za malou plochu do 5 m2, II. přes 80 do 120 mm	M3	0,173	79,82	13,81	URS
##	SPC		Kamenivo frakce 0/32	t	0,345	345,00	119,03	Vlastní
##	801-3	96204-2320	Bourání zdiva z betonu prostého do 1m3	M3	0,200	3 043,00	608,60	URS
##	801-4	31023-6241	Zazdívká otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2, zdi II. do 300 mm	KUS	24,000	108,80	2 611,20	URS
##	801-1	31335-1101	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné, zřízení	M2	0,380	285,60	108,53	URS
##	801-1	31335-1102	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné, odstranění	M2	0,380	124,95	47,48	URS
Rozpočet celkem							10 263,11 Kč	

Položkový rozpočet

Změnový list č. 8

Stavba: Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II

Objekt: SO 101 - Ulice 28. října

Rozpočet: DSP

CÚ: ÚRS 2015



Revizní šachta u domu č.p. 45

Poř. Čís.	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Zdroj	
Oddíl: Tendrové položky:									
1	822-1	899331111	Výšková úprava ul.vstupu zvýšením poklopu	KUS	1,000	1 550,00	1 550,00	SO 101	
Oddíl: Nové položky:									
##	SPC		Poklop litinový 600x600 mm HY 70, B125	KUS	1,000	3 835,50	3 835,50	Vlastní	
Rozpočet celkem							5 385,50 Kč		

Rekonstrukce ul. 28.října od Masarčkova náměstí po Smetanovo náměstí - II

Objekt: SO 101 - Ulice 28. října



Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD		Vícepráce		Méněpráce	
							množství		cena		množství	

Sklepní prostory u výtahové šachty

Tendrové položky												
1	800-1	13220-1401	Hlubená vykopávka ručně v hornině tř. 3	M3		1 096,50						
2	821-1	98511-2112	Odstřanění degraďovaného betonu sílně tl. přes 10 cm	M2		298,35				3,900		4 276,35
3	801-1	62211-1111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových	M2		156,40				2,445		729,47
4	801-2	44414-5001	Montáž stropních desek nebo panelů o hm. do 0,5 t	KUS		515,10				22,000		362,40
5	800-711	71111-2011	Provedení izolace proti vlhkosti nátěrem asf. suspenzí za studena	M2		20,74				10,350		11 352,20
6	800-711	71144-1559	Provedení izolace proti vodě na ploše vodorovné	M2		62,14				13,800		214,66
7	800-711	71149-1173	Provedení izolace proti vodě ostatní na ploše vodorovné z nap. folie	M2		26,01				3,450		857,63
8	SPC		Pás asfaltový hydroizolační BITU-STICK GV	M2		307,50				13,800		89,73
9	SPC		Fólie popová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	M2		54,00				3,450		4 243,50
10	801-1	63245-0123	Profil cementový tl. do 40 mm	M2		387,60				6,900		186,30
11	801-1	63131-1114	Mazanina z betonu prosého do tl. 50 mm tř. C16/20	M3		3 200,00				0,470		2 674,44
12	800-1	17510-1201	Obšyp objektu sypaninou nebo vhodným materiálem	M3		402,90				5,070		1 504,00
13	822-1	=P-101-sklep	=P-101-sklepní prostory I D26	T		89,88				16,850		2 042,70
												1 514,48

Nové položky

101	SPC		Deska stropní vylehčená PZD 148729/9 V5	KUS		640,92						
102	SPC		Deska stropní vylehčená PZD 20929/9 V5	KUS		793,92				10,000		6 409,20
103	800-5	97721-1111	Rézní železobetonových konstrukcí pilou hloubka řezu do 200 mm	m		823,65				2,000		1 567,84
104	SPC		Penetrace asfaltový nátěr PENETRAL ALP	M2		19,29				10,350		2 368,59
105	801-3	97303-1325	Vysěkání vyklešů nebo kápek ve zdivu z ohel do hl. 300 mm	KUS		147,30				2,000		265,80
106	801-4	31032-1111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákadlové plochy do 1 m2	m3		6 375,00				0,020		127,50
107	801-4	31794-4323	Výlocované nosníky dodatečně osázané do připevněných otvorů č. 14 až 22	T		27 265,00				0,320		8 731,20
108	800-3	94611-1115	Montáž bojových věží trubkových nebo dílčových přes 4,5 m do 5,5 m	KUS		1 317,50				2,000		2 635,00
109	800-3	94611-1215	Připravení za první a každý další den použití požárního lešení	KUS		331,50				14,000		4 641,00
110	800-3	94611-1815	Demontáž požárních věží trubkových nebo dílčových přes 4,5 m do 5,5 m	KUS		918,00				2,000		1 836,00
111	801-1	41135-1101	Bednění deskových strojů zřazení	M2		266,60				2,445		561,84
112	801-3	96204-2320	Bourání zdiva z betonu prosého do 1m3	M3		3 043,00				0,734		2 233,56

Celková cena změny

Cena vícepráci

Cena méněpráci

Celková cena změny bez DPH

Cena po změně bez DPH

61 784,94

61 784,94

61 784,94

Shoz GM electronic

Tendrové položky												
1	801-3	96607-9881	Přerušení různých ocelových profilů	KUS		56,36				4,000		225,44
2	800-711	71111-2011	Provedení izolace proti vlhkosti nátěrem asf. suspenzí za studena	M2		20,74				0,980		20,33
3	800-711	71144-1559	Provedení izolace proti vodě na ploše vodorovné	M2		62,14				1,400		87,00
4	800-711	71149-1173	Provedení izolace proti vodě ostatní na ploše vodorovné z nap. folie	M2		26,01				1,400		21,85
5	SPC		Pás asfaltový hydroizolační BITU-STICK GV	M2		307,50				1,400		430,50
6	SPC		Fólie popová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	M2		54,00				1,400		45,36
7	801-1	63245-0123	Profil cementový tl. do 40 mm	M2		387,60				0,420		163,79
8	800-1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3		152,88				0,308		47,09

Nové položky

Rekonstrukce ul. 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II

SO 101 - Ulice 28. října

Název stavby :

Objekt:

Pař. číslo polož. pol.	Ceník kód	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce množství	Vícepráce cena	Méněpráce množství	Méněpráce cena
102	801-3	96104-4111	Bourání základů z betonu prostého	M3	2 046,50	2 046,50	108,57	0,053	108,57		
103	801-1	31111-3131	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění tl. zdíva 150	M2	532,95	532,95	279,80	0,535	279,80		
104	SPC		Penetrační asfaltový nátěr PENETRAL ALP	M2	19,29	19,29	18,90	0,990	18,90		
105	SPC		Kamenivo frakce 0/32	l	345,00	345,00	212,52	0,616	212,52		
106	801-1	31335-1101	Bednění nadzákladových zdi, jednostranné, zřízení	M2	285,60	285,60	159,94	0,560	159,94		
107	801-1	31335-1102	Bednění nadzákladových zdi, jednostranné, odstranění	M2	124,95	124,95	69,97	0,960	69,97		
108	801-1	31331-1811	Nadzákladové zdi z betonu prostého C12/15	M3	2 099,50	2 099,50	235,14	0,112	235,14		

Celková cena změny

2 284,14

Cena vícepráci

2 284,14

Cena méněpráci

2 284,14

Celková cena změny bez DPH

2 284,14

Cena po změně bez DPH

2 284,14

Zazdění šachty do domu 28. října 51

Pař. číslo polož. pol.	Ceník kód	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce množství	Vícepráce cena	Méněpráce množství	Méněpráce cena
1	800-1	13220-1401	Tendrové položky								
2	821-1	98511-2112	Hlubená vykopávka ručně v hornité tř. 3	M3	1 096,50	1 096,50	1 315,80	1,200	1 315,80		
3	801-1	62211-1111	Odstranění degradovaného betonu stěn tl. přes 10 cm	M2	298,35	298,35	134,26	0,450	134,26		
4	801-3	96607-9881	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových	M2	156,40	156,40	70,35	0,450	70,35		
5	800-711	71111-2011	Přerušení různých ocelových profilů	KUS	56,36	56,36	112,72	2,000	112,72		
6	800-1	174101101	Provedení izolace proli vřikostí nátěrem asf. suspenzí za studena	M2	20,74	20,74	41,48	2,000	41,48		
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	M3	152,88	152,88	152,88	1,000	152,88		

Celková cena změny

3 539,33

Cena vícepráci

3 539,33

Cena méněpráci

3 539,33

Celková cena změny bez DPH

3 539,33

Cena po změně bez DPH

3 539,33

Zděný prostup do sklepních prostor spol. Artesa č.p. 212/37

Pař. číslo polož. pol.	Ceník kód	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce množství	Vícepráce cena	Méněpráce množství	Méněpráce cena
1	800-1	13220-1401	Tendrové položky								
2	800-1	13220-1401	Hlubená vykopávka ručně v hornité tř. 3	M3	1 096,50	1 096,50	526,32	0,480	526,32		
3	800-1	174101101	Odstranění přípojky	M3	561,75	561,75	50,96	0,090	50,96		
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	M3	152,88	152,88	55,04	0,360	55,04		

Celková cena změny

3 539,33

Cena vícepráci

3 539,33

Cena méněpráci

3 539,33

Celková cena změny bez DPH

3 539,33

Cena po změně bez DPH

3 539,33

Rekonstrukce ul. 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II

Objekt: SO 101 - Ulice 28. října



Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce		
								množství	cena	množství	cena	
104	SPC		Kámenivo frakce 0/32	t		345,00		0,960	310,50			
105	801-3	96203-2240	Bourání zdiva z cihel, objemu do 1 m3	M3		952,00		0,083	79,02			
106	801-4	31023-6241	Zadávka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2, zdí tl. do 300 m	KUS		108,80		5,030	652,80			
107	SPC		Chránička dělána AROT včetně montáže	M		504,00		0,500	302,00			
Celková cena změny										2 679,45		

Cena vícepráci

Cena méněpráci

Celková cena změny bez DPH

Cena po změně bez DPH

Anglický dvorek domu č.p. 28

Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
Tendrové položky											
1	800-1	13220-1401	Hluběná vykopávka ručně v hornině tř. 3	M3		1 096,50		0,160	175,44		
2	800-1	71111-2011	Provedení izolace proti vlhkosti natěrem asf. suspenzí za studena	M2		20,74		1,265	26,24		
3	800-1	174101101	Zásyp jam, šachet tříh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3		152,88		0,080	12,23		
4	801-2	44414-5001	Montáž stropních desek nebo panelů o hm. do 0,5 t	KUS		515,10		2,000	1 030,20		

Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce		
								množství	cena	množství	cena	
Nové položky												
101	801-1	63131-1123	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm	M3		2 448,00		0,075	163,60			
102	801-1	63131-9198	Příplatek k cenám mazanin, za malou plochu do 5 m2. II. přes 80 do 120 mm	M3		79,62		0,075	5,99			
103	801-4	31023-6241	Zadávka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2, zdí tl. do 300 m	KUS		108,80		12,000	1 306,60			
104	SPC		Kámenivo frakce 0/32	t		345,00		0,160	55,20			
105	801-3	96203-2240	Bourání zdiva z cihel, objemu do 1 m3	M3		952,00		0,150	142,80			
106	SPC		Penetacec asfaltový nátěr PENEIRAL-ALP	M2		19,29		1,265	24,40			
107	SPC		Deska stropní vylehčená PZD 149/29/9 V5	KUS		640,92		2,000	1 281,84			
108	801-1	31335-1101	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné, zřízení	M2		285,60		0,340	97,10			
109	801-1	31335-1102	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné, odstranění	M2		124,95		0,340	42,48			
Celková cena změny										4 383,12		

Cena vícepráci

Cena méněpráci

Celková cena změny bez DPH

Cena po změně bez DPH

Anglické dvorky Smetanovo nám. 1

Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
Tendrové položky											
1	821-1	96511-2112	Odstranění degradovaného betonu stěn tl. přes 10 cm	M2		298,35		0,810	241,65		
2	801-1	62211-1111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových	M2		156,40		0,810	126,55		
3	800-1	174101101	Zásyp jam, šachet tříh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3		152,88		0,270	41,28		
4	801-2	44414-5001	Montáž stropních desek nebo panelů o hm. do 0,5 t	KUS		515,10		4,000	2 060,40		

Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce		
								množství	cena	množství	cena	
Nové položky												
101	801-1	63131-1123	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm	M3		2 448,00		0,180	140,64			
102	801-1	63131-9198	Příplatek k cenám mazanin, za malou plochu do 5 m2. II. přes 80 do 120 mm	M3		79,62		0,180	14,37			
103	SPC		Kámenivo frakce 0/32	t		345,00		0,540	186,30			
104	801-3	96203-2240	Bourání zdiva z betonu prostého do 1m3	M3		3 043,00		0,284	864,21			
105	SPC		Deska stropní vylehčená PZD 149/29/9 V5	KUS		640,92		4,000	2 563,68			
Celková cena změny										4 383,12		

Rekonstrukce ul. 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II

Objekt: SO 101 - Ulice 28. října



Poř. číslo pol.	Černik KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce množství	Vícepráce cena	Méněpráce množství	Méněpráce cena
106	801-1	31335-1101	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné, zřízení	M2		285,60		0,390	111,38		
107	801-1	31335-1102	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné, odsíťování	M2		124,95		0,390	48,73		
Celková cena změny											6 699,33

Cena vícepráci 6 699,33
 Cena méněpráci
 Celková cena změny bez DPH 6 699,33
 Cena po změně bez DPH 6 699,33

Dutý prostor Smetanovo nám. 196/1

Tendrové položky											
	Oddíl:										
1	821-1	96511-2112	Odstřanění odfogrovaného betonu siěni tl. přes 10 cm	M2		298,35		0,570	170,05		
2	801-1	62211-1111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových	M2		156,40		0,570	89,15		
3	800-1	174101101	Záryp jarní, šachet rýh nebo kolien objektů sypaninou se zhuňněním	M3		152,88		0,173	26,45		
4	801-2	44414-5001	Montáž stropních desek nebo panelů o hm. do 0,5 t	KUS		515,10		3,000	1 545,30		
5	SPC		Deska stropní vyteřovaná PZD 269/29/14 V5	KUS		1 500,00		3,000	4 500,00		

Nové položky											
	Oddíl:										
101	801-1	53131-1123	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm	M3		2 446,00		0,173	423,50		
102	801-1	53131-9196	Přípravek k cenám mazanin, za malou plochu do 5 m2, tl. přes 80 do 120 mm	M3		79,62		0,173	13,81		
103	SPC		Kamenná frakce 0/32	t		345,00		0,345	119,03		
104	801-3	96204-2320	Bourání zdiva z betonu prostého do 1m3	M3		3 043,00		0,200	606,60		
105	801-4	31023-6241	Zacizlička otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2, zdi tl. do 300 mm	KUS		108,80		24,000	2 611,20		
106	801-1	31335-1101	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné, zřízení	M2		285,60		0,390	106,53		
107	801-1	31335-1102	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné, odsíťování	M2		124,95		0,390	47,46		
Celková cena změny									10 263,11		

Cena vícepráci 10 263,11
 Cena méněpráci
 Celková cena změny bez DPH 10 263,11
 Cena po změně bez DPH 10 263,11

Revizní šachta u domu č.p. 45

Tendrové položky											
	Oddíl:										
1	822-1	899331111	Výšková úprava ul. vstupu, zvýšením poklopu	KUS		1 550,00		1,000	1 550,00		

Nové položky											
	Oddíl:										
101	SPC		Poklop litinový 600x600 mm HY 70, B125	KUS		3 835,50		1,000	3 835,50		

Celková cena změny

Cena vícepráci 5 385,50
 Cena méněpráci
 Celková cena změny bez DPH 5 385,50
 Cena po změně bez DPH 5 385,50

Změnový list č. 9**REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**Objekt: **SO 101 Ulice 28.října**Rozpočet: **DSP**Objednatel: **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**Zhotovitel: **ALPINE Bau CZ a.s.**Datum: **17.8.2015**

	Celkem Kč	Hmoty
Cena vícepráci	802 670,06 Kč	
Cena méněpráci	- 802 670,06 Kč	
Celková cena změny bez DPH		0

Položkový rozpočet

Změnový list č. 9

Stavba: Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II

Objekt: SO 101 - Ulice 28. října

Rozpočet: DSP

CÚ: ÚRS 2015

Poř. Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Hmoty		Vlastník
								Jedn	Celkem	
Oddíl:		50 Komunikace								
6	822-1	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných do lože 50 mm z cem malty viz výkres <i>Koordináční situace</i>	M2		432,55		0,19536		ÚRS
Oddíl:		A Úprava plochy na Masarykově nám.								
6	822-1	591141111	Kladení dlažby z kostek drobných do lože 50 mm z cem malty viz výkres <i>Situace - Úprava plochy na Masarykově nám.</i>	M2		432,55		0,19536		ÚRS
Oddíl: Nové položky:		#								
			Kladení dlažby z kostek drobných do lože 50 mm ze šterkodri: výpočet: $1746,30 + 109,33 = 1855,670$	M2	1 855,670	432,55	802 670,06	0 195	362 524	
Rozpočet celkem								802 670,06 Kč		

14/11/15

Rekonstrukce ul. 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II



Objekt: SO 101 - Ulice 28. října

Název stavby :

Poř. číslo pol.	Ceník kód	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD		Vícepráce		Menšípráce	
							množství	cena	množství	cena	množství	cena
		Oddíl:	Komunikace									
6	822-1	591241111	Kladiení dlažby z kostek drobných do lože 50 mm z cem malty	M2	1 746,340	432,55					1 746,34	-754 313,37
		Oddíl:	A Úprava plochy na Masarykově nám.									
6	822-1	591141111	Kladiení dlažby z kostek drobných do lože 50 mm z cem malty	M2	109,330	432,55					109,33	-47 390,66
		Oddíl:	Nové položky									
101			Kladiení dlažby z kostek drobných do lože 50 mm ze šterkordrti	M2		432,55			1 855,67	802 670,06		
				Celková cena změny						802 670,06		-802 670,06

Cena vícepráci

802 670,06

Cena menšípráci

-802 670,06

Celková cena změny bez DPH

0

Cena po změně bez DPH

0

Změnový list č. 10**REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**Objekt: **SO 303 Rekonstrukce kanalizace**Rozpočet: **DSP**Objednatel: **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**Zhotovitel: **ALPINE Bau CZ a.s.**Datum: **29.9.2015**

	Celkem Kč	Hmoty
Cena vícepráci	56 551,89 Kč	
Cena méněpráci	- Kč	
Celková cena změny bez DPH	56 551,89 Kč	

14

Položkový rozpočet



Změnový list č. 10

Stavba: Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II

Objekt: SO 303 Rekonstrukce kanalizace

Rozpočet: DSP

Poř. číslo	Ceník	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem		
Oddíl: Tendrové položky									
1	800-1	13220-1401	Hloubená vykopávka ručně v hornině tř. 3	M3	12,500	1 096,50	13 706,25	položka viz Změna č.3	
2			Obsyp potrubí	M3	7,500	561,75	4 213,13	položka viz SO 301	
3			Zához (ve vozovce - zemina vhodná dle ČSN 73 6133), řady	M3	7,500	898,80	6 741,00	položka viz SO 301	
4	822-1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	2,535	17,19	43,58	položka viz SO 101	
5	822-1	997221559	Příplatek za každý další km	T	35,490	5,19	184,19	položka viz SO 101	
6	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	T	2,535	89,88	227,85	položka viz SO 101	
Oddíl: Nové položky									
101	800-1	13090-1121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého	M2	0,975	5 312,50	5 179,69		
102			Demontáž betonových žlabů s vikem	M	36,000	45,00	1 620,00		
103	827-1	45157-3111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku	M3	0,750	634,95	476,21		
104			Chránička dělená AROT včetně montáže	M	40,000	604,00	24 160,00		
Rozpočet celkem							56 551,89 Kč		

Název stavby : **Rekonstrukce ul. 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II**
 Objekt: **SO 303 Rekonstrukce kanalizace**



Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce		
								množství	cena	množství	cena	
Oddíl: Tendrové položky												
1	800-1	13220-1401	Hloubená vykopávka ručně v hornině tř. 3	M3		1 096,50		12,500	13 706,25			
2			Obsyp potrubí	M3		561,75		7,500	4 213,13			
3			Zához (ve vozovce - zemina vhodná dle ČSN 73 6133), řady	M3		896,80		7,500	6 741,00			
4	822-1	997221551	Vodovodná doprava suli ze sypaných materiálů do 1 km	T		17,19		2,535	43,56			
5	822-1	997221559	Příplatek za každý další km	T		5,19		95,490	184,19			
6	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	T		89,88		2,535	227,85			
Oddíl: Nové položky												
101	800-1	13090-1121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého	M2		5 312,50		0,975	5 179,69			
102			Demontáž betonových žlabů s vikem	M		45,00		36,000	1 920,00			
103	827-1	45157-3111	Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty z písku a štěrku	M3		634,95		0,750	476,21			
104			Chránička dělená AROT včetně montáže	M		604,00		40,000	24 160,00			
Celková cena změny										56 551,89		

Cena vícepráci

Cena méněpráci

Celková cena změny bez DPH

Cena po změně bez DPH

56 551,89

56 551,89

56 551,89

Změnový list č. 11**REKAPITULACE ROZPOČTU**

Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**
Objekt:

SO 301 Přeložka vodovodu
Rozpočet: DSP

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
Datum: 13.7.2015



Celkem Kč

Tendrové položky	45 094,92 Kč
------------------	--------------

Cena celkem	- Kč
Vícepráce	49 111,26 Kč
Méněpráce	- 284 127,88 Kč
Celkem Vícepráce - Méněpráce	- 235 016,62 Kč
Celková cena po změně	- 235 016,62 Kč

Položkový rozpočet

Změnový list č. 11

Stavba: Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II
 Objekt: SO 301 Přeložka vodovodu
 Rozpočet: DSP

CÚ: ÚRS 2015

Por. Čís.	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y Jedn.	Celkem	Vlastník
-----------	------------	---------	----------------	----	----------	-----------	-------------	--------------------	--------	----------

a/ Změna trasy vodovodu

Oddíl: Tendrové položky:

1	301/90/7		VÝKOP RÝHY PRO VODOVODNÍ ŘÁDY, Š=1,0M	M3	-7,800	321,97	-2 511,37			
2	301/90/39		PŘEBYTEČNÁ ZEMINA - ODVOZ A ULOŽENÍ	M3	-7,800	224,70	-1 752,66			
3	301/90/11		OBSYP POTRUBÍ, NOVÝ VODOVODNÍ ŘÁD	M	-2,600	561,75	-1 460,55			
4	301/90/15		NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ DN 225 PE 100 RC, SDR 11	M	-6,500	1 348,20	-8 763,30			
							Oddíl celkem:		-14 487,88	

Oddíl: Nové položky položky:

##	5PC		Obložek 45° PE100 RC SDR11 typ L 225x20 5 mm	KUS	12 000	3 591,25	43 095,00			
##	627-1	87737-1121	MONTÁŽ ELEKTROTVAROVEK NA POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT D 315MM	KUS	12 000	166,66	1 999,92			
							Oddíl celkem:		45 094,92	

b/ Odkanalizování pítka

Oddíl: Tendrové položky:

1	101/ZL 1/105	13121-2202	HLOUBENÍ ZAPAŽ. I NEPAŽ RÝH RUČNÉ V HORNINĚ TŘ. 3 DO Š 600MM	M3	0,572	732,00	418,70			
2	303/1/19	174101101	ZÁSYP JAM, RÝH NEBO KOLEM OBJEKTŮ SYPANINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,720	152,88	110,07			
3	303/1/21	175101101	OBSYPÁNÍ POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY	M3	0,240	307,00	73,68			
4	303/1/20	M583336880	Kamenivo lžžené hrubé fr. 32-63mm	T	1,296	224,70	291,21			
5	303/1/22	M583313450	Kamenivo lžžené drobné fr. 0-4mm	T	0,432	202,23	87,38			
6	303/1/61	871313121	MONTÁŽ POTRUBÍ Z KANAL. TRUB Z PVC OTEVŘENÝ VÝKOP DN 150	M	4,000	190,01	760,04			
7	303/1/62	M286171120	Trubka kanalizační plnostěnná PP SN 10, dl. 3m, DN 150	KUS	1,333	1 203,27	1 604,36			
8	303/1/64	877355211	MONTÁŽ TVAROVEK NA KANAL.POTR. Z PLASTU de DN 200	KUS	2,000	98,87	197,74			
9	303/1/108	M286171820	koleno kanalizační PP Master 45° DN 150	KUS	2,000	196,61	393,22			
10	101/89/1	99822-5111	PŘESUN HMOT POZ.KOM. KRYT DLÁŽDĚNÝ (pol.1,4,5,7,9)	T	2,846	28,09	79,94			
							Oddíl celkem:		4 016,34	

c/ Suchovod

38			Zajištění dodávky vody alt. suchovod	SOUB	-1,000	269 640,00	-269 640,00			vlastní
							Oddíl celkem:		-269 640,00	

Rozpočet celkem

235 016,62 Kč

Rekonstrukce ul. 28.října od Masarvkova náměstí po Smetanovo náměstí - II

Název stavby :

Objekt: SO 301 Přeložka vodovodu



Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce		Méněpráce		
								množství	cena	množství	cena	
			a/ Změna trasy vodovodu									
		Oddíl:	Tendrové položky									
1	301/907		VÝKOP RÝH PRO VODOVODNÍ ŘÁDY, Š=1,0M	M3		321,97				-1,80	-2.541,37	
2	301/903/9		PŘEBYTEČNÁ ZEMINA - ODVOZ A ULOŽENÍ	M3		224,70				-1,80	-1.750,56	
3	301/901/1		OBŠYP POTRUBÍ, NOVÝ VODOVODNÍ ŘÁD	M		561,75				-2,60	-1.450,65	
4	301/901/5		NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ DN 225 PE 100 RC, SDR 11	M		1.348,20				-6,50	-8.763,30	
		Oddíl:	Nové položky									
101	SPC		Obšyp 45° PE100 RC, SDR11 typ L 225x20,5 mm	KUS		3.591,25		12,00				
102	827-1	87737-1121	MONTÁŽ ELEKTROTVAROVEK NA POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT Ø 315MM	KUS		166,66		12,00				
			b/ Odkanalizování pítka									
		Oddíl:	Tendrové položky									
1	012/L 1110	13121-2202	HLOUBENÍ ZAPAŽ. I NEPAŽ RÝH RUČNĚ V HORNINĚ TR. 3 DO Š 600MM	M3		732,00		0,57			418,70	
2	303/119	174101101	ZÁŠYP JAM, RÝH NEBO KOLEM OBJEKTU SYPANINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3		152,88		0,72			110,07	
3	303/121	175101101	OBŠYPÁNÍ POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY	M3		307,00		0,24			73,68	
4	303/120	M563336980	Kamenivo lžžené hrubé fr. 32-63mm	T		224,70		1,30			291,21	
5	303/122	M563313450	Kamenivo lžžené drobné fr. 0-4mm	T		202,23		0,43			67,36	
6	303/061	871313121	MONTÁŽ POTRUBÍ Z KANAL. TRUB Z PVC/OTVŘENÝ VÝKOP DN 150	M		190,01		4,00			760,04	
7	303/062	M286171120	Trubka kanalizační přiložená PP, SN 10, dl. 3m, DN 150	KUS		1.203,27		1,33			1.604,36	
8	303/064	877355211	MONTÁŽ TVAROVEK NA KANAL.POTR. Z PLASTU do DN 200	KUS		98,87		2,00			197,74	
9	303/0106	M286171820	Koleno kanalizační PP Master 45° DN 150	KUS		196,61		2,00			393,22	
10	101/991	99922-5111	PŘESUN HMOT POŽ.KOM. KRYT DLÁŽDENÝ (pod.1,4,5,7,9)	T		28,09		2,85			79,94	
		c/ Suchovod										
38			Zajištění dodávky vody žit. suchovod	SOUB	1,000	269.640,00	269.640,00			1,00	269.640,00	
Celková cena								49 111,26			-284 127,88	
Vícepráce												
Méněpráce												
Celkem Vícepráce - Méněpráce												
Celková cena po změně												

49 111,26

-284 127,88

-235 016,62

-235 016,62

Změnový list č. 12**REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II**

Objekt:

SO 101 Ulice 28.října

Rozpočet: **DSP**

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Datum: 13.7.2015

Celkem Kč

Tendrové položky

47 337,74 Kč

Cena celkem

- Kč

Vícepráce

47 337,74 Kč

Méněpráce

- Kč

Celkem Vícepráce - Méněpráce

47 337,74 Kč

Celková cena po změně

47 337,74 Kč

14

Položkový rozpočet

Změnový list č. 12

Stavba: Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám. - II

Objekt: SO 101 - Ulice 28.října

Rozpočet: DSP

CÚ: ÚRS 2015

Poř. Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Hmoty		Vlastník	
								Jedn.	Celkem		
Oddíl: Tendrové položky:											
1	822-1	998225111	Přesun hm poz kom kryt dlažďený	T	23,150	28,09	650,28				
2	SO 303	174101101	ZÁSYP JAM, RÝH NEBO KOLEM OBJEKTŮ SYPANINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,404	152,88	214,54				
3	SO 303	175101101	OBSYPÁNÍ POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY	M3	0,168	287,47	48,29				
4	SO 303	M583336880	KAMENIVO TĚŽENÉ HRUBÉ FR. 32-63MM	T	1,897	224,70	426,26		1,897		
5	SO 303	M583313450	KAMENIVO TĚŽENÉ DROBNÉ FR. 0-4MM	T	0,302	202,23	61,07		0,302		
6	SO 303	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	M	0,800	190,01	152,01				
7	SO 303	M286171120	Trubka kanalizační plnostěnná PP SN 10, dl. 3m, DN 150	KUS	2,500	1 203,27	3 008,18			0,046	
8	SO 303	877355211	MONTÁŽ TVAROVEK NA KANAL.POTR. Z PLASTU DN 200	KUS	2,000	98,87	197,74				
9	SO 303	M597133020	Manžeta převlečná typ ZA DN 150 průměr 175-190 šířka 100 mm	KUS	1,000	985,31	985,31			0,008	
102		ZL-1	Úprava pláně se zhutněním	M2	973,000	9,61	9 350,53				
105		ZL-1	HLOUBENÍ ZAPAŽ. I NEPAŽ RÝH RUČNĚ V HORNINĚ TR. 3 DO Š 600MM	M3	1,431	732,00	1 047,49	1,86		2,662	
106		ZL-1	HLOUBENÍ ZAPAŽ. I NEPAŽ RÝH V HORNINĚ TR. 3 DO Š 600MM	M3	9,328	512,00	4 775,94	1,86		17,350	
107		ZL-1	OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU S KRYCÍM ROSTEM POLYMERBET. Š DO 200MM	M	10,000	362,00	3 620,00	0,291		2,910	
108		ZL-1	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 100 S dl.1000 mm	KUS	9,500	2 400,00	22 800,00	0,024		0,228	
							Oddíl celkem:	47 337,74		23,15	

Rozpočet celkem

47 337,74 Kč

Rekonstrukce ul. 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II
SO 101 - Ulice 28. října

Název stavby :

Objekt:



Poř. číslo pol.	Ceník KódC	Položka	Název položky	Jednotka	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Cena bez DPH dle SOD		Vícepráce		Méněpráce	
							množství		cena		množství	
		Oddíl:	Tendrové položky									
1	822-1	998225111	Přesun hm poz kom kryt dlažební	T		28,09		23,15				
2	SO 303	174101101	ZÁSYP JAM, RÝH NEBO KOLEM OBJEKTŮ SYPANINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3		152,88		1,40				
3	SO 303	175101101	OBSYPÁNÍ POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY	M3		287,47		0,17				
4	SO 303	M683336880	KAMENIVO TĚŽENÉ HRUBÉ FR. 32-63MM	T		224,70		1,90				
5	SO 303	M683313450	KAMENIVO TĚŽENÉ DROBNÉ FR. 0-4MM	T		202,23		0,30				
6	SO 303	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	M		190,01		0,80				
7	SO 303	M296171120	trubka kanalizační plošiatná PP, SN 10, dl. 3m, DN 150	KUS		1 203,27		2,50				
8	SO 303	877355211	MONTÁŽ TVAROVEK NA KANAL.POTR. Z PLASTU DN 200	KUS		96,67		2,00				
9	SO 303	M597133020	Manžeta převlečná typ 2A DN 150 průměr 175-190 šířka 100 mm	KUS		985,31		1,00				
102	800-1	18110-1102	Úprava pláně se zhutněním	M2		9,61		973,00				
105	800-1	13121-2202	HLOUBENÍ ZAPAŽ. I NEPAŽ RÝH RUCNĚ V HORNINĚ TR. 3 DO Š 600MM	M3		732,00		1,43				
106	800-1	13220-1101	HLOUBENÍ ZAPAŽ. I NEPAŽ RÝH V HORNINĚ TR. 3 DO Š 800MM	M3		512,00		9,33				
107	822-1	93511-3111	OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU S KRYCÍM ROSTĚM POLYMERBET. Š DO 200MM	M		362,00		10,00				
108	on RTS	M597092111	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 100 S dl. 1000 mm	KUS		2 400,00		9,50				
Celková cena												47 337,74

47 337,74

Vícepráce

Méněpráce

Celkem Vícepráce - Méněpráce

Celková cena po změně

47 337,74

47 337,74

