


PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ
M 1:25




BOURANÉ KONSTRUKCE

a	– ODSTRANĚNÍ PŘILEPENÉHO ZÁTĚŽOVÉHO KOBERCE NA VODOROVNÉ PLOŠE STUPŇŮ A PODEST	9,3 M2
b	– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. BETON. PODKLADU V CELKOVÉ TL. cca 75MM + VYBOURÁNÍ OBKLADU PODSTUPNIC SCH. STUPŇŮ	8,3 M2
c	– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. BETON. PODKLADU V CELKOVÉ TL. cca 250MM	2,9 M2
d	– VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ	
e	– VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH KRYČÍCH DESEK NA STĚNÁCH ZÁBRADLÍ – TL. cca 875MM ŠÍŘKA 425 – 625MM	
f	– OKLEPÁNÍ POŠKOZENÝCH VENKOVNÍCH OMÍTEK NA OBVODOVÉ STĚNĚ (NAD SCHODIŠTĚM) NA VÝŠKU cca 500MM	2,2 M2
g	– VYBOURÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU PRO NOVÝ OBKLAD SOKLU – VÝŠKA 250MM, HL. 60MM	4,0 BM
l	– VYBOURÁNÍ PLECHOVÉHO STŘEŠNÍHO SVODU ø 150MM (UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ) VČ. KOTLIKU A ČÁSTI PODOKAPNÍHO ŽLABU DÉLKY cca 1,00M NA ÚROVNI +7,650 (OKAP HLAVNÍ BUDOVY)	10,0 BM
m	– PŘIPOJENÍ PLAST. TRUBKY ø40MM DO STŘEŠNÍHO SVODU (PŘEDPOKLAD MIMO PROVOZ) – VYBOURAT PŘED VYBOURÁNÍM BUDE PROVEDENA KONTROLA SKUTEČNÉ FUNKCE POTRUBÍ	0,1 BM
n	– NEOBSAŽENO	–
St o	– DEMONTÁŽ ČÁSTI PODOKAPNÍHO ŽLABU KOLEM TERASY ø150 MM (UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ) ŽLABOVÉ HÁKY PONECHAT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ ŽLABU	3,5 BM
St p	– VYBOURÁNÍ VYSTUPUJÍCÍ ČÁSTI ŘÍMSY NAD VSTUPEM cca 50/130 (V MÍSTĚ OSAZENÍ NOVE STŘÍŠKY)	1,2 BM
r	– DEMONTÁŽ LISTOVNÍ SCHRÁNKY	1 KS
s	– DEMONTÁŽ PŮVODNÍ CEDULKY S NÁPÍSEM "Popisní Čís. 1594" (PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ)	1 KS

POZNÁMKA:

- ÚPRAVY OZNAČENÉ **St** (PRO OSAZENÍ NOVE STŘÍŠKY) ROZPOČTOVAT SAMOSTATNĚ
- ÚPRAVY PRAVÉHO SCHODIŠTĚ PŘÍZPUSOBIT DLE VÝKRESŮ LEVÉHO SCHODIŠTĚ (ZRCADLOVÝ OBRAZ)
- ŘEZ D-D – VIZ ZRCADLOVÝ OBRAZ DLE ŘEZU A-A (LEVÉ SCHODIŠTĚ, VÝKRES Č. 1-03)
- ŘEZ E-E – VIZ ZRCADLOVÝ OBRAZ DLE ŘEZU B-B (LEVÉ SCHODIŠTĚ, VÝKRES Č. 1-04)
- ŘEZ F-F – VIZ ZRCADLOVÝ OBRAZ DLE ŘEZU C-C (LEVÉ SCHODIŠTĚ, VÝKRES Č. 1-05)



SCHODIŠTĚ PRAVÉ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. HABRNAL J.	ING. HABRNAL J.	ŠLANČAR P.	VOLNÁ M.		
KRAJ: MS		OBEC: MORAVSKÁ OSTRAVA		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: SMO, MO MOaP, nám.Dr.E.BENEŠE 555/6, 729 29 OSTRAVA				DATUM:	03/2015
MŠO, Blahoslavova 6 - oprava schodišť				ÚČEL:	PROJEKT
				Č. ZAKÁZKY:	E-7725/14
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ				1:25	1-17