

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 10859/2017/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

AWT Rekultivace a.s.

Sídlem/místem podnikání: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 777

Zastoupený :

ve věcech smluvních: Kamil Holenda, předseda představenstva
Krzysztof Gałązka, místopředseda představenstva

ve věcech technických :

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 16.11.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10859/2017/OIMH na realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Jurečkova II“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 22.06.2018 uzavřely smluvní strany dodatek č.1. Dne 16.07.2018 uzavřely smluvní strany dodatek č.2. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo, dodatku č.1 a dodatku č.2 ve výši 5 534 095,43 Kč bez DPH zvyšuje o částku 589 128,29 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 bez DPH	5 534 095,43 Kč
Vícepráce bez DPH	640 462,89 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 51 334,60 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	6 123 223,72 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 285 876,98 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	7 409 100,70 Kč

- 3.4. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2. tohoto dodatku se mění čl. IV, odst. 4.1.1 a nově zní:

4.1.1 Termín provedení díla: **129 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.


2/3 Dodatek ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce ulice Jurečkova II“

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3334/RMOB1418/91/18 ze dne 16.08.2018. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

Za objednatele


V Ostravě dne 31.08.2018




Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

V Havířově dne 31.08.2018



Kamil Holenda
předseda představenstva



Krzysztof Gałazka
místopředseda představenstva

Dodatek č. 3

Položkový rozpočet

Stavba: **Rekonstrukce ulice Jurečkova II.**
 Objekt: **Vedlejší a ostatní náklady**
 Rozpočet: **DSP**

JKSO:
 CÚ:

Poř. Čís.	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y		Vlastník
								Jedn.	Celkem	
Oddíl:		Vedlejší náklady								
1	800-0	032002000	Zařízení staveniště - vybavení ZS pronájem ploch, prov.komunikace.	Kč	1,00	75 000,00	75 000,00			ÚRS
2	800-0	034002000	Zařízení staveniště - zabezpečení ZS oplocení staveniště	Kč	1,00	30 000,00	30 000,00 0,00			ÚRS
3	800-0	039002000	Zařízení staveniště - zrušení ZS ploch	Kč	1,00	21 000,00	21 000,00 0,00			ÚRS
Oddíl celkem:							126 000,00		0,0000	0,0000
Oddíl:		Ostatní náklady								
1	822-1	9131	Montáž a demontáž dočasného dopr.	CEL	1,00	35 000,00	35 000,00			vlastní
1 VCP	822-1	9131	včetně příplatku za každý den použití		0,35	35 000,00	12 367,00			
2	800-0	12103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00			ÚRS
Dodatek č. 2			vytyčení průběhu stáv.inž VCP	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00			
3	800-0	013254000	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00			ÚRS
4	800-0	071203000	Provozní vlivy - ohraničení prostoru :	Kč	1,00	35 000,00	35 000,00			vlastní
4 VCP	800-0	071203000	Provozní vlivy - ohraničení prostoru staveniště	Kč	0,35	35 000,00	12 367,01			
4	800-0	071203000	Provozní vlivy - provoz třetího subjekt	Kč	1,00	39 000,00	39 000,00			ÚRS
Dodatek č. 1	VCP	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení náklady na zkoušky únosnosti zemní pláně: 14 ks Statických	Kč	1,00	41 075,00	41 075,00			
Dodatek č. 2	VCP	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení náklady na zkoušky únosnosti zemní pláně: 10 ks Statických	Kč	1,00	35 000,00	25 000,00			
Dodatek č. 3	VCP	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	Kč	1,00	17 500,00	17 500,00			
Oddíl celkem:							215 075,00			
Rozpočet celkem							341 075,00 Kč			
VCP dodatek č. 3							42 234,00 Kč			

Stavba: **Rekonstrukce ulice Jurečkova II.**
 Objekt: **SO 101 - Komunikace**
 Rozpočet:

JKSO: 822 27
 CÚ: ÚRS 2014

Poř. číslo	Ceník	KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Jedn.	Celkem	H m o l y	Vlastník
Oddíl: 10 Zemní práce												
1	822-1	113202111	Vytrhání chod obrub z krajníků, obrubníků s vybouráním lože viz výkres Situace	rozebrání stávající betonové obruby 150/250 = 156,000	M	0,000	50,10	0,00		0,00000		URS
2	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km výpočet: suť t/m x délka = 0,205 x 156,0 = 0,000		T	0,000	32,00	0,00		0,00000		URS
3	822-1	997221579	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 10 km výpočet: (10-1) x 31,980 = 0,000		T	0,000	3,50	0,00		0,00000		URS
4	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce dttto položka 2 = 0,000		T	0,000	80,00	0,00		0,00000		URS
5	822-1	113202111	Vytrhání chod obrub z krajníků, obrubníků s vybouráním lože viz výkres Situace	rozebrání starých obrub OP-3 likvidace - 20 % opětovné využití = 49,584 rozebrání starých obrub OP-3 likvidace - 80 % likvidace) = 198,336	M	0,000	50,10	0,00		0,00000		URS
6	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km pouze beton.lože, výpočet: suť t/m x délka = 0,085 x 49,584 = 4,215 výpočet: suť t/m x délka = 0,205 x 198,336 = 40,659		T	0,000	32,00	0,00		0,00000		URS
7	822-1	997221579	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 10 km výpočet: (10-1) x 44,874 = 0,000		T	0,000	3,50	0,00		0,00000		URS
8	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce dttto položka 6 = 0,000		T	0,000	80,00	0,00		0,00000		URS
9	822-1	R	Demotáž stávajícího žlabu typu ACO - uložení na TS očištění odvoz do areálu TS		M	0,000	450,00	0,00				vlastní
10	822-1	113203111	Vytrhání chod obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože viz výkres Situace	rozebrání betonové přídlažby 100/200, opětovné využití = 107,110	M	0,000	55,20	0,00		0,00000		URS
11	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km pouze beton.lože, výpočet: suť t/m x délka = 0,075 x 107,11 = 8,033		T	0,000	32,00	0,00		0,00000		URS
12	822-1	997221579	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 10 km výpočet: (10-1) x 8,033 = 0,000		T	0,000	3,50	0,00		0,00000		URS
13	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce dttto položka 11 = 0,000		T	0,000	80,00	0,00		0,00000		URS
14	822-1	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek, původní výplň spár cem.malta očištění betonové přídlažby 100/200 = 10,711		M2	0,000	56,50	0,00				URS
15	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km odvoz očištěné přídlažby do areálu TS výpočet: suť t/m x délka = 0,040 x 107,11 = 4,284		T	0,000	32,00	0,00		0,00000		URS
16	822-1	997221579	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 10 km výpočet: (10-1) x 4,284 = 0,000		T	0,000	3,50	0,00		0,00000		URS
17	822-1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby viz Koordinační situace; suť = 0,260 t/m2	rozebrání staré betonové dlažby 200/200 = 192,570 rozebrání stávající betonové dlažby (typ KOST a atypická dlažba u Elektry) = 16,080	M2	0,000	37,90	0,00				URS
18	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km dlažba 200/200, výpočet: suť t/m x délka = 0,260 x 192,57= 50,068		T	0,000	32,00	0,00		0,00000		URS
19	822-1	997221579	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 10 km výpočet: (10-1) x 50,068 = 0,000		T	0,000	3,50	0,00		0,00000		URS
20	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce dttto položka 18 = 0,000		T	0,000	80,00	0,00		0,00000		URS
21	822-1	979054451	Očištění vyb. zámk. dlaždic, výplň spár kamenivem rozebrání stávající betonové dlažby (typ KOST a atypická dlažba u Elektry) = 16,080		M2	0,000	39,80	0,00				URS
22	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km odvoz očištěné dlažby do areálu TS výpočet: suť t/m x délka = 0,130 x 16,080 = 2,090		T	0,000	32,00	0,00		0,00000		URS
23	822-1	997221579	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 10 km výpočet: (10-1) x 2,090 = 0,000		T	0,000	3,50	0,00		0,00000		URS
24	822-1	113106161	Rozebrání dlažeb z kostek drobných do 50 mm viz Koordinační situace; suť = 0,260 t/m2	rozebrání stávajících žulových kostek - opětovné využití = 4,000	M2	128,000	33,10	4 236,80				URS
25	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km lože, výpočet: suť t/m x délka = 0,080 x 4,00 = 0,320		T	0,000	32,00	0,00		0,00000		URS
26	822-1	997221579	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 10 km výpočet: (10-1) x 0,320 = 0,000		T	0,000	3,50	0,00		0,00000		URS
27	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce dttto položka 25 = 0,000		T	0,000	80,00	0,00		0,00000		URS
28	822-1	113154365	Fréz živ krytu pl 1.000-10.000 m2 tl do 20cm s překážkami š.přes 1 do 2 m frézování tloušťky 110 mm : 0,282 t/m2	frézování litého asfaltu tl. 110 mm = 2 117,210	M2	0,000	40,40	0,00	0,00006	0,00000		vlastní
28a		113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 150 mm při překročení inž síť	ruční odstraňování asfaltové vrstvy tl. 110 mm = 350,000	M2	0,000	296,80	0,00				
29	822-1	997221551	Vodorovná doprava suť ze sypaných materiálů do 1 km výpočet: suť t/m2 x plocha = 0,282 x 2 117,21 = 597,050		T	0,000	32,00	0,00				URS
30	822-1	997221559	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 10 km výpočet: (10-1) x 597,050 = 0,000		T	0,000	3,50	0,00				URS
31	822-1	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce dttto položka 29 = 0,000		T	0,000	160,00	0,00				URS
32	822-1	113107181	Odstr. podkladů a krytů živých tl do 50 mm pl přes 50 do 200 m2 stáv.plochy chodníků z LA tl. 20 mm; suť=0,040 t/m2	plocha odečtena z výkresu = 174,270	M2	0,000	21,10	0,00		0,00000		URS
32a		113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm ph		M2	0,000	175,00	0,00				

		překopoch inž sítí		plocha odečtena z výkresu = 174,270											
33	822-1	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km výpočet: sut tlm2 x plocha = 0,25 x 174,27 =	43,642	T	0,000	32,00	0,00						ÚRS	
34	822-1	997221569	Příplatek za každý další km přes 1 km uvežována celková vzdálenost 10 km výpočet: (10-1) x 6,97 =	0,000	T	0,000	3,50	0,00					ÚRS		
35	822-1	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce ditto položka 33 =	0,000	T	0,000	160,00	0,00					ÚRS		
36	822-1	113107170	Odsír podkladů a krytů z bet.prostého tl do 100 mm pl 50-200m2 stáv.plochy chodníků, sut=0,185 tlm2 plocha odečtena z výkresu = 174,270		M2	0,000	75,40	0,00	0,00000				ÚRS		
36a		113107030	Odstranění podkladů plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm při překopoch inž sítí plocha odečtena z výkresu = 174,270		M2	88,000	523,60	46 076,80							
36b		130901121	Bourání kol v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně		M3	12,000	4 921,00	59 052,00							
37	822-1	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km výpočet: sut tlm2 x plocha = 0,185 x 174,27 =	42,140	T	0,000	32,00	0,00					ÚRS		
38	822-1	997221569	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 10 km výpočet: (10-1) x 32,240 =	0,000	T	0,000	3,50	0,00					ÚRS		
39	822-1	997221815	Poplatek za uložení odpadu betonového na skládce ditto položka 37 =	0,000	T	0,000	80,00	0,00					ÚRS		
40	800-1	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažení pro silnice tř.4 do 100m3 viz výkres Situace		M3	0,000	227,00	0,00					ÚRS		
41	800-1	130001101	odkop pro chodník v tl. 190 mm = Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení 50% z výkopu pro kol =	33,111 0,000	M3	0,000	286,00	0,00					ÚRS		
41a	800-1	130001101	Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení 50% z výkopu pro kol =	16,556	M3	0,000	286,00	0,00							
42	800-1	162701106	Vodorovná přem.výkopku do 10.000m tř.1-4 ditto položka 40 =	0,000	M3	0,000	67,00	0,00	0,00000				ÚRS		
43	800-1	171201211	Poplatek za uložení sypalin na skládce (skládkové) výpočet: 1,65 x 33,111 =	0,000	T	0,000	35,00	0,00	0,00000				ÚRS		
44	800-1	181951102	Úprava pláně v hor.1-4 se zhuňněním plocha chodníku =	174,270	M2	0,000	6,70	0,00					ÚRS		
45	800-1	132301202	Hlb zap l nezap rýh 80-200cm tř. 4 přes 100 do 1.000 m3 viz výkres Situace; výkop pro potrubí DN 150 a UV	341,000	M3	0,000	180,00	0,00	0,00000				ÚRS		
46	800-1	130001101	Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení 50% z výkopu pro kol =	0,000	M3	0,000	286,00	0,00					ÚRS		
46a	800-1	130001101	Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení 25% z výkopu	0,000	M3	0,000	286,00	0,00							
47	800-1	151101101	Zřízení pažení a rozpeření příložné hl do 2 m		M2	0,000	32,00	0,00	0,00085	0,0000			ÚRS		
48	800-1	151101111	Odstranění pažení a rozpeření příložné hl do 2 m		M2	0,000	10,00	0,00		0,0000			ÚRS		
49	827-1	461672111	Lože pod potrubí a drobné objekty z kam drobného těžného lože pod potrubí DN 150 výpočet = 1,5 x 0,10 x 101,3 =	15,195	M3	0,000	585,00	0,00	1,89077	0,00000			ÚRS		
50	800-1	175101101	Otsypání potrubí v vhod homin bez prohození sypalin potrubí DN 150 = 1,5 x 0,45 x 101,3 =	68,378	M3	0,000	62,00	0,00		0,0000			ÚRS		
51	SPC	583	Plasek pro obsyp výpočet: 2,2 x 68,378 =	0,000	T	0,000	140,00	0,00	1,0100	0,0000			vlastní		
52	800-1	174101101	Zásyp ee zhuňněním jam a rýh viz výkres Situace; zásyp ŠD v komunikaci připojky pro UV = 341 - 15,195 - 68,378 =	0,000	M3	0,000	45,00	0,00		0,00000			ÚRS		
53	SPC	583	ŠD C/32 pro zásyp rýh potrubí připojky výpočet: 2,2 x 257,428 =	0,000	T	0,000	175,00	0,00	1,0100	0,0000			vlastní		
54	800-1	167101101	Nakládání výkopku tř. 1-4 do 100 m3 naložení ornice na deponii pro zpětné ohumusování plocha odečtena z výkresu = 60 x 0,10 =	5,000	M3	0,000	25,00	0,00		0,00000			ÚRS		
55	SPC	R	Nákup a dovoz chybělý ornice	0,000	M3	0,000	540,00	0,00					vlastní		
56	800-1	181301101	Rozpr ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 do 500m2 10cm viz výkres Situace, příčná řezy plocha odečtena z výkresu = 65,000		M2	0,000	12,00	0,00		0,00000			ÚRS		
57	823-1	180401211	Založení trávníku luč osetím rovina ditto položka 56 =	0,000	M2	0,000	5,60	0,00		0,00000			vlastní		
58	823-1	183403111	Obděl půdy nakop ním do 0,1m rovina ditto položka 56 =	0,000	M2	0,000	11,70	0,00		0,00000			ÚRS		
59	823-1	183403153	Obděl půdy hrabání v rovině ditto položka 56 =	0,000	M2	0,000	2,90	0,00		0,00000			ÚRS		
60	800-1	R	Zajištění stáv.podzemních inženýrských sítí při výkopech		CEL	0,000	15 000,00	0,00					vlastní		
Oddíl celkem:							109 365,80	0,00							
Oddíl: 60 Komunikace															
1	822-1	577134111	Asf beton ohrusný ACO 11 (ABS) tl. 40 mm, š. do 3 m, nemodif.asfalt ACO 11 50/70 tl. 40 mm komunikace, plocha odečtena z výkresu = 1 686,720		M2	-40,667	197,00	-8 011,40 0,00	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000			ÚRS		
2	822-1	573231111	Spojovací postřik ze sil.emulze v množství 0,50-0,80 kg/m2 zbytkové množství pojiva 0,30 kg/m2 komunikace, plocha odečtena z výkresu = 1 695,720		M2	-40,667	6,90	-280,60 0,00	0,00071 0,00000	-0,02887 0,00000			ÚRS		
3	822-1	565145111	Asf beton podkladní ACP 16 (OKH) tl. 60 mm, š. do 3 m ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm komunikace, plocha odečtena z výkresu = 1 696,720		M2	-40,667	264,00	-10 736,09 0,00	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000			ÚRS		
4	822-1	573191111	Nátěr infiltrační ze sil.emulze v množství 1,00 kg/m2 komunikace, plocha odečtena z výkresu = 1 686,720		M2	-1 281,720	14,00	-17 944,08 0,00	0,00034 0,00000	-0,43578 0,00000			ÚRS		
5	822-1	560211112	Klad zámkové dlažb tl 60 mm sk A pl přes 100 do 300m2 kom pěší viz výkres Situace kce chodníků; šedá = 165,300 kce chodníků - reliéfní červená = 13,040		M2	128,000 9,246	150,00 150,00	19 200,00 1 386,80	0,08425 0,00000	10,78400 0,00000			ÚRS		
6	SPC	592	Zámková dlažba 200/200/80 šedá plocha + 2% ztrátin = 168,610		M2	12,210	416,00	5 078,36	0,13700	1,67277			vlastní		
7	SPC	592	Zámková dlažba - tl. 60 mm, reliéfní červená plocha + 3% ztrátin = 13,430		M2	-2,984	480,00	-1 422,72	0,13700	-0,40807			vlastní		
8	822-1	461459777	Příplatek za každý další cm lože pod dlažbu z kam.lázaného doplnění lože na požadovanou celkovou tloušťku 60 mm = 128,000		M2	0,000	21,90	0,00	0,02024	0,00000			ÚRS		
9	822-1	664861111	Podklad ze šlákladní tl. 200 mm po zhuňnění		M2	32,000	87,80	2 809,60	0,37800	12,09600			ÚRS		

		ŠD 0/32; viz výkres Situace		plocha chodníků, plocha odečtena z výkresu = 128,000								
10	822-1	596841223	Kl kam dlaždic pl 0,09-0,25m2 kom pěší do cem.malty pl přes 300 m2	M2	0,000	122,00	0,00	0,14610	0,00000	URS		
		viz výkres Situace										
		velkoformátová bet. dlažba - 1000/500/140 šedá = 570,740										
11	822-1	451457777	Podklad pod dlažbu od 30 do 50mm z cem.malty	M2	-0,650	88,30	-57,40	0,09454	0,06145	URS		
		doplnění lože na požadovanou tloušťku 50 mm = 0,000										
12	SPC		Velkoformátová betonová dlažba - 1000/500/140 šedá	KUS	-1,307	605,00	-790,43	0,17000	-0,22211	vlastní		
		plocha + 1% ztratiné = 1 152,895										
12a	SPC	VCP ZL 14	Řezání velkoformátové dlažby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00					
13	822-1	596841222	Kl kam dlaždic pl 0,09-0,25m2 kom pěší do cem.malty pl přes 100 do 300 m2	M2	-17,227	120,00	-2 067,24	0,14610	-2,51686	URS		
		viz výkres Situace										
		velkoformátová bet. dlažba- 1000/500/60 šedá = 56,290										
		velkoformátová bet. dlažba - 1150/500/60 šedá = 29,585										
		velkoformátová bet. dlažba - 575/500/60 šedá = 29,585										
		umělá vodící linie (nepojžděná) š. 400 mm, tl. 60 mm = 30,690										
		umělá vodící linie (pojžděná) š. 400 mm, tl. 80 mm = 5,640										
		hmatná dlažba pro nevidomé - umělý kámen šedá - tl. 60 mm = 31,440										
		hmatná dlažba pro nevidomé - umělý kámen šedá - tl. 80 mm = 34,840										
14	822-1	451457777	Podklad pod dlažbu od 30 do 50mm z cem.malty	M2	-18,530	88,30	-1 636,20	0,09454	-1,75183	URS		
		doplnění lože na požadovanou tloušťku 50 mm = -17,227										
15	SPC		Velkoformátová betonová dlažba - 1000/500/60 šedá	KUS	-12,490	456,00	-5 695,44	0,07200	-0,89928	vlastní		
		plocha + 3% ztratiné = 115,957										
16	SPC		Velkoformátová bet. dlažba - 1150/500/60 šedá	KUS	0,000	526,00	0,00	0,08280	0,00000	vlastní		
		plocha + 3% ztratiné = 60,945										
17	SPC		Velkoformátová bet. dlažba - 575/500/60 šedá	KUS	0,000	263,00	0,00	0,04140	0,00000	vlastní		
		plocha + 3% ztratiné = 60,945										
18	SPC		Umělá vodící linie (nepojžděná) š. 400 mm, tl. 60 mm - umělý kámen	M2	0,000	478,00	0,00	0,14400	0,00000	vlastní		
		plocha + 3% ztratiné = 31,611										
19	SPC		Umělá vodící linie (pojžděná) š. 400 mm, tl. 80 mm - umělý kámen	M2	0,000	660,00	0,00	0,19200	0,00000	vlastní		
		plocha + 3% ztratiné = 5,809										
20	SPC		Hmatná dlažba pro nevidomé - umělý kámen šedá - tl. 60 mm	M2	0,000	424,00	0,00	0,14400	0,00000	vlastní		
		plocha + 3% ztratiné = 32,383										
21	SPC		Hmatná dlažba pro nevidomé - umělý kámen šedá - tl. 80 mm	M2	0,000	498,00	0,00	0,19200	0,00000	vlastní		
		plocha + 3% ztratiné = 35,885										
					Oddíl celkem:		14 834,26		18,23			
Oddíl:		80 Trubní vedení										
1	827-1	895941111	Zřiz vpusť uliční B UV50 normál	KUS	0,000	833,00	0,00	0,34090	0,00000	URS		
		výměna stávajících = 8,000										
		nové UV = 9,000										
2	827-1	899202111	Osaz mříží litin s rámem a košem na bahno hmotnosti 50-100kg	KUS	0,000	484,00	0,00	0,00936	0,00000	URS		
3	SPC	592	VPUSŤ ULIČNÍ BETON DNO TBV-Q 450/300/2a KALOVÁ PROHLUBEŇ	KUS	0,000	399,00	0,00	0,05700	0,00000	vlastní		
4	SPC	592	VPUSŤ ULIČNÍ BETON SIFON TBV-Q 450/555 3z PVC 150	KUS	0,000	1 533,00	0,00	0,14500	0,00000	vlastní		
5	SPC	592	VPUSŤ ULIČNÍ BETON SKRUŽ STŘEDOVÁ TBV-Q 450/195/6b	KUS	0,000	263,00	0,00	0,03500	0,00000	vlastní		
6	SPC	592	VPUSŤ ULIČNÍ BETON SKRUŽ HORNÍ TBV-Q 450/295/5b	KUS	0,000	285,00	0,00	0,05400	0,00000	vlastní		
7	SPC	592	PRSTENEC TBV-Q 660/180	KUS	0,000	291,00	0,00	0,10300	0,00000	vlastní		
8	SPC	592	VPUSŤ ULIČNÍ BETON PRSTENEC VYROVNÁVACÍ TBV-Q 390/60/10a	KUS	0,000	231,00	0,00	0,02150	0,00000	vlastní		
9	SPC	552	Rám BEGU komplet pro uliční vpusť	KUS	0,000	1 155,00	0,00	0,06400	0,00000	vlastní		
10	SPC	552	MŘÍŽ PLAST 500x500 D 400 ROVASCO pro uliční vpusť	KUS	-1,000	2 693,00	-2 693,00	0,01200	-0,01200	vlastní		
11	SPC	552	KOŠ PLAST PRO ULIČNÍ VPUSŤ vysoký 600x385x270 mm A4	KUS	0,000	588,00	0,00	0,00350	0,00000	vlastní		
12	827-1	871315221	Kanal potrubí DN 150 syst KG tuhost SN 8	M	0,000	492,00	0,00	0,00330	0,00000	URS		
13	827-1	R	Nápojení nových přípojek navrtávkou	KUS	0,000	3 000,00	0,00		0,00000	vlastní		
14	827-1	899202211	Demontáž mříží litinových přes 50 do 100 kg včetně rámu	KUS	0,000	324,00	0,00			URS		
		míněné UV = 8,000										
		rušené UV = 5,000										
15	827-1	R	Zrušení stávajících UV bez náhrady	KUS	0,000	2 500,00	0,00			vlastní		
16	822-1	899331111	Výšková úprava ul.vstupu zvýšením poklopu	KUS	0,000	1 296,00	0,00	0,42080	0,00000	URS		
17	822-1	899431111	Výšková úprava ul.vstupu zvýšením krycího hmoce	KUS	0,000	763,00	0,00	0,31108	0,00000	URS		
18	822-1	R	Výšková úprava ul.vstupu zvýšením vstupu do kolektoru	KUS	0,000	1 384,00	0,00	0,55000	0,00000	vlastní		
		Obrubníková vpusť Radbuza		KUS	1,000	9 800,00	9 800,00					
					Oddíl celkem:		7 107,00		-0,01			
Oddíl:		90 Ostatní práce										
1	822-1	916131213	Osaz sil obrub betonového s opěrou stojatého do betonu C20/25	M	8,500	180,00	1 530,00	0,15540	1,32090	vlastní		
		viz výkres Situace										
		obruba 100/250/1000 - nová = 155,390										
2	SPC	592	Betonová obruba 100/250/1000	KUS	8,500	114,00	969,00	0,05450	0,46325	vlastní		
		délka + 1% ztratiné = 156,944										
3	822-1	916241213	Osaz chod obrub kamenného s opěrou stojatého B do betonu C20/25	M	63,190	180,00	11 374,20	0,14067	8,88894	vlastní		
		viz výkres Situace										
		80% nové obruby OP 3 = 175,36 x 0,8 = 140,288										
		20% obruba očištěná = 175,36 x 0,2 = 35,072										
4	SPC	592	Kamenná obruba OP3 200/250	M	96,860	871,00	84 365,06	0,10200	9,87972	vlastní		
		délka + 1% ztratiné = 141,691										
5	822-1	979024443	Očištění vybouraných obrubníků silničních	M	0,000	22,40	0,00			URS		
		kamenné obrubníky = 35,072										
6	822-1	916111123	Osaz sil obruby z kostek drobných s boč opěrou z betonu C20/25	M	10,145	95,20	965,80	0,08978	0,91082	vlastní		
		viz výkres Situace										
		jednorádek s dodávkou materiálu = 472,400										
		jednorádek z očištěného materiálu = 40,000										
7	SPC		Kostka dlažební drobná	T	0,243	2 682,00	651,73	1,01000	0,24543	URS		
		délka x spotřeba + 1% ztratiné = 11,450										
8	822-1	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek s pův.výplní spár cem.maltou	M2	0,000	56,50	0,00			URS		
9	R		Kamenické opracování znovuosaz.stávajících obrub (zarovnání styčné plochy)	M	0,000	243,00	0,00			vlastní		
10	822-1	915131112	VDZ stříkané barvou retroreflexní plošné bílé	M2	0,000	110,00	0,00	0,00085	0,00000	URS		
		viz výkres Situace										
		4 x symbol O1 = 6,000										
		VDZ stříkané bílé - V13a š. 500 mm = 7,000										
		VDZ stříkané bílé - V17 = 3,000										
		VDZ stříkané bílé - V7 š. 500 mm = 22,200										
11	822-1	915621111	Předznačení pro VDZ plošné	M	0,000	5,00	0,00		0,00000	URS		
		otto položka 10 = 0,000										
12	822-1	915111112	VDZ stříkané barvou retroreflexní čára 125 mm bílá souvislá	M	0,000	13,40	0,00	0,00011	0,00000	URS		
		viz výkres Situace										
		VDZ stříkané bílé - V10e š. 125 mm = 403,210										
13	822-1	915111116	VDZ stříkané barvou retroreflexní čára 125 mm žlutá souvislá	M	0,000	14,00	0,00	0,00011	0,00000	URS		

viz výkres Situace									
			VDZ střihané žluté - V12a tl. 125 mm =	51,350					0,00000
14	822-1	915811111	Předznačení pro VDZ líniové		M	0,000	1,00	0,00	0,00000
			položka 12 =	0,000					0,00000
			položka 13 =	0,000					0,00000
15	822-1	914111111	Montáž SDZ vel do 1 m2 objímkami		KUS	0,000	620,00	0,00	0,00050
			vč.dodávky značky						0,00000
16	822-1	914511112	Montáž sloupky DZ do hliníkové patky		KUS	0,000	1 350,00	0,00	0,14510
			vč.dodávky sloupku						0,00000
17	822-1	966008132	Odstanění dopravních značek se sloupkem		KUS	0,000	250,00	0,00	0,00000
			demontáž sloupku se značkou pro přesun	0,000					0,00000
18	822-1	914511112	Montáž sloupky DZ do hliníkové patky		KUS	0,000	950,00	0,00	0,11241
			přesun demontovaného sloupku se značkou						0,00000
19	822-1	966008211	Odstanění dopravních značek ze sloupů, sloupků		KUS	0,000	53,00	0,00	0,00000
			demontáž stávajících DZ, předání TS	0,000					0,00000
20	822-1	R	Regulační sloupok		KUS	0,000	1 200,00	0,00	0,00000
			rychlostním, dodávka a montáž, zřízení základu						0,00000
21	822-1	R	Parkovací dorazy - gumové 750/120/80 mm		KUS	0,000	1 042,00	0,00	0,00000
			dodávka a montáž vč.kotvení						0,00000
22	822-1	R	Výměna poklopů v majetku Dalkia Česká republika, a.s. (vstup do kolektoru)		KUS	0,000	3 382,00	0,00	0,01800
		R	Hermelock 700, RCT 400		KUS	1,000	22 500,00	22 500,00	0,00000
			vč.dodávky podlopu z kompozitního materiálu 600 x 600 mm (např. typ Hermelock B125)					0,00	0,00000
Oddíl:						Oddíl celkem:		122 355,79	21,71
1	822-1	998223011	Přesun hm poz kom kryt dlažběný		T	5,000	35,00	175,00	0,00000
						0,000	35,00	0,00	0,00000
						Oddíl celkem:		175,00	
Součet VCP a MNP celkem pro Dodatek č. 3								253 837,65 Kč	39,93

Položkový rozpočet

Stavba: Rekonstrukce ulice Jurečkova II.
 Objekt: SO 101 - Komunikace - práce se souhlasem investora
 Rozpočet:

JKSO: 822 27
 CÚ: URS 2014

Př. Ceník		Změněný popis		MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem	Celkem	Ust.
Čís.	Kód	Položka							
Oddíl: 10 Zemní práce									
1	800-1	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažení pro silnice tř. 4 do 1.000m3 viz výkres Situace, Příčné řezy výkop pro podkladní vrstvy tl. 400 mm = 693.426	M3	0,000	129,00	0,00	URS	
							0,00		
							0,00		
1a	800-1	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažení pro silnice tř. 4 do 1.000m3 viz výkres Situace, Příčné řezy výkop pro podkladní vrstvy tl. 400 mm = 319.224	M3	323,77	129,00	41 766,33		
1b	800-1	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažení pro silnice tř. 4 do 1.000m3 viz výkres Situace, Příčné řezy výkop pro podkladní vrstvy tl. 200 mm = 506.326	M3	0,00	129,00	0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
2	800-1	130001101	Příplatek k cenám hl. výkopůvek v blízkosti podz. vedení 40% z výkopu pro kci = 0,000	M3	0,000	286,00	0,00	URS	
							0,000		
							0,000		
							0,000		
2a	800-1	130001101	Příplatek k cenám hl. výkopůvek v blízkosti podz. vedení 50% z výkopu pro kci = 412.775	M3	158,02	286,00	45 193,72		
3	800-1	162701105	Vodorovné přem. výkopu do 10.000m tř. 1-4 dlíčko položka 1 = 0,000	M3	0,030	67,00	0,00	0,00000 JRS	
							0,000		
							0,000		
3a	800-1	162701105	Vodorovné přem. výkopu do 10.000m tř. 1-4 dlíčko položka 1a = 412.775	M3	285,10	67,00	19 101,70		
4	800-1	171201211	Poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) výpočet: 1,65 x 693.428 = 0,000	T	0,000	35,00	0,00	0,00000 JRS	
							0,000		
							35		
4a	800-1	171201211	Poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) výpočet: 1,65 x 825.55 = 1 362.158	T	406,610	35	14 231,35	0,00000	
5	800-1	132301101	Hlb. zap. i nezap. rýh 60 cm tř. 4 do 100m3 viz výkres Situace výkop pro trativod, délka 152.57 m, = 0,4 x 0,4 x 152.57 = 24.410	M3	0,000	160,00	0,00	0,00000 JRS	
6	800-1	130001101	Příplatek k cenám hl. výkopůvek v blízkosti podz. vedení 100% z výkopu pro trativod = 0,000	M3	0,000	286,00	0,00	URS	
7	800-1	162701105	Vodorovné přem. výkopu do 10.000m tř. 1-4 z výkopu pro trativod = 0,000	M3	0,000	67,00	0,00	0,00000 JRS	
8	800-1	171201211	Poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) výpočet: 1,65 x 24.410 = 0,000	T	0,000	35,00	0,00	0,00000 JRS	
							0,000		
9	800-1	119001203	Úprava zemin vápnem tl. vrstvy po zhutnění 400 mm stabilizace zemní pláně pod AC a požadovanou diažbou = 2 360.860	M3	0,000	25,00	0,00	0,00000 JRS	
							0,000		
10	SPC	282	Vápn. přesné množství dávkování vápna bude určeno na základě IGP průzkumu a průkazní zkoušk. předpoklad dávkování 3%, výpočet = 1 750*0,03*2 360.86*0,001 = 0,000	T	0,000	2 750,00	0,00	0,00000 last	
							0,000		
11	800-1	181951102	Úprava pláně v hor. 1-4 se zhutněním dlíčko položka 9 = 0,000	M2	0,000	6,70	0,00	URS	
Oddíl celkem:						120 293,10	0,00		
Oddíl: 20 Zakládání									
1	827-1	212752212	Trativod z dren. trubek flexibilních DN přes 60 do 100mm potrubí DN 100 viz výkres Situace = 152.570	M	0,000	93,00	0,00	0,00000 JRS	
2	822-1	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci, filtraci přes 200 do 300 g/m2 obalení dren. žebra geotextilií: plocha = 152.57 x 1,9 = 0,000	M2	0,00	13,80	0,00	0,00000 JRS	
3	R		Navrtnáková drenáž do vpusť	KUS	0,000	1 500,00	0,00	via:	
Oddíl celkem:						0,00	0,00		
Oddíl: 50 Komunikace									
0 822-1									
1	822-1	564861111	Podklad ze šterkordrti tl. 200 mm po zhutnění ŠD Ø32 viz výkres Situace podkladní vrstvy pod AC = 1 733.570	M2	0,000	87,80	0,00	0,00000 JRS	
						0,000	87,80	0,00	
2	822-1	564861111	Podklad ze šterkordrti tl. 200 mm po zhutnění ŠD Ø63 viz výkres Situace podkladní vrstvy pod AC = 1 733.570	M2	0,000	103,00	0,00	0,00000 JRS	
						0,000	103,00	0,00	
2a	822-1	564861111	Podklad ze šterkordrti tl. 200 mm po zhutnění ŠD Ø63 viz výkres Situace podkladní vrstvy pod AC = 1 733.570	M2	712.750	103,00	73 413,25	269.41950	
2b	822-1	564861111	Podklad ze šterkordrti tl. 200 mm po zhutnění ŠD Ø63 viz výkres Situace podkladní vrstvy pod AC = 1 733.570	M2	712.750	103,00	73 413,25	269.41950	
2c	822-1	564861111	Podklad ze šterkordrti tl. 200 mm po zhutnění ŠD Ø63 viz výkres Situace podkladní vrstvy pod AC = 1 733.570	M2	0,000	103,00	0,00	0,00000	
3	822-1	564871116	Podklad ze šterkordrti tl. 300 mm po zhutnění ŠD Ø32 viz výkres Situace podkladní vrstvy pod velkoformátovou diažbou = 798.060	M2	0,000	125,00	0,00	0,00000 JRS	
3a	822-1	564861111	Podklad ze šterkordrti tl. 200 mm po zhutnění ŠD Ø63 viz výkres Situace podkladní vrstvy pod velkoformátovou diažbou = 798.060	M2	0,000	103,00	0,00	0,00000	
Oddíl celkem:						146 826,50	538,84		
Oddíl: 99 Přesun hmot									
1	822-1	998225111	Přesun hm. poz. kom. kryt živičný	T	538.836	37,00	19 937,04	URS	
						0,000	37,00	0,00	
Oddíl celkem:							19 937,04		