



POHLED - C



POHLED - D




POZNÁMKY:

- OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA !
- PODZEMNÍ OCELOVÉ ČÁSTI OPATŘENY DODATEČNÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM !
- NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !
- DESKY BUDOU K "T" A "L" PROFILŮM NÝTOVÁNY, K JAKLŮM KOTVENY NEREZOVÝMI SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY S ELASTOMEROPVOU PODLOŽKOU

- OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPLÁŠTĚNÁ RŮZNOBAREVNÝMI DESKAMI TOPFACE TL. 6 MM. ZÁKLADEM DESEK JE PLASTBETONOVÉ JÁDRO, POVRCH JE TVOŘEN LAMINÁTEM HPL. DESKY MAJÍ VYSOKOU MECHANICKOU PEVNOST, DOBRÉ PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI A SNADNOU ÚDRŽBU (ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI). JEDNOTLIVÉ SEGMENTY BUDOU NAŘEZÁNY Z FORMÁTŮ 3050 X 1300 MM. CELKEM 5 DESEK.

- POUŽITÉ BARVY: MODRA (302) ZELENÁ (303) ČERVENÁ (304) ŽLUTÁ (307) ŠEDÁ (311)
- M Z Č Ž Š

SO 02 - STAVEBNÍ ČÁST

±0 = 0,000 mnm			SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : <b>ING. JAN HAVLÍČEK</b> NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00 TEL. : 602 834 972 E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz							
VYPRACOVAL: ING. JAN HAVLÍČEK		KONTROLOVAL: ING. MILAN PALÁK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HAVLÍČEK			
INVESTOR: <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA</b> MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, IČ: 00 84 54 51							
UMÍSTĚNÍ: k.ú. MORAVSKÁ OSTRAVA, PARC.Č. 1428/1							STUP.P.D. DSP-DPS
STAVBA: <b>REKONSTRUKCE CHODNÍKU UL. BIEBLOVA</b>							DATUM 6/2013
VÝKRES: <b>POHLEDY - C, D</b>							FORMÁT 2 x A4
							ARCHIV : Bieblova/
							MĚŘÍTKO 1:20
							Č.VÝKRESU <b>D2.4</b>