

LEGENDA :

- NOVÝ STAV – PARKOVACÍ STÁNÍ – BETONOVÁ DLAŽBA 0.2x0.2x0.08 m, BARVA ŠEDÁ – 1608 m²
- NOVÝ STAV – KOMUNIKACE – ASFALTOBETON STŘEDNĚZRNNÝ – 1499,1 m²
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK VYBOURAT, NOVÝ CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA 0.2x0.2x0.06 m, BARVA ŠEDÁ – 207 m²
- OPRAVA BOURÁNÉ ČÁSTI ASFALTOVÉHO CHODNÍKU, KVŮLI OSAZENÍ ZAPUŠTĚNÝCH OBRUB BO 05 – 13,40 m
- OHUMUSOVÁNÍ ZELEŇĚ V TL. 0,15 m – 113,2 m², OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM – 754,6 m²
- DOČASNÁ KOMUNIKACE PRO CHODCE,PO DOBU VÝSTAVBY 30,10 m²
- BETONOVÉ OBRUBY Š. 0,15 m – 624,5 m
- SNÍŽENÉ BETONOVÉ OBRUBY Š. 0,15 m, S PŘEVÝŠENÍM 0,02 m – 91,50 m
- BETONOVÉ OBRUBY Š. 0,08 m – 171 m
- BETONOVÁ DESKA 0,25x0,125x0,1 m – 336,5 m
- ZAPUŠTĚNÁ BETONOVÁ OBRUBA BO 05 – 47,70 m
- DVOJŘÁDEK ŽUL. KOSTEK 0,1/0,1 m. ŠÍŘKY 0,2 m, OSAZENÝCH DO BET LOŽE. BETON C 12/15 – 127,0 m²

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO SDZ:

- IP 11c – PARKOVIŠTĚ (PODÉLNÉ STÁNÍ) – PŘESUNOUT
- IP 11c – PARKOVIŠTĚ (PODÉLNÉ STÁNÍ) – PŘESUNUTÁ

LEGENDA PŘECHODNÉHO SDZ:

- A 15 – A 15 – PRÁCE 7x
- A 6b – A 6b – ZÚŽENÁ VOZOVKA Z PRAVÉ STRANY 3x; A 6b – ZÚŽENÁ VOZOVKA Z LEVÉ STRANY 3x
- B 1 – B 1 – ZÁKAZ VĚZDU VŠECH VOZIDEL 4x
- B 24a – B 24a – ZÁKAZ ODBOČOVÁNÍ VPRAVO 2x
- B 24b – B 24b – ZÁKAZ ODBOČOVÁNÍ VLEVO 2x
- B 26 – B 26 – KONEC VŠECH ZÁKAZŮ 3x
- B 30 – B 30 – ZÁKAZ VSTUPU CHODCŮ 9x
- C 4a – C 4a – PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO – 3x
- P 7 – P 7 – PŘEDNOST PROTIJEDOUCÍCH VOZIDEL 3x
- P 8 – P 8 – PŘEDNOST PŘED PROTIJEDOUCÍMI VOZIDLY 3x
- V 1a – V 1a – ODDĚLENÍ JÍZNÍCH PRUHŮ (0,125) DÉLKY 55,0 m
- V 1a – V 1a – ODDĚLENÍ ODBOČOVACÍHO NEBO PŘIPOJOVACÍHO PRUHU (0,25) DÉLKY 20,5 m
- S 7 – S 7 – PŘERUŠOVANÉ ŽLUTÉ SVĚTLO TYP I – 12 x
- Z 2 – Z 2 – ZÁBRANA PRO OZNAČENÍ UZAVÍRKY DÉLKY 12x2,5m A 23x3,0 m, NA CHODNÍKU DOTYKOVÁ LIŠTA PRO NEVIDOMÉ VE VÝŠCE 0,2 – 0,3 m
- Z 4a – Z 4a – SMĚROVACÍ DESKA LEVÁ 28x

SEVER

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MORAVSKÁ OSTRAVA (713520); 2202/1, 2202/11, 2202/12, 2202/115, 2202/116, 2202/117, 2202/118, 2202/148, 2260/2, 2359/3

B. STAVEBNÍ ČÁST

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	Moravské stavby-projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. SKUPNÍK M.	ING. SKUPNÍK M.	ING. HABRNAL M.	ING. SKUPNÍK M.		
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	A3
INVESTOR: ÚMO MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 29 OSTRAVA				DATUM:	06/2014
REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ AHEPJUKOVA				ÚČEL:	PP
				Č. ZAKÁZKY:	J–6145/14
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ETAPA 1.A				MĚŘÍTKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: B.3.4.1.A