

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ - 3NPE 50Hz, 400V , TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYK. NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000 :
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

KABELOVÉ VEDENÍ VO

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO (AYKY 4x25), DOTČENÉ VÝSTAVBOU
PARKOVACÍCH STÁNÍ BUDE OBNAŽENO A ULOŽENO DO DĚLENÉ CHRÁNIČKY ø110mm,
KTERÁ BUDE ULOŽENA SPOLU S PEVNOU REZERVNÍ CHRÁNIČKOU NA BETONOVÉM
ZÁKLADĚ A OBETONOVÁNO VIZ ŘEZ A - A (PŘED PROVEDENÍM NUTNO PROJEDNAT SE
SPRÁVOU VO) SKUTEČNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ BUDE ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍMU ULOŽENÍ.
PŘI PROVÁDĚNÍ NESMÍ DOJÍT K NARUŠENÍ IZOLACE KABELU ANI K PŘERUŠENÍ
ZEMNÍČHO VEDENÍ. ULOŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY BUDE MÍT PŘESAHOVÁNÍ NA
KAŽDOU STRANU OD ZPEVNĚNÉ PLOCHY PARKOVIŠTĚ.

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO V PLNÉM ROZSAHU POSTUPOVAT V SOULADU
S VYJÁDRĚNÍM OSTRAVSKÝCH KOMUNIKACÍ POD ZN. OKAS- 3230-1/14/TSÚ/PT
A DODRŽOVAT PODMÍNKY K TOMUTO VYJÁDRĚNÍ (VIZ DOKLADOVÁ ČÁST)

KABELOVÉ METALICKÉ VEDENÍ ČEZ - ICT Services a.s.

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ METALICKÉ VEDENÍ ČEZ ICT , DOTČENÉ VÝSTAVBOU PARKOVACÍCH
STÁNÍ BUDE OBNAŽENO A ULOŽENO DO DĚLENÉ CHRÁNIČKY ø110mm, KTERÁ BUDE
ULOŽENA NA BETONOVÉM ZÁKLADĚ (100mm) A OBETONOVÁNO VIZ ŘEZ B - B
(PŘED PROVEDENÍM NUTNO PROJEDNAT S ČEZ ICT 15 DNŮ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ)

SKUTEČNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ BUDE ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍMU ULOŽENÍ.

PŘI PROVÁDĚNÍ NESMÍ DOJÍT K NARUŠENÍ VEDENÍ. ULOŽENÍ METALICKÉHO VEDENÍ
DO CHRÁNIČKY BUDE MÍT PŘESAHOVÁNÍ NA KAŽDOU STRANU OD ZPEVNĚNÉ PLOCHY.


PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO V PLNÉM ROZSAHU POSTUPOVAT V SOULADU

SE STANOVISKEM ČEZ ICT Service a.s., POD ZN. P2A14000110195/14/0110 A DODRŽOVAT PODMÍNKY
K TOMUTO VYJÁDRĚNÍ (VIZ DOKLADOVÁ ČÁST)

UPOZORNĚNÍ

DODAVATEL ZAJISTÍ VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ A PROVEDE O TOM ZÁPIS VE STAVEBNÍM DENÍKU. BEZ TOHOTO OPATŘENÍ
NELZE ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE.

ROZSAH PRACÍ BUDE VÝTEČEN DLE KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY, KTERÁ JE
SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DKUMENTACE VE STAVEBNÍ ČÁSTI.



KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), P.Č. 2206/115
SILMOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

| | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | PROJEKTANT SPECIALISTA: | VYPRACOVAL: | KONTROLA: | Moravské stavby-projekce s.r.o. | |
| ING. SKUPÝK M. | ING. TRUNDA J. | ING. TRUNDA J. | ING. SKUPÝK M. | Erbanova 5 | |
| KRAJ: MS | QŘEČ: OSTRAVA | QŘEČ: OSTRAVA | QŘEČ: OSTRAVA | 703 00 Ostrava Vítkovice | |
| INVESTOR: ÚMO MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 29 OSTRAVA | | | | FORMAT: | A3 |
| | | | | DATUM: | 05/2014 |
| | | | | ÚČEL: | DSP |
| | | | | Č. ZAKÁZKY: | E-6145/14 |
| | | | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| | | | | 1:100 | EL - 05 |
| REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ AHEPJUKOVA | | | | | |
| CHRÁNIČKA KABELU VO, ČEZ - ICT | | | | | |