

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10675/2015/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Jarmilou Špatnou, referentem odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
IČ: 03718816
DIČ: CZ03718816
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 3920685309/0800
VS:
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61090
Zastoupený : Tomášem Kročkem, jednatelem
ve věcech smluvních : Tomášem Kročkem, jednatelem
ve věcech technických : Tomášem Kročkem, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**



Článek II Úvodní ustanovení

Dne 7. 12. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10675/2015/OIMH na realizaci zakázky „Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolská – III. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 436 565,59 Kč bez DPH zvyšuje o částku 4 886,67 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 436 565,59 Kč
Cena víceprací bez DPH	120 755,89 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 115 869,22 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	1 441 452,26 Kč
DPH 21%	302 704,97 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	1 744 157,23 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10675/2015/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10675/2015/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10675/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2015-13 schválené usnesením č. 1270/RMOB1418/24/15 Rady městského obvodu MOaP ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

V Ostravě dne: 25 -04- 2016



Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Za MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

V Havířově dne: 25. 4. 2016

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Na Michalovce 1326/10
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
IČO 03718819
KS Ostrava, v.č. 61090

Tomáš Kroček
jednatel

SOUPIS DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH K DOKONČENÍ DÍLA A NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní III. etapa

Změnu žádá: MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

Jméno, funkce, podpis: Tomáš Kroček, jednatel

Přílohy: rozpočet VCP, MNP

VCP (dodatečné práce):

1. Chodníky

V části bouraných ploch chodníků byla odstraněna betonová podkladní vrstva o tl. 20 cm (508 m²) s následným odvozem na skládku. Rozpočet projektové dokumentace uváděl pouze odstranění podkladních betonů plošně o tl. 15 cm (v celkové ploše 1 260 m²). V návaznosti na tuto skutečnost byl odstraněn v této části plochy (508 m²) podklad z kameniva pouze o tl. 5 cm s následným odvozem na likvidaci odpadu. Rozpočet projektové dokumentace uváděl odstranění podkladu z kameniva plošně o tl. 10 cm (v celkové ploše 1 260 m²).

Z důvodu výškového dorovnání napojení na stávající chodník došlo k navýšení metráže rekonstruovaných ploch chodníku o 12 m².

2. Zastávky MHD

V prostoru zálivu autobusových zastávek bylo nutné z důvodu nového osazení zastávkových obrub vybourat obruby vč. 2 řad žulových kostek (v rozpočtu je uvedena pouze výměra 1 řady žulových kostek – navýšení výměry o 50 m).

Vzhledem k nerovnostem (prohlubním) v stávajících autobus. zálivech z kostek došlo s novým osazením 2 řad kostek s bezbariérovou obrubou k nerovnostem v napojení na stávající zálivy z kostek. Z důvodu možného poškození autobusů a nových obrub při najíždění autobusu k zastávce bylo nutno prohlubně v autobus. zálivech vyrovnat v délce 28 m a šířce 0,5 m (14 m²) vyrovnávacím betonem CB 2 o tl. 15 cm po demontáži kostek (požadavek správce místní komunikace I. třídy – OK, a.s. a DPO, a.s. při realizaci stavby).

MNP (neprovedené práce):

1. Komunikace

Nebylo provedeno frézování živičného krytu tl. 5 cm v ploše 10 m².

Odpočet asfaltové zálivky o výměře 6 m (z celkové výměry 50 m) dle skutečnosti (místo jejího provedení u bezbariérových obrub byla provedena v napojení nových konstrukcí na stávající konstrukce chodníků a zpevněných ploch).

2. Chodníky

Odpočet bouraných ploch betonových o tl. 15 cm a odpočet odstranění podkladu z kameniva o tl. 10 cm (508 m² – v návaznosti na bod 1. VCP) s následným odvozem na skládku.

3. Chodníky

Odpočet dodávky a montáže obrubníku R1 v množství 9 ks.

4. Čekárny MHD

Odpočet dodání 2 ks mříží do dešťových jímek u čekáren MHD.
(ve výši 2 479,- Kč/kus – tj. 4 958,-Kč bez DPH za 2 ks).

součet VP: 120 755,89 Kč bez DPH

součet MP: 115 869,22 Kč bez DPH

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Havířov Prostřední Suchá 735 64 Na Michalůvce 1326/10

Navýšení objemu stavebních prací si nevyžádá prodloužení termínu provedení díla.

Za zhotovitele (MONSTAVBY MORAVA s.r.o.): Tomáš Kroček

Datum: 22.4.2016

Podpis:

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Na Michalůvce 1326/10
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
IČ: 03718816
KS-Ostrava, oddíl C, vložka 61090

Vyjádření autorského dozoru:

souhlasím

Ing. Ida Macháčková

Datum: 22.4.2016

Podpis:

Odsouhlasení objednatelem (ÚMOB, MOaP):

Jarmila Špatná

Datum: 22.4.2016

Podpis:

22

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	611405	Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolsní VCP
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	MONSTAVBY MORAVA s.r.o. Na Michalovce 1326/10 735 64 Havířov-Prostřední Suchá	IČ: 03718816 DIČ: CZ03718816

Rozpis ceny		Celkem
HSV		120 755,89
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		120 755,89


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 755,89 CZK
Základní DPH	21 %	25 358,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **146 114,63 CZK**

v Havířově dne 22.4.2016


 Za projektanta

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
 Na Michalovce 1326/10
 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
 IČ: 03718816
 KS Ostrava, oddíl: Město 61090


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6114050	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových	0	120 756	25 359	146 115	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11a	Přípravné a přidružené práce	HSV			4 655,52	4
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			102 524,65	96
Cena celkem					107 180,17	100

Položkový rozpočet

S:	611405	Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní VCP
O:	03	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 3. úsek
R:	61140503A	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 3. úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11a	Přípravné a přidružené práce				4 655,52
6	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek žulové kostky : 10,0*2+50,0	m	50,00000	50,00	2 500,00
	113106212R00	Rozebrání dlažeb z kostek v betonu	m2	14,00000	31,36	439,04
9	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,98000	125,00	372,50
10	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	26,82000	29,00	777,78
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,98000	90,00	268,20
16	979990113R00	Poplatek za skládku suti	t	2,98000	100,00	298,00
Díl:	11c	Přípravné a přidružené práce				102 524,65
18	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm stávající chodník : 508	m2	508,00000	101,00	51 308,00
	113109305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, beton, tl. 5 cm záliv	m2	14,00000	111,30	1 558,20
17	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm chodník - podkladní vrstvy : 1260,0	m2	508,00000	81,2	4 124,96
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	217,25000	25,00	5 431,25
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 952,62000	7,00	13 668,34
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	217,25000	100,00	21 725,00
	581121111R00	Kryt cementobetonový komunikace tl. 15cm	m2	14,00000	346,35	4 708,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 429,00
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	221,45000	20,00	4 429,00
Chodník						9 146,72
Díl:	11a	Přípravné a přidružené práce				329,32
7	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových chodník - záhonový obrubník : 701,0	m	8,00000	25,00	200,00
9	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,53000	125,00	66,25
10	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,53000	29,00	15,37
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,53000	90,00	47,70
Díl:	11c	Přípravné a přidružené práce				2 518,80
17	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm chodník - podkladní vrstvy : 1260,0	m2	12,00000	35,00	420,00
18	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm stávající chodník : 1260,0	m2	12,00000	95,00	1 140,00
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,10000	25,00	127,50
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	45,90000	7,00	321,30
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,10000	100,00	510,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				276,00
22	181201111R00	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním - ručně chodníky : 1175,0+34,0+20,0+12,0	m2	12,00000	16,00	192,00
23	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině chodníky - vyrovnání terénu u obrubníků : 500,0	m2	6,00000	14,00	84,00
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 248,00

24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm chodníky : 1175,0+34,0+20,0+12,0	m2	12,00000	102,00	1 248,00
				12,00000		
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				2 760,00
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodníky : 1175,0+34,0+20,0+12,0	m2	12,00000	115,00	1 380,00
32	5924511900R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní chodníky : 1175,0*1,01	m2	12,00000	135,00	1 380,00
				12,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 800,00
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 nové betonové obrubníky : 700,0+7,0	m	8,00000	140,00	1 120,00
42	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní nové betonové obrubníky : 700,0*1,01	kus	8,00000	86,00	680,00
				8,00000		
Díl:	99	Stavební přesun hmot				214,60
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,73000	20,00	214,60
26						120 755,89

26

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	611405	Reko. chodníku a trolejbusových zastávek ul. Hornopolsní-MNP
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	MONSTAVBY MORAVA s.r.o. Na Michalovce 1326/10 735 64 Havířov-Prostřední Suchá	IČ: 03718816 DIČ: CZ03718816

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-115 869,22
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-115 869,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-115 869,22 CZK
Základní DPH	21 %	-24 332,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-140 201,76 CZK**

v Havířově dne 22.4.2016




 Za projektanta

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Na Michalovce 1326/10
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
IČ: 03718816
Kš Ostrava, eobliC, IČZKA 91090



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6114050	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových	0	-115 869	-24 333	-140 202	0
Celkem za stavbu		0	-115 869	-24 333	-140 202	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11b	Přípravné a přidružené práce	HSV			-959,10	1
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			-105 572,64	91
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-4 379,48	4
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-4 958,00	5
Cena celkem					-115 869,22	101

Položkový rozpočet

S:	611405	Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornoplní-MNP
O:	03	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 3. úsek
R:	61140503A	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 3. úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Díl: 11b	Přípravné a přidružené práce				-959,10
12	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 5cm pruh š. 0,5m : 20,0*0,5	m ²	10,00000	-65,00	-650,00
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,10000	-42,00	-46,20
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9,90000	-11,00	-108,90
16	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	1,10000	-140,00	-154,00
	Díl: 11c	Přípravné a přidružené práce				-105 572,64
17	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 10 cm chodník - podkladní vrstvy : 1260,0	m ²	508,00000	-35,00	-17 780,00
18	113109415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m ² , beton, tl. 15 cm stávající chodník : 1260,0	m ²	508,00000	-95,00	-48 260,00
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	210,28000	-26,00	-5 257,00
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 892,52000	-7,00	-13 247,64
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	210,28000	-100,00	-21 028,00
	Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				-4 379,48
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	9,06410	-140,00	-1 268,97
43	592175122R	Obrubník R1 přírodní	kus	9,06410	-220,00	-2 000,51
49	599142111R01	Asfaltová zálivka bezbariérový obrubník : 48,0+4,0	m	6,00000	-35,00	-210,00
	Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-4 958,00
5	90001	Sanace dešťové jímky reprofoilační maltou, doplnění mříže-odpočet 2ks mříží	soubor	1,00000	-4 958,00	-4 958,00

26

-115 869,22