DETAIL OSAZENÍ SLOUPKŮ OPLOCENÍ

VZOROVÝ ŘEZ



PŮDORYS - SLOUPEK



POSTUP OSAZENÍ SLOUPKŮ:

1. DO STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ OBRUBY VYVRTAT OTVORY ø24MM DO HL. 250MM (JÁDROVÝ VRT) V MÍSTECH OSAZENÍ SLOUPKŮ OPLOCENÍ – ROZMÍSTĚNÍ VIZ PŮDORYS
2. DO VYVRTANÉHO OTVORU VLEPIT NA CHEM. KOTVU SLOUPEK OPLOCENÍ (NEREZOVÁ ZÁVITOVÁ TYČ M20) V MÍSTĚ KRUHOVÉ ZÁKLADNY SLOUPKU ø80MM ULOŽIT DO CHEM. MALTY
3. PO OSAZENÍ SLOUPKŮ NAVAŘT HORNÍ MADLO A VÝPLŇ MEZI SLOUPKY SVARY PROVEDENY PO CELÉ DÉLCE SPOJE JAKO VODOTĚSNÉ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MORAVSKÁ OSTRAVA (713520),

C - STAVEBNÍ ČÁST

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	PROTIS PLUS, spol. s.r.o. Kutuzovova 666/29 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. ADAMÍK L.	ING. POKORNÝ J.	ŠLANCAR P.	ING. POKORNÝ J.		
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: ÚMOb MOaP, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava–Moravská Ostrava				DATUM:	08/2016
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE k.ú. MORAVSKÁ OSTRAVA				ÚČEL:	DSP
				Č. ZAKÁZKY:	E–7855/16
DETAIL OSAZENÍ SLOUPKŮ OPLOCENÍ				MĚŘÍTKO: 1:10	ČÍSLO VÝKRESU: C.1.2.8