

Doplnění projektu Regenerace sídliště Šalamouna – etapa 4.B

Součástí projektové dokumentace je položka **4b.02** – viz souhrnná technická zpráva. Tato položka řeší úpravu dvou stávajících schodišť a navazujících chodníků. Tato položka byla v rozpočtu zohledněna jen částečně – a to novým chodníkem skladby SK-04 a souvisejícími bouracími pracemi. Ostatní části položky (oprava schodišť a nové zábradlí) nebyly zohledněny v rozpočtu stavby.

Jako agregovanou položku doplňte do rozpočtu následující úpravu dvou schodišť A a B:

Úpravy schodiště A



foto – stávající stav

Po provedení demoličních prací (obsažených v rozpočtu) bude podesta pod schodištěm a přístupový chodník nad schodištěm proveden nově (5 m²) ve skladbě SK-04 spolu s betonovými obrubami BO10 (je již součástí rozpočtu).

Kolem schodiště budou nově uloženy šikmé obruby BO10 – 13 m do cementového lože.

Samotné stupnice schodiště (14 ks) šířky cca 900 mm budou očištěny, opatřeny penetračním nátěrem a obloženy betonovými plochými dlaždicemi 300x300x40 (případně 400x400x45) lepenými pružným cementovým tmelem (celkem cca 4 m²). Podstupnice budou opraveny cementovou stěrkou s uzavíracím nátěrem na ochranu betonu (celkem cca 2 m²).

Stávající ocelové zábradlí bude nahrazeno jednoduchým dvoustranným madlem včetně vodicích tyčí v dolní třetině, kotveným stávajícím způsobem do betonových základových patek (8 ks) C12/15 průměr 300 mm hloubka 600 mm.

Zábradlí – žárově zinkované madlo a dolní tyč DN 40, sloupky DN 40 výšky 0,9 m – CELKEM DN 40 - cca 31 m

Pozn. Tvar zábradlí bude sjednocen se zábradlím na schodištích etapy 4.A. Zábradlí bude odpovídat normovým požadavkům ČSN.

Úpravy schodiště B

foto – stávající stav

Po provedení demoličních prací (obsažených v rozpočtu) bude podesta pod schodištěm provedena nově (2,7 m²) ve skladbě SK-04 spolu s betonovými obrubami BO10 (je již součástí rozpočtu). Shora na schodiště navazuje šlapáková trasa (je již součástí rozpočtu).

Kolem schodiště budou nově uloženy šikmé obruby BO10 – 6 m do cementového lože. Samotné stupnice schodiště (10 ks) šířky cca 1500 mm budou očištěny, opatřeny penetračním nátěrem a obloženy betonovými plochými dlaždicemi 300x300x40 (případně 400x400x45) lepenými pružným cementovým tmelem (celkem cca 4,5 m²). Podstupnice budou opraveny cementovou stěrkou s uzavíracím nátěrem na ochranu betonu (celkem cca 2,3 m²).

Stávající ocelové zábradlí bude nahrazeno jednoduchými dvoustrannými madly včetně vodicích tyčí v dolní třetině, kotveným stávajícím způsobem do betonových základových patek (6 ks) C12/15 průměr 300 mm hloubka 600 mm.

Zábradlí – žárově zinkované madlo a dolní tyč DN 40, sloupky DN 40 výšky 0,9 m, CELKEM DN 40 - cca 22 m

Pozn. Tvar zábradlí bude sjednocen se zábradlím na schodištích etapy 4.A. Zábradlí bude odpovídat normovým požadavkům ČSN.